

甘肃省2024年全国农作物病虫害
疫情监测分中心田间监测点（
崇信县）建设项目

工程



招标工程量清单

招 标 人：崇信县农业技术推广中心

(单位盖章)



造价咨询人：甘肃兴正咨询项目有限公司

(单位盖章)

年 月 日

甘肃省2024年全国农作物病虫害监测分中心
田间监测点（崇信县）
建设项目 工程



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：甘肃省2024年全国农作物病虫害监测分中心田间监测点（崇信县）建设项目

第 1 页 共 1 页

1. 工程概况

1.1 建设规模：本工程为甘肃省2024年全国农作物病虫害监测分中心田间监测点（崇信县）建设项目。

1.2 施工现场实际情况：本工程施工场地开阔，不计算二次搬运费。

2. 编制范围

2.1 编制范围：建筑与装饰工程：铁艺围栏及地基、标识牌、设备安装及辅材。

3. 编制依据

3.1：兰州现代农业工程设计研究所的设计图纸。

3.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013。

3.3 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013。

3.4 《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013。

3.5 编制要求及相关资料。

4. 建设单位自行采购材料：材料的名称、规格型号、数量等详见招标人供应材料明细表，表中损耗率由投标人填写，承包人应在施工现场对招标人供应的材料进行验收、保管、使用、发放。

5. 工程暂估价。

5.1 无暂估。

6. 其他需说明的问题。

6.1 规费：套用《甘肃省建设工程基价规则》DBJD25-98-2020文件规定：社会保险费为16.00%，住房公积金费率为6.0%，环境保护税税率为0.0。

6.2 税金按甘建价〔2019〕118号增值税9.0%计算。

6.3 工程取费标准为三类工程。


6.4 材料价按《关于颁发平凉市2024年第六期建设工程实物法调整的综合材料预算指导价格的通知》崇信县材料指导价；人工费调差依据《平凉市住房和城乡建设局关于发布平凉市2024年上半年建设工程人工费指导价的通知》进行调整。

7. 建设项目其他费说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省2024年全国农作物病虫害疫情
监测分中心田间监测点（崇信县）建设项
目

工程名称：建筑与装饰工程



第 1 页 共 2 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011503001001	铁艺围栏及地基	1.名称:铁艺围栏及混凝土地基 2.高度:2200mm;每处长度30m 3.基础形式:240mm小红砖砌筑条形基础,高度:500mm 4.明细:详见设计图纸及文字说明	处	7				
2	080802013001	标识牌	1.名称:不锈钢标识牌 2.规格:400mm*600mm 3.说明:标识内容详见文字说明	块	14				
3	01B004	设备安装及辅材	1.名称:设备安装; 2.说明:监测设备设施安装基座工程,固定支架及材料,预埋管线等;各监测点尽量接入交流电,以确保供电稳定。电力接入电杆、配电箱、配套材料等;高空测报灯保护围栏;设备安装所需其它材料。	项	7				
4	01B005	避雷针	1.名称:避雷针 2.避雷针详细参数:1.5m高DN80mmx2.0mm镀锌圆管、2.0m高DN60mmx2.0mm	套	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃省2024年全国农作物病虫害疫情
监测分中心田间监测点（崇信县）建设项
目

工程名称：建筑与装饰工程



第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			镀锌圆管、1.5m高DN40mmx2.0mm 镀锌圆管、避雷器(铜环)、1m 高的避雷针组成,在避雷器上接接电线。(性能参考:工作电压小于36V,适用速率小于2500bps,响应时间小于25ns,冲击放电电压小于1000V,标称放电电流小于 5KA。)						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省2024年全国农作物病虫害疫情监测分中心田间监测点（崇信县）建设项目



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.2				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0.7				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省2024年全国农作物病虫害疫情监测分中心田间监测点（崇信县）建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省2024年全国农作物病虫害疫情监测分中心田间监测点（崇信县）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：