

“崇信芹菜”示范基地建设项目



工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

“崇信芹菜”示范基地  
建设项目

工程



招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明



工程名称：“崇信芹菜”示范基地建设项目

第 1 页 共 1 页

## 一 工程概况

“崇信芹菜”示范基地建设项目。本项目主要包括：供水管网工程、蓄水池工程、砂化生产路工程及其他附属工程。

## 二、编制依据及取费标准

1. 依据《“崇信芹菜”示范基地建设项目》设计图纸计算实物法工程量进行编制。

2. 本工程依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《工程量清单项目计量规范-2013甘肃》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）、《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）、《甘肃省市政工程预算定额》（2018）、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额》（2005）。

3、取费类别：本项目按三类工程取费。

4、材料预算价执行平凉市崇信县指导价(2024年第六期)。

5、人工费调整执行平凉市信息价(2024年上半年人工费)。

6、税金执行《甘肃省住房和城乡建设厅文件》（甘建价[2019]118号文）。

## 三、其他说明

1、本工程未计取二次搬运费。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：供水管网工程

标段：“崇信芹菜”示范基地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：dn110PE供水管 2. 连接形式：热熔带接口 3. 铺设深度：1.0m 4. 管道检验及试验要求：水压试验 5. 其他：详见图纸设计	m	10500				
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：dn160PE供水管 2. 连接形式：热熔带接口 3. 铺设深度：1.0m 4. 管道检验及试验要求：水压试验 5. 其他：详见图纸设计	m	3000				
3	040504002001	混凝土井	1. 规格：钢筋混凝土井室1.1*1.1m 2. 灰土垫层：300mm厚3：7灰土，压实系数≥0.95 3. 垫层、基础材料及厚度：100mmC15混凝土 4. 混凝土强度等级：C30混凝土 5. 盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖 6. 踏步材质、规格：铸铁 8. 防渗、防水要求：1.5mm厚	座	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：蓄水池工程

标段：“崇信芹菜”示范基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.5m 以内 3. 弃土运距:具体根据实际情况自行考虑	m3	4500				
2	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:防渗土工布规格:600g/m <sup>2</sup> 2. 搭接方式:焊接	m2	3200				
3	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:铁丝网围栏 2. 其他:具体做法详见图纸, 包含所以内容	m	360				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：砂化生产路工程

标段：“崇信芹菜”示范基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:生产路路床 2. 范围:砂化路3.5米 3. 其他:具体做法详见图纸	m2	22400				
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾5~80 2. 厚度:15cm	m2	22400				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























