

涇川县汭丰镇龙王村设施蔬菜
园区灾后维修及基础设施配套
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

泾川县汭丰镇龙王村设
施蔬菜园区灾后维修及
基础设施配套项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：泾川县汭丰镇龙王村
设施蔬菜园区灾后维修及基础设施
配套项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制范围
- 1、泾川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目实施方案内所有内容进行编制。
- 二、编制依据
- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 3、《市政工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 4、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》（DBJD25-44-2013）及平凉地区基
- 价；
- 5、《甘肃省安装工程预算定额（2013）》（DBJD-45-2013）及平凉地区基价；
- 6、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》（DBJD25-64-2018）及平凉地区基价；
- 7、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）；
- 三、取费类别
- 1、本工程执行市政工程三类取费。
- 四、组价说明
- 1、材料价格执行平凉市泾川县2024年第六期材料指导价；
- 2、人工单价依据平凉市建设工程指导价2024年1-6月份指导价；
- 3、无指导价的材料依据市场价计入报价；
- 4、规费、税金均计入报价，甘建价【2019】118号文甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知进行调整；
- 5、二次搬运费未计取；
- 6、环境保护费未计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配套设施
 标段：涪川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区
 灾后维修及基础设施配套项目
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		柏油渣道路							
1	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 沥青路面粗骨料废渣回收铺筑 2. 厚度: 15CM	m ²	3200				
		分部小计							
		混凝土水渠1（80*100*120CM）							
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.15M	m ³	554.65				
3	040501019001	混凝土渠道	1. 断面规格: 80*120*100CM 2. 垫层、基础材质及厚度: 混凝土垫层15CM、渠壁厚15CM 3. 混凝土强度等级: C25	m	371				
4	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型: 渠壁模板 2. 支模高度: 1米	m ²	742				
		分部小计							
		混凝土水渠2（40*70*70cm）							
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.85M	m ³	197.24				
6	040501019002	混凝土渠道	1. 断面规格: 40*70*70CM 2. 垫层、基础材质及厚度: 混凝土垫层15CM、渠壁厚15CM 3. 混凝土强度等级: C25	m	273				
7	041102035002	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型: 渠壁模板 2. 支模高度:	m ²	382.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配套设施
 标段：涇川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区
 灾后维修及基础设施配套项目
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			0.7米						
		分部小计							
		混凝土水渠3（40*90*80cm）							
8	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.05M	m3	122.85				
9	040501019003	混凝土渠道	1. 断面规格：40*90*80CM 2. 垫层、基础材质及厚度：混凝土垫层15CM、渠壁厚15CM 3. 混凝土强度等级：C25	m	130				
10	041102035003	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型：渠壁模板 2. 支模高度：0.9米	m2	234				
		分部小计							
		压埋DN300波纹管							
11	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5M	m3	64.8				
12	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：3：7灰土	m3	12.96				
13	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：HDPE管DN300 3. 连接形式：胶圈接口 4. 铺设深度：1.5m	m	54				
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品	m3	39.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配套设施
 标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区
 灾后维修及基础设施配套项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种:素土回填						
		分部小计							
		压埋DN400波纹管							
15	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5 M	m3	240				
16	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3: 7灰土	m3	48				
17	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2. 材质及规格:HDPE管DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1.5 m	m	200				
18	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土回填	m3	159.87				
		分部小计							
		压埋DN300钢筋混凝土管							
19	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5 M	m3	66.6				
20	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3: 7灰土	m3	13.32				
21	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层19CM厚 2. 材质及规格:钢筋混凝土管	m	55.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配套设施
 标段：泾川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区
 灾后维修及基础设施配套项目
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN300 3. 连接形式:胶圈接口						
22	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土回填	m3	43.88				
		分部小计							
		压埋DN400钢筋混凝土管							
23	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5 M	m3	70.8				
24	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3: 7灰土	m3	14.16				
25	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:C20砼垫层19CM厚 2. 材质及规格:钢筋混凝土管DN400 3. 连接形式:胶圈接口	m	59				
26	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土回填	m3	40.92				
		分部小计							
		压埋DN500钢筋混凝土管							
27	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5 M	m3	67.5				
28	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3: 7灰土	m3	13.5				
29	040501001003	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配套设施
 标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区
 灾后维修及基础设施配套项目
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			C20砼垫层19CM厚 2. 材质及规格：钢筋混凝土管DN500 3. 连接形式：胶圈接口						
30	040103001010	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土回填	m3	45.45				
		分部小计							
		雨水检查井							
31	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.5m 内	m3	38.4				
32	040103001011	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：3：7灰土	m3	4.61				
33	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	1.54				
34	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度：垫层厚20CM、壁厚20CM 2. 混凝土强度等级：C25 3. 盖板材质、规格：钢筋砼 4. 井盖、井圈材质及规格：Φ700三防铸铁井盖 5. 模板：木模	座	6				
35	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：直径10 2. 钢筋规格：三级钢	t	1.446				
		分部小计							
		沉淀池							
36	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：	m3	106.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配套设施
 标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区
 灾后维修及基础设施配套项目
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			一、二类土 2. 挖土深度:2.0 m 内						
37	040103001012	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 3: 7灰土	m3	5.32				
38	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	4.44				
39	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:垫层厚20CM、壁厚20CM 3. 混凝土强度等级:C25 4. 模板: 木模	座	10				
40	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:8-12 2. 钢筋规格:三级钢	t	2.456				
		分部小计							
		盖板涵							
41	040402016001	沟道盖板	1. 材质:混凝土 盖板涵 2. 规格尺寸:宽1.5米、厚15CM 3. 强度等级:C25 4. 模板: 木模 5. 直径14三级单层双向钢筋网片	m	6				
42	040402016002	沟道盖板	1. 材质:混凝土 盖板涵 2. 规格尺寸:宽1.7米、厚15CM 3. 强度等级:C25 4. 模板: 木模 5. 直径14三级单层双向钢筋	m	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配套设施
 标段：涪川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区
 灾后维修及基础设施配套项目
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			网片						
43	040402016003	沟道盖板	1. 材质：混凝土 盖板涵 2. 规格尺寸：宽1米、厚15CM 3. 强度等级：C25 4. 模板：木模 5. 直径14三级单层双向钢筋网片	m	75				
		分部小计							
		水渠维修							
44	040501019004	混凝土渠道	1. 部位：水渠壁 加高25CM、渠底 混凝土厚15CM 2. 混凝土强度等级：C25 3. 模板：木模	m	285				
45	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 沟截面尺寸：详见图纸 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10 4. 内侧水泥砂浆粉刷：1：2水泥砂浆	m	285				
		分部小计							
		安装红砖道牙							
46	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：机砖240*115*53	m	1496				
47	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.15m	m3	33.66				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建配套设施

标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后
维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	0.84				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.15				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	6.97				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	2.41				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.61				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	2.61				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建配套设施

标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建配套设施

标段：泾川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建配套设施

标段：泾川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：新建配套设施

标段：涇川县汭丰镇龙王村设施蔬菜
园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新建配套设施

标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灾后维修
 标段：涪川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区
 灾后维修及基础设施配套项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		砖墙护脚加固 棚体水毁土体 墙							
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10粘土砖240*115*53、 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	350				
		分部小计							
		灾后日光温室 棚内清淤							
2	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:人工挖0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离:1000m 内	m3	4104				
		分部小计							
		棚前檐洪水冲 毁土肩墙夯填							
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑运距土方	m3	980				
		分部小计							
		棚体后墙及山 墙墙体顶部及 墙身水毁流失 土体修补							
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑运距土方	m3	50				
		分部小计							
		更换水灾损毁 电动卷膜器							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灾后维修

标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区
灾后维修及基础设施配套项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	01B004	卷膜器	1. 卷膜器：电动卷膜器220v-150w, 防护等级Ip55	套	14				
		分部小计							
		购置水灾损毁水肥一体机							
6	01B005	水肥一体机	1、设备名称：智能水肥一体机 2、设备功率：5KW 3、吸肥通道：3路	台	2				
		分部小计							
		维修水灾损毁水肥一体机							
7	01B006	维修水灾损毁水肥一体机	1. 维修类别：维修水肥一体机（大电机5台、小电机6台、主机4台）	台	4				
		分部小计							
		水灾损毁购置泥沙泵							
8	030109012001	其他泵	1. 名称：泥沙泵3寸泵，功率11KW、电压380V、扬程20-30米	台	10				
		分部小计							
		棚前积水坑清淤							
9	010101006002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离：1000m 内	m3	827				
		分部小计							
		购置铺设无纺布							
10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、	m2	9414				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灾后维修
 标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区
 灾后维修及基础设施配套项目
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:无纺布						
		分部小计							
		铺设棚膜							
11	01B007	棚膜	1. 五防PO膜	m2	6280				
		分部小计							
		购置感应器							
12	080902004001	传感器	1. 名称:传感器	个	20				
		分部小计							
		电线杆、井房拆除							
13	01B008	电线杆、井房拆除	1. 拆除物: 电线杆、井房拆除	项	1				
		分部小计							
		平整场地							
14	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	200				
		分部小计							
		硬化路维修							
15	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量:10% 2. 厚度:15cm	m2	130				
16	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 养护: 塑料膜养护	m2	130				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灾后维修

标段：泾川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后
维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 灾后维修

标段：泾川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 灾后维修

标段：泾川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 灾后维修

标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜
园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 灾后维修

标段：泾川县汭丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：涪川县纳丰镇龙王村设施蔬菜园区灾后维修及基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13