

庄浪县 2025 乡村振兴建设项目（水洛镇新光  
村乡村建设示范村建设项目）施工招标

投标控制价

建设单位：庄浪县水洛镇人民政府

编制单位：广轩项目管理有限公司

二〇二五年·二月

庄浪县 2025 乡村振兴建设项目（水洛镇新  
光村乡村建设示范村建设项目）  
施工招标投标控制价

人民币小写：¥: 1997647.00 元

人民币大写：壹佰玖拾玖万柒仟陆佰肆拾柒元整

建设单位：

（印章）

编制单位（印章）：

资质印章：

编制（印章）：

复核（印章）：

编制日期：二〇二五年·二月

# 编制说明

## 一、编制依据

1. 交通部发（JTG/T B06-02-2018）《公路工程预算定额》。
2. 交通部发（JTG/T B06-03-2018）《公路工程机械台班费用定额》。
3. 甘交发〔2016〕173号《关于执行交通运输部〈公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案〉的通知》。
4. 甘交建设〔2020〕6号《关于印发〈甘肃省执行交通运输部〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉的补充规定〉的通知》。
5. 甘肃省交通建设质量安全造价中心《2025年1月份甘肃省公路工程主要外购材料指导价格》、《2024年第四季度甘肃省公路工程外购材料指导价格》。
6. 交通运输部《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》（简称《方案》）。

## 二、人工、材料及有关费用取定

1. 人工费 77.56 元/工日，机械工 77.56 元/工日；
2. 冬季施工增加费未列计；
3. 雨季施工增加费未列记；
4. 夜间施工增加费未列计；
5. 行车干扰工程增加费按《省补规定》列记；
6. 施工安全、施工辅助费、临时设施费均列记；
7. 企业管理费按《省补规定》列记；
8. 税率按 9%列记。
9. 利润率按 5.94%列记。

# 投标报价汇总表

标段：庄浪县2025乡村振兴建设项目（水洛镇新光村乡村建设示范村建设项目）

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	51641.00
2	200	清单 第200章 路基	183410.00
3	300	清单 第300章 路面	1762596.00
4	第100章至700章清单合计		1997647.00
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即4-5)=6		1997647.00
7	计日工合计		
8	暂列金额(不计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		1997647.00







# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：庄浪县2025乡村振兴建设项目（水洛镇新光村乡村建设示范村建设项目）

标段：庄浪县2025乡村振兴建设项目（水洛镇新光村乡村建设示范村建设项目）

第 1 页

共 2 页

5-5 表

序号	编 号	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价				
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额										
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费			
1	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险															7784.00			
2	102-1	竣工文件															5000.00			
3	102-2	施工环保费															7784.00			
4	102-3	安全生产费															28073.00			
5	103-2	临时占地															3000.00			
6	202-2-a	水泥混凝土路面	0.1992	77.56	15.45						1.62	0.19	6.18	2.24	1.40		27.08			
7	203-1-a	挖路槽土方	0.0301	77.56	2.33						11.47	0.08	2.62	1.58	0.99		19.08			
8	302-2-a	厚100mm天然砂砾垫层	0.0127	77.56	0.99				6.79		6.79	0.30	0.04	0.50	0.82	0.46	9.90			
						水 0.0140	m3	2.00	0.03											
						砂砾 0.1275	m3	53.06	6.77											
9	312-1-a	厚150mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	0.1377	77.56	10.68				47.51		47.51	4.57	0.32	5.17	6.46	3.49	78.20			
						HPB300钢筋 0.0000	t	3464.32	0.01											
						型钢 0.0000	t	3783.70	0.15											
						石油沥青 0.0001	t	3966.26	0.31											
						煤 0.0000	t	781.70	0.01											
						水 0.0240	m3	2.00	0.05											
			锯材 0.0001	m3	1589.86	0.11														

编制：

复核：

# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：庄浪县2025乡村振兴建设项目（水洛镇新光村乡村建设示范村建设项目）

标段：庄浪县2025乡村振兴建设项目（水洛镇新光村乡村建设示范村建设项目）

序号	编 号	子目  名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价	
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额							
						主材 耗量	单 位	单 价									主 材 费
9	a	厚150mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）				中(粗)砂 0.0704	m3	136.13	9.58								
						碎石(4cm) 0.1285	m3	124.78	16.03								
						42.5级水泥 0.0543	t	386.74	21.01								
						其他材料费 0.2460	元	1.00	0.25								
10	a	光圆钢筋(HPB300)	0.0048	77.56	0.37				3.41		3.41	0.01	0.01	0.19	0.38	0.23	4.60
						HPB300钢筋 0.0000	t	3464.32	0.07								
						HRB400钢筋 0.0010	t	3297.07	3.33								
						20~22号铁丝 0.0051	kg	3.72	0.02								

编制：

复核：

# 工程项目单价构成表

合同段：庄浪县2025乡村振兴建设项目（水洛镇新光村乡村建设示范村建设项目）

货币单位：人民币 元

细 目 号	项目名称	单位	工序1	工序2	工序3	
	综合单价		分项单价	分项单价	分项单价	
	(1)+(2)+...+(N)		(1)	(2)	(3)	
202-2-a	水泥混凝土路面	m2	机械翻斗车运输块石1000m	人工挖清水泥混凝土面层		
	27.08		2.12	24.97		
203-1-a	挖路槽土方	m3	机械翻斗车运输土、砂、石屑1000m	土、砂、石屑	0.6m3以内挖掘机挖装普通土	
	19.08		12.23	3.38	3.47	
302-2-a	厚100mm天然砂砾垫层	m2	人工铺砂砾压实厚度10cm			
	9.90		9.90			
312-1-a	厚150mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	人工铺筑混凝土路面厚度15cm	6t以内自卸汽车运输水泥混凝土2.5km		
	78.20		76.27	1.94		
312-2-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	水泥混凝土路面钢筋			
	4.60		4.60			





















































