

龙门乡枣子川村市级和美乡村
建设项目



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

龙门乡枣子川村市级和
美乡村建设项目 工程



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

编 制 总 说 明

1. 本预算为龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目。
2. 编制依据：工程量依据原施工方案及工程做法说明及有关标准图集，按现行计算规则进行计算。
3. 工程量清单编制：执行《工程量清单项目计价规范2013-甘肃》。
4. 定额执行：执行《甘肃省建筑工程预算定额2013》、《甘肃省建筑工程预算定额地区基价》（2019）平凉地区基价；《甘肃省安装工程预算定额2013》、《甘肃省安装工程预算定额地区基价》（2019）平凉地区基价。《甘肃省市政工程预算定额2018》、《甘肃省市政工程预算定额地区基价》（2019）平凉地区基价。《甘肃省市政维护养护工程预算定额2005》、《甘肃省市政维护养护工程预算定额地区基价》（2019）平凉地区基价。《甘肃园林工程预算定额地区基价》（2005）平凉地区基价，《甘肃省园林工程预算定额地区基价》（2019）平凉地区基价。
5. 材料价差执行平凉市二〇二四年第六期一类材料灵台指导价。
6. 人工费指导价执行平凉市灵台县二〇二四年1-6月份建设工程人工费指导价。
7. 工程取费：按照甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）三类（1000万元以内）工程计取费用。
8. 环境保护税：据实计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目 标段：龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		维修破损路面900m ²							
1	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:破损路面找平补强均厚100mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m ²	900				
		分部小计							
		路面铺油4200m ²							
2	04B002	路面拉毛处理	[项目特征] 1. 硬化路面拉毛处理	m ²	4200				
3	04B003	防裂网铺设	[项目特征] 1. 防裂网铺设	m ²	4200				
4	040203003001	透层、粘层	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	4200				
5	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	4200				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目 标段：龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		砼排水渠维修480米							
6	041001008001	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 拆除350*400mm破损砼水渠,底壁厚均80mm,计150m 2. 清运: 1KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	13.8				
7	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:上口500mm, 下口300mm, 深400mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25 砼底、壁厚120mm, 基地2: 8灰土100mm。 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装	m	150				
8	04B004	水渠加设钢丝网水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 水渠底部及渠壁加设钢丝网防水砂浆抹面 2. 计330m	m2	594				
		分部小计							
		挡土墙1200m							
9	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土	m3	144				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目 标段：龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 挖土深度:挖深0.2m,宽0.6m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输						
10	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:2:8灰土200mm [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	144				
11	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 基础类型:条形 500砖基1层、370砖基1层 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	62.64				
12	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖墙240厚 2. 墙体类型:240厚挡土墙均高0.65m 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、	m3	187.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目

标段：龙门乡枣子川村市级和美乡村建设项目



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

