





# 总 说 明

工程名称：庄浪县韩店镇2025年  
乡村振兴建设项目（韩店镇农村  
人居环境综合整治项目）

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

### 1、建设规模：

硬化西门村一社主巷道960平方米，新建挡土墙12米，西门村三社采购太阳能路灯120盏，在东门村一社铺设污水管网220米，新建排水渠760米，采购钩壁式垃圾箱30个，并对东门村四社移民点巷道铺设涵管3处。本项目巷道硬化主要依据《城市道路工程设计规范》等规程规范，根据实际路面情况，路面结构层采用18厘米厚4.5MPa水泥混凝土面层+15厘米厚天然砂砾基层。本次招标控制价编制不包含路灯工程和采购垃圾箱。

2、计划工期： 2025年3月至2025年10月。

## 二、编制依据

1、庄浪县农业农村局关于庄浪县韩店镇2025年乡村振兴建设项目（韩店镇农村人居环境综合整治项目）初步设计的批复庄农字[2025]141号。

2、中科华创国际工程设计顾问集团有限公司编制的施工图。

3、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。

4、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022。

5、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》及平凉地区基价、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额（2005）》及平凉地区基价。

6、平凉市住房和城乡建设局关于发布《平凉市2024年第六期建设工程材料信息价及人工信息价》的通知。

7、甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》的通知（甘建价〔2019〕118号）。

8、影响工程造价的其他相关资料。

## 三、其他说明

1、过路管涵18m由于无具体施工图纸，按暂估价暂列。

2、本工程按三类工程取费。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县韩店镇2025年乡村振兴建设  
项目（韩店镇农村人居环境综合整治项目）

工程名称：巷道硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 运输:运距按1km	m2	960				
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:天然砂砾 2. 厚度:15cm 3. 部位:基层 4. 运输:运距按1km	m2	960				
3	040202006001	路面基层	1. 碎(砾)石规格:天然砂砾 2. 厚度:15cm	m2	960				
4	040203007001	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级:4.5mpa 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4. 养生:塑料膜养生	m2	960				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





















































# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县韩店镇2025年乡村振兴建设  
项目（韩店镇农村人居环境综合整治项目  
）

工程名称：过路管涵

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	04B001	过路管涵	1. 根据施工图纸按图施工	m	18				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：过路管涵
标段：庄浪县韩店镇2025年乡村振兴建设项目  
(韩店镇农村人居环境综合整治项目)
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县韩店镇2025年乡村振兴建设  
项目（韩店镇农村人居环境综合整治项目）

工程名称：污水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m <sup>3</sup>	678.74				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：符合图纸要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：符合图纸要求 4. 填方来源、运距：本桩利用土	m <sup>3</sup>	568.08				
3	040103002001	余方弃置	1. 运距：1Km内	m <sup>3</sup>	110.66				
4	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：3:7灰土垫层30cm 2. 管座材质：180° C20混凝土条形基础 3. 规格：II级DN300钢筋混凝土排水管 4. 接口方式：胶圈接口 5. 管道检验及试验要求：严密性试验	m	220				
5	040504002001	1000x1000钢筋混凝土排水检查井	1. 做法：见04S531-5-15标准图 2. 盖板、防坠网材质、规格：采用球墨铸铁防盗井盖、井盖，承载360KN；防坠网承载能力等级三100kg。 3. 井盖、井圈材质及规格：φ700球墨铸铁防盗井盖、井盖	座	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县韩店镇2025年乡村振兴建设  
项目（韩店镇农村人居环境综合整治项目）

工程名称：雨水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	041001001002	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 运输:运距按1km	m <sup>2</sup>	42				
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:天然砂砾 2. 厚度:15cm 3. 部位:基层 4. 运输:运距按1km	m <sup>2</sup>	42				
3	040202006002	路面基层	1. 碎(砾)石规格:天然砂砾 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	42				
4	040203007002	水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级:4.5mpa 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4. 养生:塑料膜养生	m <sup>2</sup>	42				
5	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:(30cm+50cm)*40cm梯形 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:素土夯实,150厚3:7灰土垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土,壁厚12cm 4. 伸缩缝填塞:变形缝做法见04S531-2标准图,12-15m一道	m	760				
6	040504009001	钢筋混凝土单算雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:单算偏沟式雨水口,内径680×380mm,井深1m 2. 做法:详见图纸排水PS-10	座	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



























