

灵台县邓家川水库库区安全防护及生产道路工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

灵台县邓家川水库库区安全防护及生产道路工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 复核时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

工程名称: 灵台县邓家川水库库区安全防护及生产道路工程

第1页、共1页

一、工程概况

本工程为灵台县邓家川水库库区安全防护及生产道路工程, 主要建设内容为灵台县邓家川水库新增铁艺围栏库区防护4000米、生产道路复建、管涵敷设、及监控设备安装工程。

二、编制范围

《邓家川水库库区新增防护工程概算表》、《邓家川水库生产道路复建工程部分投资概算表》、《邓家川水库库区新增库区监控设备及安装工程概算表》范围内工程量计入。

三、编制依据

1. 依据《邓家川水库库区新增防护工程概算》、《邓家川水库生产道路复建工程部分投资概算》、《邓家川水库库区新增库区监控设备及安装工程概算》进行编制。
2. 《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)、《甘肃省水利水电建筑工程预算定额(2013)》、甘水规计发(2013)1号文《甘肃省水利水电工程设计概(估)算编制规定》。

投 标 总 价

灵台县邓家川水库库区安全防护及生产道路工
工程项目：程_____

投标总价人民币（大写）：_____元

（小写）：_____元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：灵台县邓家川水库库区安全防护及生产道路工程

序号	工程项目名称	金额（元）	备注
1	第一部分：建筑工程		
2	第二部分：机电设备及安装工程		
3	第四部分：施工临时工程		
	合 计 (A)		

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

项目名称: 灵台县邓家川水库库区安全防护及生产道路工程
 分组名称: 建筑工程

序号	工程项目及名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	第一部分: 建筑工程					
1.1	库区防护工程					
1.1.1	铁艺防护围栏	m	4000			
1.1.2	钢筋立柱刺铁丝围栏	m	500			
1.1.3	安全警示牌	块	80			
1.2	生产道路重建工程					
1.2.1	水过面桥	座	1			
1.2.1.1	砂砾石开挖	m ³	528			
1.2.1.2	砂砾石填筑	m ³	325			
1.2.1.3	砂砾石回填	m ³	135			
1.2.1.4	C30现浇混凝土底座	m ³	28			
1.2.1.5	C30现浇混凝土桥面	m ³	39.6			
1.2.1.6	1000钢筋混凝土管购置及安装	m	24			
1.2.1.7	C30现浇混凝土八字墙	m ³	1.5			
1.2.2	过机耕路涵管6米	座	2			
1.2.2.1	砂砾石开挖	m ³	53			
1.2.2.2	砂砾石填筑	m ³	26			
1.2.2.3	C25混凝土现浇管座	m ³	2.8			
1.2.2.4	800钢筋混凝土管购置及安装	m	12			
1.2.2.5	C25现浇混凝土八字墙	m ³	0.64			
1.2.3	过机耕路涵管(9米)	座	1			
1.2.3.1	砂砾石开挖	m ³	37.5			
1.2.3.2	砂砾石填筑	m ³	27			
1.2.3.3	C25混凝土现浇管座	m ³	2.2			
1.2.3.4	800钢筋混凝土管购置及安装	m	9			
1.2.3.5	C25现浇混凝土八字墙	m ³	0.32			
1.2.4	过机耕路涵管(9米)	座	1			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 灵台县邓家川水库库区安全防护及生产道路工

程 分组名称： 机电设备及安装

序号	设备名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2	第二部分：机电设备及安装工程						
2.1	库区监控设施						
2.1.1	高清网络球型摄像机（声光警戒）	台	23				
2.1.2	户外智能音柱	台	23				
2.1.3	守望者网络摄像机	台	1				
2.1.4	守望者支架支架	个	1				
2.1.5	52口千兆以太网交换机	台	1				
2.1.6	网络硬盘录像机	套	1				
2.1.7	监视器	台	1				
2.1.8	电源线-(RVV 300/500 3x6)-黑色	米	4500				
2.1.9	室内非屏蔽六类网线	箱	1				
2.1.10	光纤收发器	对	24				
2.1.11	机械硬盘	块	8				
2.1.12	光缆	米	4500				
2.1.13	光缆接续	芯	600				
2.1.14	机柜	个	1				
2.1.15	光纤收发器收纳柜	个	2				
2.1.16	通信木杆	根	90				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

项目名称： 灵台县邓家川水库库区安全防护及生产道路工

程 分组名称： 机电设备及安装

序号	设备名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
2.1.17	穿心螺钉	个	88				
2.1.18	双槽夹板	套	30				
2.1.19	单槽夹板	套	88				
2.1.20	护杆瓦	个	56				
2.1.21	鸡心环	个	30				
2.1.22	铁丝 $\Phi 3.0$ 镀锌	kg	80				
2.1.23	钢绞线 7*2.2	米	4600				
2.1.24	铁丝 $\Phi 4.0$ 镀锌	kg	40				
2.1.25	挂钩	个	22000				
2.1.26	木杆基础/地锚石(杆)	套	90				
2.1.27	光缆终端盒和接续包 24 芯	套	15				
2.1.28	系统联合调试	项	1				
合计							

