

庄浪县郑河乡2025年乡
村振兴建设项目（郑河
乡史洼村乡村建设示范
村建设项目）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1. 巷道硬化（一）							
1	040305001003	垫层	[项目特征] 1. 部位或名称：天然级配砂石垫层 2. 材料品种、规格：天然级配砂石垫层碾压 3. 厚度：100mm 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	114.55				
2	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 部位或名称：水泥混凝土面层 2. 混凝土材料种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 厚度：120mm 5. 分块振捣，随捣随抹平，4m-6m设分仓缝，缝宽20mm，缝用沥青麻丝填实 6. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 路面养护	m2	1145.5				
3	040402018001	施工缝	[项目特征] 1. 部位或名称：横向胀缝（施工缝） 2. 材料品种、规格：填缝材料为填缝板，沥青麻丝	m	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 工艺要求:横向胀缝每隔100m设置一道,缝宽20mm,缝深30mm,横向施工缝每隔100m设置一道,缝宽6mm,缝深30mm, 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装						
4	040402018002	施工缝	[项目特征] 1. 部位或名称:横向缩缝(假缝) 2. 材料品种、规格:填缝料填充 3. 工艺要求:横向缩缝每隔5m设置一道,缝宽5mm,缝深60mm,采用切割机切缝 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装	m	231.15				
		分部小计							
		2. 巷道硬化(二)							
5	040305001005	垫层	[项目特征] 1. 部位或名称:天然级配砂石垫层 2. 材料品种、规格:天然级配砂石垫层碾实 3. 厚度:100mm 4. 其他:具体详见图纸设计并	m ³	217.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			符合规范要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑						
6	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 部位或名称： 水泥混凝土面层 2. 混凝土材料种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C25 4. 厚度：120mm 5. 分块振捣，随捣随抹平， 4m-6m设分仓缝，缝宽20mm， 缝用沥青麻丝填实 6. 其他：具体详见 图纸设计并符合 规范要求 [工作内容] 1. 模板制作、安 装、拆除 2. 混凝土拌和、 运输、浇筑 3. 路面养护	m ²	2177				
7	040402018006	施工缝	[项目特征] 1. 部位或名称： 横向胀缝（施工缝） 2. 材料品种、规格： 填缝材料为填缝板， 沥青麻丝 3. 工艺要求：横向 胀缝每隔100m设置 一道，缝宽20mm， 缝深30mm，横向 施工缝每隔100m 设置一道，缝宽6mm， 缝深30mm 4. 其他：具体详	m	13.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装						
8	040402018007	施工缝	[项目特征] 1. 部位或名称：横向缩缝（假缝） 2. 材料品种、规格：填缝料填充 3. 工艺要求：横向缩缝每隔5m设置一道，缝宽5mm，缝深60mm，采用切割机切缝 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装	m	487.88				
		分部小计							
		3. 巷道硬化(三)							
9	040305001007	垫层	[项目特征] 1. 部位或名称：天然级配砂石垫层 2. 材料品种、规格：天然级配砂石垫层碾压 3. 厚度：100mm 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	234.3				
10	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 部位或名称：水泥混凝土面层 2. 混凝土材料种类：商品混凝土 3. 混凝土强度	m ²	2343				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C25 4.厚度:120mm 5.分块振捣,随捣随抹平,4m-6m设分仓缝,缝宽20mm,缝用沥青麻丝填实 6.其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.路面养护						
11	040402018009	施工缝	[项目特征] 1.部位或名称:横向胀缝(施工缝) 2.材料品种、规格:填缝材料为填缝板,沥青麻丝 3.工艺要求:横向胀缝每隔100m设置一道,缝宽20mm,缝深30mm,横向施工缝每隔100m设置一道,缝宽6mm,缝深30mm, 4.其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1.制作、安装	m	10.1				
12	040402018010	施工缝	[项目特征] 1.部位或名称:横向缩缝(假缝) 2.材料品种、规格:填缝料填充	m	488.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 工艺要求:横向缩缝每隔5m设置一道,缝宽5mm,缝深60mm,采用切割机切缝 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装						
		分部小计							
		4. 巷道硬化(四)							
13	040305001009	垫层	[项目特征] 1. 部位或名称:天然级配砂石垫层 2. 材料品种、规格:天然级配砂石垫层碾实 3. 厚度:100mm 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	404.35				
14	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1. 部位或名称:水泥混凝土面层 2. 混凝土材料种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 厚度:120mm 5. 分块振捣,随捣随抹平,4m-6m设分仓缝,缝宽20mm,缝用沥青麻丝填实 6. 其他:具体详见图纸设计并	m2	4043.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			符合规范要求 [工作内容] 1. 模板制作、安 装、拆除 2. 混凝土拌和、 运输、浇筑 3. 路面养护						
15	040402018012	施工缝	[项目特征] 1. 部位或名称： 横向胀缝（施工 缝） 2. 材料品种、规 格：填缝材料为 填缝板，沥青麻 丝 3. 工艺要求：横 向胀缝每隔100m 设置一道，缝宽 20mm，缝深30mm ，横向施工缝每 隔100m设置一道 ，缝宽6mm，缝 深30mm， 4. 其他：具体详 见图纸设计并符 合规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装	m	30				
16	040402018013	施工缝	[项目特征] 1. 部位或名称： 横向缩缝（假缝 ） 2. 材料品种、规 格：填缝料填充 3. 工艺要求：横 向缩缝每隔5m设 置一道，缝宽5 mm，缝深60mm， 采用切割机切缝 4. 其他：具体详 见图纸设计并符 合规范要求	m	848				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 制作、安装						
		分部小计							
		5. 巷道硬化(五)							
17	040305001011	垫层	[项目特征] 1. 部位或名称： 天然级配砂石垫层 2. 材料品种、规格： 天然级配砂石垫层 3. 厚度：100mm 4. 其他：具体详见 图纸设计并符合 规范要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	629.1				
18	040203007005	水泥混凝土	[项目特征] 1. 部位或名称： 水泥混凝土面层 2. 混凝土材料种类： 商品混凝土 3. 混凝土强度等级： C25 4. 厚度：120mm 5. 分块振捣，随捣 随抹平，4m-6m设 分仓缝，缝宽20mm， 缝用沥青麻丝填实 6. 其他：具体详见 图纸设计并符合 规范要求 [工作内容] 1. 模板制作、安 装、拆除 2. 混凝土拌和、 运输、浇筑 3. 路面养护	m ²	6291				
19	040402018015	施工缝	[项目特征] 1. 部位或名称： 横向胀缝（施	m	30.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			工缝) 2. 材料品种、规格:填缝材料为填缝板, 沥青麻丝 3. 工艺要求:横向胀缝每隔100m设置一道, 缝宽20mm, 缝深30mm, 横向施工缝每隔100m设置一道, 缝宽6mm, 缝深30mm, 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装						
20	040402018016	施工缝	[项目特征] 1. 部位或名称:横向缩缝（假缝） 2. 材料品种、规格:填缝料填充 3. 工艺要求:横向缩缝每隔5m设置一道, 缝宽5mm, 缝深60mm, 采用切割机切缝 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装	m	1230.96				
		分部小计							
		措施项目							
21	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:压路机 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设	台·次	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庄浪县郑河乡2025年乡村振兴建设
项目（郑河乡史洼村乡村建设示范村建设
项目）

工程名称：郑河乡史洼村-道路工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			备在现场进行安 装拆卸所需人工 、材料、机械和 试运转费用以及 机械辅助设施的 折旧、搭设、拆 除等费用 2. 进出场费包括 施工机械、设备 整体或分体自停 放地点运至施工 现场或由一施工 地点运至另一施 工地点所发生的 运输、装卸、辅 助材料等费用						
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

