工程量清单表

标段:庄浪县大庄镇大庄村乡村建设示范村建设项目　　货币单位: 人民币 元

清单 第100章　总则

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
105	施工标准化				
105-1	施工驻地	总额	1.000		

清单　第 100 章合计　　人民币

工程量清单表

标段:庄浪县大庄镇大庄村乡村建设示范村建设项目　　货币单位: 人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除25cm旧水泥混凝土路面	m3	377.480		
202-3	拆除结构物				
-a	拆除C20混凝土矩形边沟	m3	271.000		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1046.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方（路基修整）	m3	6700.000		
207	坡面排水				
207-1	边沟(包含巷道17矩形边沟加固）				
-c-1	矩形加固边沟Ⅰ型 400m	m3	54.320		
-c-2	矩形加固边沟Ⅱ型 1000m	m3	166.210		

清单　第 200 章合计　　人民币

工程量清单表

标段:庄浪县大庄镇大庄村乡村建设示范村建设项目　　货币单位: 人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚100mm	m2	5212.000		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥5%稳定砂砾基层				
-a	厚160mm	m2	1488.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	15cmC30水泥混凝土面板	m2	5212.000		
-b	16cmC30水泥混凝土面板	m2	1488.000		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	341.500		
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	排水管				
-a	Φ400mm混凝土排水管	m	9.000		

清单　第 300 章合计　　人民币

工程量清单表

标段:庄浪县大庄镇大庄村乡村建设示范村建设项目　　货币单位: 人民币 元

其他工程（场地硬化）

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除旧水泥混凝土路面	m3	225.000		
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚150mm	m2	1500.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cmC30水泥混凝土面板	m2	1500.000		

工程量清单表

标段:庄浪县大庄镇大庄村乡村建设示范村建设项目　　货币单位: 人民币 元

其他工程（人行道及面包砖）

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧人行道砖及混凝土垫层				
-a	砖、石及其他砌体结构	m3	1139.910		
202	场地清理				
202-2	挖除旧路缘石				
-a	挖除旧路缘石	m3	37.020		
302	垫层				
302-2	人行道砂垫层				
-a	厚100mm	m2	6000.000		
313-5	彩砖铺装				
315-1	彩砖铺装（人行道砖）				
-a	厚6cm	m2	6000.000		
313-5	混凝土预制块路缘石				
315-1	混凝土预制块路缘石				
-a	预制C20混凝土路缘石	m3	29.120		