

蒲窝镇五星村和美乡村建设项目



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

蒲窝镇五星村和美乡村
建设项目

工程



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：蒲窝镇五星村和美乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1、执行：执行《工程量清单项目计价规范GB50500-2013-甘肃》、《市政工程工程量计算规范GB50857-2013》、《甘肃省市政工程预算定额》（2018）平凉地区基价；。

1、规费：按《甘肃省建设工程计价规则》（试行）甘建公告《2022》201号文计取。

2、材料价格调整：平凉市2024年第六期一类材料指导价灵台县价格。

3、税金：按甘建价《2019》118号文件计取。

4、人工市场信息价：平凉市2024年下半年人工市场信息价。

5、工程取费：甘肃省建设工程计价规则（DBJD-98-2022）三类（1000内）工程计取费用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲窝镇五星村和美乡村建设项目

标段：蒲窝镇五星村和美乡村建设项目

第 1 页 共 5 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 新估价 定额人工费
	一	硬化巷道						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路、人行道 2. 范围:路槽整形碾压, 压实系数≥95%	m2	1000			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:10cm	m2	1000			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂	m2	1000			
		分部小计						
	二	砖铺道路						
4	040202002001	石灰稳定土	1. 结构层名称:掺5%石灰土 2. 厚度:10cm	m2	1500			
5	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:小红砖	m2	1500			
		分部小计						
	三	进户边沟涵(35处)						
6	040304003001	预制混凝土板	1. 部位:边沟涵, 共35处 2. 构件代号、名称:钢筋混凝土盖板 3. 混凝土强度等级:C25 4. 结构尺寸:每处长度3m, 宽度1.2m, 盖板厚度12cm, 单层钢筋网片, Φ12钢筋, 网眼尺寸10*10cm 5. 工作内容:盖板预制、安装	m3	15.12			
		分部小计						
	四	排水渠(550米)						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲窝镇五星村和美乡村建设项目

标段：蒲窝镇五星村和美乡村建设项目

第 2 页 共 5 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	286				
8	040501019001	混凝土渠道	1. 断面规格:0.5*0.5m, 厚度15cm 2. 混凝土强度等级:C20	m	550				
		分部小计							
	五	排水管 (200米)							
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	300				
10	040103002001	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑	m ³	100				
11	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:素黄土	m ³	200				
12	040501013001	土壤加固	1. 土壤类别:一、二类 2. 加固填充材料:3:7灰土, 厚度20cm	m ³	28				
13	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:厚20cm3:7灰土垫层 2. 材质及规格:DN300HDPE钢带双壁波纹管 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:1.5m	m	200				
		分部小计							
	六	路缘石							
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土700*300*150 2. 基础、垫层:材料品	m	500				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：蒲窝镇五星村和美乡村建设项目

标段：蒲窝镇五星村和美乡村建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			种、厚度:10cm 厚C15砼						
		分部小计							
	七	修复边坡							
15	04B004	修复边坡	1.长度320米, 平均高度1.5米	m2	480				
		分部小计							
	八	庭院经济带							
16	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 基础类型:三七墙,两层 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	44.4				
17	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 基础类型:二四墙,两层 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	28.8				
18	020109002001	预制混凝土栏杆	预制混凝土成品栏杆,高度60cm	m	1000				
		分部小计							
	九	路灯							
19	040805001001	常规照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:6米 3. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25现浇混凝土基础,结构尺寸0.6*0.6*0.8m 4. 杆座形式、材质、规格:成套型	套	30				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲窝镇五星村和美乡村建设项目

标段：蒲窝镇五星村和美乡村建设项目

第 4 页 共 5 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		分部小计							
	十	整理边角空地 (6亩)							
20	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 弃土运距: 投标人自行考虑 3. 取土运距: 投标人自行考虑	m2	3996				
		分部小计							
	十一	拆除残垣断壁及危旧房屋 (15处)							
21	04B005	挖掘机		台班	3				
22	04B006	装载机		台班	3				
23	04B007	自卸汽车	20T	台班	3				
24	04B008	人工		工日	45				
		分部小计							
	十二	维修墙体 (150米)							
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:2.5	m2	160				
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆, 两遍	m2	200				
		分部小计							
	十三	垃圾收集点 (5处)							
27	04B009	垃圾收集仓加工制作	1. 做法见图纸	个	5				
28	04B010	垃圾桶	1. 成品购买	个	20				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

