

招标 人: (单位签字盖章)

法定代表人: (签字盖章)

中介机构 法定代表人: (签字盖章)

造价工程师 及注册证号: (签字盖执业专用章)

编制时间: 2025-03-10

投标报价汇总表

标段: 良邑镇陈峡	村地质灾害治理项		
序号	章 次	科目名称和	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	第100章至700章清单合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即5-6)=7		
8	计日工合计		
9	暂列金额(不含计日工总额)		
10	投标报价(5+8+9)=10		

程 英**河** 東京 (人民币 元 标段: 良邑镇陈峡村地质灾害治理项目 清单 第100章 总则 子目号 子 目 名 称 单位 合价 102 工程管理 1.000 102-1 竣工文件 总额 102-3 安全生产费 总额 1.000 105 施工场地建设费 总额 1.000

清单 第 100 章合计 人民币

在多数:人民币元 标段: 良邑镇陈峡村地质灾害治理项目 清单 第200章 路基 子目号 子 目 名 称 单位 合价 挖方路基 203 203-1 路基挖方 挖土方 1750.000 -a m3207 坡面排水 边沟 207 - 1C25现浇混凝土矩形边沟(40cm*40cm) 198.900 -c-1m3-c-2C25现浇混凝土矩形盖板边沟(40cm*40cm) m32.880 预制安装混凝土盖板 1.080 -е m3

在多数:人民币元 标段: 良邑镇陈峡村地质灾害治理项目 清单 第300章 路面 子目号 子 目 名 称 单位 合价 302 垫层 砂砾垫层 302-2 厚100mm 7000.000 -a m2312 水泥混凝土面板 312-1 水泥混凝土面板 厚150mm C30混凝土 7000.000 -a m2312-2 钢筋 -b 带肋钢筋(HRB335、HRB400) 14. 120 kg

清单 第 300 章合计 人民币

在多点:人民币元 标段: 良邑镇陈峡村地质灾害治理项目 清单 第400章 桥梁、涵洞 子目号 子 目 名 称 单位 合价 419 圆管涵及倒虹吸管涵 419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵 1-0.3m钢筋混凝土圆管涵 4.000 -a m

清单 第 400 章合计 人民币