

星火乡老户、王家庄、罗家坡  
、程家塬4村中片区环境整治示  
范带建设项目



工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

星火乡老户、王家庄、  
罗家坡、程家塬4村中  
片区环境整治示范带建  
设项目

工程



招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明



工程名称：星火乡老户、王家庄、罗家坡、程家塬4村中片区环境整治示范带建设项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

1. 项目名称：星火乡老户、王家庄、罗家坡、程家塬4村中片区环境整治示范带建设项目；

2. 建设地点：星火乡老户、王家庄、罗家坡、程家塬村；

3. 建设规模：维修硬化破损路面200平方米，整修排水渠500米，整修水毁路肩1500米，拆除村内危旧房屋和废弃老庄基35处，拆除、维修村内残垣断壁20处，修建柴草、垃圾集中堆放点3处，清理三堆291处，铺设进户路27户。

## 二、编制依据

1. 《工程量清单计价规范（2013-甘肃）》中工程量清单计价办法；

2. 《甘肃省市政工程预算定额(2018)》、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额(2005)》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)》、《甘肃省园林工程消耗量定额(2005)》配套平凉地区基价；

3. 本工程按照市政三类工程取费；

4. 规费执行《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022；

5. 税金执行甘建价（2019）118号文，按9%税率计取；

6. 一类材料价格按照平凉市2024年第六期一类材料灵台县指导价进行调整；

7. 人工费调整执行平凉市2024年下半年人工费指导价；

8. 本工程未计取二次搬运费。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：星火乡老户、王家庄、罗家坡、程家塬4村中片区环境整治示范带建设项目      标段：星火乡老户、王家庄、罗家坡、程家塬4村中片区环境整治示范带建设项目      第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		维修硬化破损路面							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm 3. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m <sup>2</sup>	200				
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:每4-6m设置一道缩缝、油膏塞缝	m <sup>2</sup>	200				
		分部小计							
		整修排水渠							
3	040501019001	混凝土渠道维修	1. 断面规格:上口500mm, 下口300mm, 深400mm, 壁厚15cm 2. 做法:对破损水渠使用水泥砂浆抹面维修(按总面积一半计入)	m	500				
		分部小计							
		整修水毁路肩							
4	060104011001	培路肩	1. 土壤类别:一、二类土 2. 压实厚度:200mm	m <sup>2</sup>	750				
		分部小计							
		拆除危旧房屋和废弃老庄基							
5	011601001001	危旧房屋和废弃老庄基拆除	1. 危旧房屋和废弃老庄基拆除 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m <sup>3</sup>	1400				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：星火乡老户、王家庄、罗家坡、程家塬4村中片区环境整治示范带建设项目  
 标段：星火乡老户、王家庄、罗家坡、程家塬4村中片区环境整治示范带建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除、维修村内残垣断壁							
6	011601001002	拆除残垣断壁	1. 砌体名称:拆除残垣断壁 2. 砌体材质:砖和土坯 3. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	250				
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	60				
		分部小计							
		修建柴草、垃圾集中堆放点							
8	011503002001	圆木围栏	1. 松木围栏(带树皮)、0.3*0.3*0.3mC20现浇砼基础 2. 立柱高1.5m、每3m一根;横杆两道;直径150mm 3. 每3m内斜撑和竖撑直径100mm 4. 含简易木门架	m	150				
		分部小计							
		清理三堆							
9	040103002001	清理三堆	1. 废弃料品种:清理三堆 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	291				
		分部小计							
		铺设进户路							
10	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量:14%	m2	518.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



























