投标报价汇总表

标段：阳川镇苹果产业基地基础设施配套项目

序　号	章　次	科　目　名　称	金额(元)
1	100	清单 第100章　总则	
2	200	清单 第200章　路基	
3	300	清单 第300章　路面	
4	400	清单 第400章　桥梁、涵洞	
5	600	清单 第600章　安全设施及预埋管线	
6	第100章至700章清单合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即6-7)=8		
9	计日工合计		
10	暂列金额(不含计日工总额)		
11	投标报价(6+9+10)=11		

工程量清单表

标段：阳川镇苹果产业基地基础设施配套项目　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1.000		

清单　第 100 章合计　　人民币

工程量清单表

标段：阳川镇苹果产业基地基础设施配套项目　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（路基挖方）含平面交叉2处	m3	7541.600		
-b	余方弃置	m3	6735.300		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a-1	利用土方	m3	650.800		
-a-2	远运利用	m3	151.500		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-d	预制安装混凝土				
-d-1	C20混凝土矩形边沟（I型）	m	1955.000		
-d-2	C20混凝土矩形边沟（II型）	m	245.000		

清单　第 200 章合计　　人民币

工程量清单表

标段：阳川镇苹果产业基地基础设施配套项目　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定砂砾底基层、基层				
304-3	水泥稳定砂砾基层				
-a	16cm厚水泥(含量5%)稳定砂砾基层	m2	8720.140		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cmC30水泥混凝土面层	m2	7518.617		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋(φ28钢筋)	kg	377.520		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培土路肩	m3	993.150		
315	路面面层				
315-1	天然砂砾石面层				
-a	厚150mm	m2	5073.000		

清单　第 300 章合计　　人民币

工程量清单表

标段：阳川镇苹果产业基地基础设施配套项目　　货币单位：人民币 元

清单 第400章　桥梁、涵洞

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-b	1φ1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	14.000		

清单　第 400 章合计　　人民币

工程量清单表

标段：阳川镇苹果产业基地基础设施配套项目　　货币单位：人民币 元

清单 第600章　安全设施及预埋管线

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	禁令标志 圆形 直径60cm	个	4.000		
-b	警告标志 三角形 边长70cm	个	9.000		
604-8	里程碑	个	2.000		
604-10	百米桩	个	9.000		
604-14	钢管道口标注	个	12.000		
604-15	太阳能路灯	套	60.000		

清单　第 600 章合计　　人民币