

蒲窝镇宁子村基础设施改善提
升项目



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

蒲窝镇宁子村基础设施
改善提升项目



招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目

第 1 页 共 1 页

一、编制说明

1. 编制依据

- 1.1 《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》2013。
- 1.2 现行《甘肃省建设工程费用定额》。
- 1.3 现行甘肃省市政工程消耗量定额及平凉地区基价。
《甘肃省市政工程预算定额》（2018）及《甘肃省市政工程消耗量定额平凉地区基价》（2018）；
2. 本工程为三类工程，应按三类工程取费。其中：市政工程，其中道路工程，企业管理费20.16%、利润7.28%。
一类材料价依据平凉市灵台县2025年第一期指导价。
3. 规费依据甘建公告【2020】84号文件执行；税率依据甘建价【2019】118号文件规定计取。人工费调整根据平凉市住房和城乡建设局关于印发《平凉市灵台县2024年07-12月份建设工程人工市场信息价》的通知调整；
4. 甲供材料：本工程无甲供材料。
5. 材料暂估价按“材料暂估单价表”的价格计入。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	暂估价
		一、道路维修S=3400m2							
1	041001004001	铣刨路面	1. 结构形式:原沥青路面刨毛 2. 厚度:5cm	m2	3400				
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 60# 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC16 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:5cm 6. 表面喷洒石油沥青	m2	3400				
		分部小计							
		二、巷道硬化S=500m2							
3	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:巷道	m2	500				
4	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量:3:7灰土 2. 厚度:30cm	m2	500				
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:水泥 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:塑料薄膜养护,切缝、填缝沥青玛蹄脂	m2	500				
		分部小计							
		三、埋设DN300波纹管 200米							
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	240				
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:0.94	m3	225.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾土 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑	m3	14.13				
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN300塑料双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:1.5m 4. 管道检验及试验要求:	m	200				
		分部小计							
		四、新建混凝土护栏 500米							
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 基础类型:三七墙, 两层 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	22.2				
11	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 基础类型:二四墙, 两层 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	14.4				
12	020109002001	预制混凝土栏杆	1. 预制混凝土成品栏杆, 高度60cm	m	500				
		分部小计							
		五、维修活动场所							
		1. 硬化S=150m2							
13	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:活动场所	m2	150				
14	040202002002	石灰稳定土	1. 含灰量:3:7	m2	150				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			灰土 2. 厚度:30cm						
15	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:水泥 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:塑料薄膜养护, 切缝、填缝沥青玛蹄脂	m2	150				
		分部小计							
		2. 更换青砖文化墙20米							
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 240厚 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	10.56				
		分部小计							
		3. 粉刷文化墙60米							
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆二遍	m2	264				
		分部小计							
		4. 渗水砖S=50m2							
18	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道砖, 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	50				
19	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾	m2	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单与计价表

文善提升项

第 4 页

金额 (元)

合价

暂估价

定额

标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目

第 4 页 共 5 页

金额(元)		
合价	暂估价	定额

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费
24	050102002002	栽植灌木	1. 种类:玉兰 2. 根盘直径:50cm以内 3. 冠丛高:H=50cm 4. 起挖方式:营养钵 5. 养护期:二年	株	1000				
25	050102001001	栽植乔木	1. 种类:柿子树 2. 株高、冠径:平均1.5米 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:二年	株	35				
26	050102001002	栽植乔木	1. 种类:山楂树 2. 株高、冠径:平均1.5米 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:二年	株	30				
27	050102001003	栽植乔木	1. 种类:樱桃树 2. 株高、冠径:平均1.5米 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:二年	株	35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目

标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费					
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092			
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495			
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061			
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133			
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0			
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416			
	二	其他总价措施项目					
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0			
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09			
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表

泰项目管理有限公司

第 1 页 共

页

结算金额(元)

备注

明细详见表一

620822060481

标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目

第 1 页 共 1 页

表

泰项目管理有限公司

第 1 页 共

页

结算金额(元)

备注

明细详见表一

620822060481

表-12

泰项目管理有限公司
第 1 页 共 1 页
审定金额(元) 备注
6208220004825

标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表

项目 第 页

金额本(元) 备注

6208220004825

标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—5

标段：蒲窝镇宁子村基础设施改善提升项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

表-13