

平凉市崆峒区西阳回族乡初级
中学操场维修项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

平凉市崆峒区西阳回族
乡初级中学操场维修项
目工程

招标工程量清单

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据：
- 1、本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据设计的平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目施工图计算实物工程量。

2、现行《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）、《甘肃省市政工程预算定额》（2018）；《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额》（2005）。

3、本工程取费标准按三类计取。

4、规费、税金按甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）文件规定计取。

5、人工费按《平凉市（崆峒区）信息价(2024年07月-12月人工费)》通知规定调差。

6、实物法材料价差按《平凉市（崆峒区）信息价(2025年第一期)》价格执行，部分材料价格按照市场价计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

标段：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新建排水渠							
1	040501019001	混凝土渠道	1. 土方类别:一、二类土 2. 断面规格:300*300~600mm 3. 垫层、基础材质及厚度:300mm厚3: 7灰土垫层、120mm厚C25抗渗混凝土 4. 水渠材质及厚度:200mm厚C25抗渗混凝土 5. 抹灰层:20mm厚1: 2防水砂浆抹面找坡0.3% 6. 混凝土成品雨水篦 7. 做法:详见施工图	m	105				
		分部小计							
		硬化院坪							
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:院坪拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚3: 7灰土，150厚C25混凝土 3. 垃圾外运:根据施工现场实际情况自行考虑	m2	700				
3	040203007001	水泥混凝土	1. 垫层:素土夯实、150mm厚3: 7灰土 2. 面层:150厚C25混凝土(每隔4.0米一道伸缩缝，24.0米一道胀缝) 3. 做法:详见施工图	m2	700				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

标段：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场
维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

标段：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目 标段:平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

标段：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目 标段:平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

标段：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目 标段：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目 标段: 平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：平凉市崆峒区西阳回族乡初级中学操场维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。