

中台镇南店子村佟家坡社人居
环境综合整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

中台镇南店子村佟家坡
社人居环境综合整治项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

建设工程（预）算书

灵台县中台镇南店子村股份经济合作社：

经预算，中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目（预）算招标控制价：
587829.88 元。其中：安全文明施工费：20416.58 元，规费：16943.11 元。若有不同意见，
请于五日内提出。



编制单位：

泾清项目管理有限公司
编制人：造价咨询企业执事审核人：
编号：甲211861004208
有效期至：2024年06月30日



编制人：梁

编制时间：2025年4月16日

B11215100009118

泾清项目管理有限公司

有效期至：2025年09月29日



编制人：郭

编制时间：2025年4月16日

A11176100004982

泾清项目管理有限公司

有效期至：2025年10月22日

总 说 明

工程名称：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

编 制 总 说 明

1. 本预算为中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目。
2. 编制依据：工程量依据原设计图纸、变更图纸、工程做法说明及有关标准图集，按现行计算规则进行计算。
3. 工程量清单编制：执行《工程量清单项目计价规范2013-甘肃》及甘建公告（2020）84号甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则（试行）的公告》。
3. 定额执行：执行《甘肃省建筑工程预算定额2013》、《甘肃省建筑工程预算定额地区基价》（2019）平凉地区基价；《甘肃省安装工程预算定额2013》、《甘肃省安装工程预算定额地区基价》（2019）平凉地区基价。《甘肃省市政工程预算定额2018》、《甘肃省市政工程预算定额地区基价》（2019）平凉地区基价。《甘肃省市政维护养护工程预算定额2005》、《甘肃省市政维护养护工程预算定额地区基价》（2019）平凉地区基价。
4. 材料价差执行平凉市二〇二五年第一期一类材料灵台指导价。
5. 人工费指导价执行平凉市灵台县二〇二四年7-12月份建设工程人工费指导价。
6. 工程取费：按照甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2020）三类（1000万元以内）工程计取费用。
7. 环境保护税：据实计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目 标段：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		环境整治：							
1	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:230*115*30 步道砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2: 8灰土厚200mm, 混凝土垫层厚10cm [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m ²	96				
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:混凝土500*300*100 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:挖深0.3m, 挖宽0.6m, 基底混凝土垫层100mm [工作内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	180				
3	04B004	安装仿竹不锈钢围栏	[项目特征] 1. 间距2.0m设置C20砼基座1个(200*200*300mm)	m	185				
4	010507004001	台阶	[项目特征] 1. 踏步高、宽:180mm, 300mm 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容]	m ²	1.15				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目 标段：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
5	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	15				
6	040501004001	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:人工开挖宽40cm, 深50cm砼全包管 2. 材质及规格:HDPE管DN200波纹管 [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	210				
		分部小计							
		巷道硬化:							
7	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:均深0.5m积水巷道	m ³	1100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目 标段：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 清运：3KM [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输						
8	040202002001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:14% 2. 厚度:30cm [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	2200				
9	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	2200				
10	010507001001	散水、护坡	[项目特征] 1. 面层厚度:100mm 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、	m2	18.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目 标段：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 变形缝填塞						
11	04B005	安装铸铁水篦子	[项目特征] 1. 300*500铸铁水篦子	套	17				
12	040504009001	雨水口（净300*500*500mm）	[项目特征] 1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:300*500铸铁篦子 2. 垫层、基础材质及厚度:2:8灰土150mm砼垫层120mm 3. 混凝土强度等级:C25 壁厚100mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装	座	18				
13	040501004003	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: upvc管DN160 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	18				
14	040501004004	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: upvc管DN75	m	15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目 标段：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验						
15	04B006	更换铸铁井盖	[项目特征] 1. 铸铁井盖（700*800）不含主材	套	8				
		分部小计							
		挡土墙：							
16	010401007001	空花墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙240 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 刮缝 5. 材料运输	m3	4.5				
17	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：240厚挡土墙 顶部水泥砂浆压顶 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	5.4				
18	011101001001	硬化卷槽水渠	[项目特征] 1. 面层厚度、	m2	17.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目 标段：中台镇南店子村佟家坡社人居环境综合整治项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆配合比:c25 砼硬化厚60mm, 面层压光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输						
19	040504009002	雨水口（净0.9*0.75*0.5mm）	[项目特征] 1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:750*900铸铁篦子 2. 垫层、基础材质及厚度:无基底 3. 砌筑材料品种、规格:240机砖，内壁抹面 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水算子安装	座	1				
		分部小计							
		拆除项目							
20	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:人工拆除混凝土类（无筋） 2. 厚度:12cm 3. 清运5KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	871.2				
21	041001001002	拆除散水	[项目特征] 1. 材质:人工拆	m2	82.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

