

庄浪县思源实验学校室外厕所  
工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

庄浪县思源实验学校室  
外厕所工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 1 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|---|----------------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |       |   |                |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |   |                |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 土方工程  |   |                |        |        |    |     |       |
| 1    | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征]<br>1. 名称或部位：基坑挖土方<br>2. 土壤类别：一、二类土<br>3. 挖土深度：-2.3m<br>4. 工作面及放坡：清单量包含工作面及放坡放坡系数详见规范<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖<br>2. 场内运输   | m <sup>3</sup> | 155.05 |        |    |     |       |
| 2    | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征]<br>1. 部位及名称：基础梁挖基槽土方(含地沟)<br>2. 土壤类别：综合<br>3. 挖土深度：室外地坪-0.45m挖至混凝土垫层底标高-0.8m，地沟挖至垫层底标高<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖<br>2. 场内运输 | m <sup>3</sup> | 139.99 |        |    |     |       |
| 3    | 010103001001 | 回填方   | [项目特征]<br>1. 部位及名称：土方回填<br>2. 密实度要求：符合设计及规范要求<br>3. 填方材料品种：素土<br>4. 填方粒径要求：符合设计及规范要求<br>5. 填方来源、运距：挖土利用<br>[工作内容]<br>1. 场内运输  | m <sup>3</sup> | 147.43 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |   |                |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 2 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |         |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 2. 回填<br>3. 压实   |      |       |        |    |     |       |
| 4    | 010103001002 | 回填方     | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>房心回填<br>2. 密实度要求：<br>压实系数≥0.94<br>3. 填方材料品种：<br>素土<br>4. 填方粒径要求：<br>符合设计及规范要求<br>5. 填方来源、运距：<br>挖土利用<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实 | m3   | 37.98 |        |    |     |       |
| 5    | 010103002001 | 余方弃置    | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>余方外运<br>2. 废弃料品种：<br>素土<br>3. 运距：<br>投标单位自行考虑<br>[工作内容]<br>1. 余方点装料运输至弃置点   | m3   | 72.55 |        |    |     |       |
| 6    | 010404001001 | 垫层      | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>独基基础换填<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度：<br>500mm厚砂夹石<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输  | m3   | 24.59 |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |  |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 钢筋混凝土工程 |  |      |       |        |    |     |       |
| 7    | 010501001001 | 垫层      | [项目特征]<br>1. 部位及名称：  | m3   | 7.73  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 3 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|------|---|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |      |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |   |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 混凝土垫层<br>2.混凝土种类:<br>泵送商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C20<br>[工作内容]<br>1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                                      |      |       |       |    |     |       |
| 8    | 010501003001 | 独立基础 | [项目特征]<br>1.部位或名称:<br>独立基础<br>2.混凝土种类:<br>泵送商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                 | m3   | 7.12  |       |    |     |       |
| 9    | 010503001001 | 基础梁  | [项目特征]<br>1.部位及名称:<br>基础梁<br>2.混凝土种类:<br>泵送商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>2.接拆泵送管,混凝土输送 | m3   | 15.8  |       |    |     |       |
| 10   | 010505001001 | 有梁板  | [项目特征]<br>1.部位及名称:<br>梁<br>2.混凝土种类:<br>泵送商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1.混凝土制                                 | m3   | 15.26 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |   |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 4 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 作、运输、浇筑、振捣、养护<br>2. 接拆泵送管, 混凝土输送   |      |       |        |    |     |       |
| 11   | 010505001002 | 有梁板  | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 板<br>2. 混凝土种类: 泵送商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>2. 接拆泵送管, 混凝土输送   | m3   | 22.16 |        |    |     |       |
| 12   | 010505006001 | 栏板   | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 栏板<br>2. 混凝土种类: 泵送商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>2. 接拆泵送管, 混凝土输送  | m3   | 7.05  |        |    |     |       |
| 13   | 010502001001 | 矩形柱  | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 矩形柱<br>2. 混凝土种类: 泵送商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>2. 接拆泵送管, 混凝土输送 | m3   | 5.74  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 5 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 14   | 010502002001 | 构造柱    | [项目特征]<br>1. 部位及名称：构造柱<br>2. 混凝土种类：商品砼<br>3. 混凝土强度等级：C25<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>2. 接拆泵送管，混凝土输送             | m3   | 3.48  |        |    |     |       |
| 15   | 010510003001 | 过梁     | [项目特征]<br>1. 部位及名称：过梁<br>2. 混凝土强度等级：预制混凝土C25<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>2. 构件运输、安装<br>3. 砂浆制作、运输<br>4. 接头灌缝、养护 | m3   | 0.81  |        |    |     |       |
| 16   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：圆钢 $\phi$ 5mm以上<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接（绑扎）                                     | t    | 0.18  |        |    |     |       |
| 17   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格：螺纹钢III级 6-10<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装   | t    | 4.228 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 6 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |  |
|------|--------------|--------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|--|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |  |
|      |              |        |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |  |
|      |              |        | 3. 焊接 (绑扎)   |      |       |        |    |     |       |  |
| 18   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢III级 12~14<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接 (绑扎)               | t    | 2.204 |        |    |     |       |  |
| 19   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢III级 16~25<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接 (绑扎)               | t    | 4.815 |        |    |     |       |  |
| 20   | 010515002001 | 预制构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格: 预制圆钢 $\phi$ 5mm 以上<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接 (绑扎)          | t    | 0.148 |        |    |     |       |  |
| 21   | 010516003001 | 机械连接   | [项目特征]<br>1. 连接方式: 机械连接<br>2. 螺纹套筒种类: 直螺纹套筒连接<br>3. 规格: 直径 20mm 以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋套丝<br>2. 套筒连接 | 个    | 144   |        |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计   |  |      |       |        |    |     |       |  |
|      |              | 砌体工程   |  |      |       |        |    |     |       |  |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |        |    |     |       |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 7 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|----------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |          |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 22   | 010402001001 | 砌块墙      | [项目特征]<br>1. 部位或名称：外墙<br>2. 砌块品种、规格、强度等级：300mm厚均质自保温复合砌块<br>3. 砂浆强度等级：混合砂浆M5.0<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖、砌块<br>3. 材料运输 | m3   | 39.45 |        |    |     |       |
| 23   | 010401004001 | 多孔砖墙     | [项目特征]<br>1. 部位或名称：卫生间墙体<br>2. 砖品种、规格、强度等级：200mm厚烧结多孔砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖<br>3. 材料运输  | m3   | 19.54 |        |    |     |       |
| 24   | 010515001005 | 现浇构件钢筋   | [项目特征]<br>1. 部位及名称：砌体加筋<br>2. 钢筋种类、规格：圆钢 $\phi$ 5mm以上<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接（绑扎）                         | t    | 0.261 |        |    |     |       |
| 25   | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | [项目特征]<br>1. 部位或名称：墙面钢丝网片<br>2. 材料品种、   | m2   | 47.52 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |   |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 8 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------------|---|----------------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |            |   |                |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |   |                |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 规格:热镀锌钢丝网, 钢丝材质性能不低于Q235-B, 直径不小于2mm, 网孔不大于20*20mm<br>3. 加固方式: 采用不锈钢钢钉连接, 锚入基层40-50mm固定, 钢钉安梅花型布置, 间距不大于400*400mm<br>4. 满足规范及图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 铺贴<br>2. 铆固 |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |   |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 门窗工程       |   |                |      |        |    |     |       |
| 26   | 010805005001 | 全玻自由门      | [项目特征]<br>1. 部位或名称:M (1500*3200)<br>2. 框材质: 铝合金框<br>3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃<br>[工作内容]<br>1. 门安装<br>2. 五金安装   | m <sup>2</sup> | 9.6  |        |    |     |       |
| 27   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 70系列断桥节能铝合金平开窗<br>2. 玻璃品种、厚度: 磨砂玻璃<br>[工作内容]<br>1. 窗安装<br>2. 五金、玻璃安装  | m <sup>2</sup> | 39.6 |        |    |     |       |
| 28   | 010807004001 | 金属纱窗       | [项目特征]<br>1. 部位或名称:   | m <sup>2</sup> | 13.2 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |   |                |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 9 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------|--|------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |         |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |  |      |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 隐形纱窗<br>2. 框材质:断桥铝合金<br>[工作内容]<br>1. 窗安装<br>2. 五金安装  |      |        |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |  |      |        |        |    |     |       |
|      |              | 屋面工程    |  |      |        |        |    |     |       |
|      |              | 不上人屋面   |  |      |        |        |    |     |       |
| 29   | 011001001001 | 保温隔热屋面  | [项目特征]<br>1. 部位及名称:屋面 保温层<br>2. 做法:详见图集23J909-5-26-屋A25<br>3. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70mm厚挤塑聚苯板<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 铺粘保温层     | m2   | 139.67 |        |    |     |       |
| 30   | 011001001002 | 保温隔热屋面  | [项目特征]<br>1. 部位:不上人屋面 找坡层<br>2. 做法:详见图集23J909-5-26-屋A25<br>3. 材料品种、厚度:最薄处30mm厚LC5.0轻集料2%找坡层<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 铺设找坡层 | m2   | 139.67 |        |    |     |       |
| 31   | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | [项目特征]<br>1. 部位:上人屋面 防水层底找平层<br>2. 做法:详见图集23J909-5-26-屋A25   | m2   | 139.67 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |  |      |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 10 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|---|----------------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |   |                |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 材料运输   |                |        |       |    |     |       |
| 32   | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征]<br>1. 部位:不上人屋面 防水层<br>2. 做法:详见图集23J909-5-26-屋A25<br>3. 卷材品种、规格、厚度:3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材<br>4. 防水层数:二层<br>5. 防水翻边:800mm<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 刷底油<br>3. 铺油毡卷材、接缝 | m <sup>2</sup> | 180.76 |       |    |     |       |
| 33   | 010902004001 | 屋面排水管  | [项目特征]<br>1. 部位或名称:内排水暗雨水管<br>2. 排水管品种、规格:Φ100镀锌钢管<br>3. 参考图集:甘12J8-42-2<br>[工作内容]<br>1. 排水管及配件安装、固定<br>2. 雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装<br>3. 接缝、嵌缝                                 | m              | 8.4    |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |   |                |        |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |   |                |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 11 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |         |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 雨棚      |   |      |       |        |    |     |       |
| 34   | 011001001003 | 保温隔热屋面  | [项目特征]<br>1. 部位:不上人屋面 找坡层<br>2. 做法:详见图集23J909-5-34-屋A47<br>3. 材料品种、厚度:最薄处30mm厚LC5.0轻集料2%找坡层<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 铺设找坡层            | m2   | 14.37 |        |    |     |       |
| 35   | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | [项目特征]<br>1. 部位:上人屋面 防水层底找平层<br>2. 做法:详见图集23J909-5-34-屋A47<br>3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 材料运输 | m2   | 14.37 |        |    |     |       |
| 36   | 010902001002 | 屋面卷材防水  | [项目特征]<br>1. 部位:不上人屋面 防水层<br>2. 做法:详见图集23J909-5-34-屋A47<br>3. 卷材品种、规格、厚度:3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材<br>4. 防水层数:二层<br>5. 防水翻边:                    | m2   | 20.13 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |   |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 12 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |   |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 800mm<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 刷底油<br>3. 铺油毡卷材、接缝   |      |        |       |    |     |       |
| 37   | 010902004002 | 屋面排水管      | [项目特征]<br>1. 部位或名称：<br>雨棚排水管<br>2. 排水管品种、规格：Φ80钢管水舌，伸出100(余同)<br>3. 满足规范及图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 排水管及配件安装、固定<br>2. 接缝、嵌缝                                 | m    | 1      |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |   |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |   |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 外墙面        |   |      |        |       |    |     |       |
| 38   | 011001003001 | 保温隔热墙面     | [项目特征]<br>1. 部位或名称：<br>外墙面混凝土部分保温(含女儿墙外侧)<br>2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：70mm厚复合保温模板<br>3. 满足规范及图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 保温板安装<br>3. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 | m2   | 114.89 |       |    |     |       |
| 39   | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | [项目特征]<br>1. 部位或名称：<br>外墙面防水(含雨棚及女儿墙及门窗侧)   | m2   | 283.49 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |   |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 13 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |        |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |   |      |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 壁)<br>2. 砂浆厚度、配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 挂钢丝网片<br>3. 设置分格缝<br>4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护  |      |        |        |    |     |       |
| 40   | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | [项目特征]<br>1. 部位或名称:外墙抗裂抹面层(含雨棚及女儿墙)<br>2. 5mm厚抗裂砂浆层复合耐碱网布<br>3. 图集选型:23J909-6-12-外墙9A<br>4. 满足规范及图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 抹面层                               | m2   | 283.49 |        |    |     |       |
| 41   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征]<br>1. 喷刷涂料部位:外墙面真石漆墙面(含雨棚及女儿墙及门窗侧壁)<br>2. 基层类型:外墙保温面<br>3. 涂料品种:真石漆<br>4. 刮耐水腻子<br>5. 图集选型:23J909-6-12-外墙9A<br>6. 满足规范及图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 基层清理 | m2   | 283.49 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |   |      |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 14 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |  |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 2. 刮腻子<br>3. 刷、喷涂料   |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |  |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 内墙面    |  |      |        |       |    |     |       |
| 42   | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 卫生间、盥洗间<br>2. 防水膜品种: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料2道<br>3. 其他: 含门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面面积<br>4. 图集选型: 23J909-7-13-内8D<br>5. 满足规范及图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 刷基层处理剂<br>3. 铺布、喷涂防水层 | m2   | 405.13 |       |    |     |       |
| 43   | 011204003001 | 块料墙面   | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 卫生间、盥洗间<br>2. 墙体类型: 砌块墙<br>3. 安装方式: 粘贴<br>4. 底层抹灰: 1:2.5水泥砂浆分层压实抹平<br>5. 5mm厚粘接剂<br>6. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷墙砖, 做至吊顶<br>7. 缝宽、嵌缝                                    | m2   | 215.75 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |  |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 15 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |        |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |   |      |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 材料种类:白水<br>泥擦缝<br>8. 图集选型:23J<br>909-7-13-内8D<br>9. 其他:含门窗<br>洞口和孔洞的侧<br>壁及顶面面积<br>10. 满足规范及<br>图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运<br>输<br>3. 粘结层铺贴<br>4. 面层安装<br>5. 擦缝   |      |        |        |    |     |       |
| 44   | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]<br>1. 部位及名称:<br>内墙面<br>2. 做法:23J909-<br>7-7-内墙4D<br>3. 墙体类型:砌<br>块墙面<br>4. 底层厚度、砂<br>浆配合比:3mm厚<br>外加剂专用砂浆<br>打底刮糙或专用<br>界面剂一道甩毛<br>; 8mm厚1:1:6水<br>泥石灰膏砂浆打<br>底扫毛或划出纹<br>道<br>5. 面层厚度、砂<br>浆配合比:5mm厚<br>1:2.5水泥砂浆<br>抹平<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运<br>输<br>3. 砂浆抹灰层 | m2   | 189.38 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |   |      |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 16 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|----------|---|----------------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |          |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |   |                |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 45   | 011407001002 | 墙面喷刷涂料   | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 内墙面<br>2. 做法: 23J909-7-7-内墙4D<br>3. 刮腻子要求: 符合规范要求<br>4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷、喷涂料 | m <sup>2</sup> | 189.38 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计     |   |                |        |       |    |     |       |
|      |              | 地面       |   |                |        |       |    |     |       |
| 46   | 010501001002 | 垫层       | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 卫生间、盥洗间<br>2. 混凝土种类、强度等级: 素土夯实, 80mm厚C20商品混凝土垫层<br>3. 参考图集: 23J909-3-53-D23<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护       | m <sup>3</sup> | 10.18  |       |    |     |       |
| 47   | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 卫生间、盥洗间<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层<br>3. 参考图集: 23J909-3-53-   | m <sup>2</sup> | 127.28 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |   |                |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 17 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-----------|---|----------------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |           |   |                |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |           |   |                |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |           | 地D23<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 材料运输   |                |        |        |    |     |       |
| 48   | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 卫生间、盥洗间<br>2. 防水膜品种: 平面聚氨酯防水涂料<br>3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚, 2道<br>4. 参考图集: 23J909-3-53-地D23<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 刷基层处理剂<br>3. 铺布、喷涂防水层                  | m <sup>2</sup> | 127.28 |        |    |     |       |
| 49   | 011102003001 | 块料楼地面     | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 卫生间、盥洗间地面<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30mm厚DS, M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑地砖<br>4. 嵌缝材料种类: DTG砂浆擦缝<br>5. 参考图集: 23J909-3-53-地D23 | m <sup>2</sup> | 127.28 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |           |   |                |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 18 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |              |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |              |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |              | [工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 抹结合层<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 擦缝<br>5. 材料运输  |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计         |   |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 天棚           |   |      |       |        |    |     |       |
| 50   | 011407002001 | 天棚喷刷涂料       | [项目特征]<br>1. 部位或名称：<br>卫生间、盥洗间、雨棚出入口天棚<br>2. 做法：23J909-8-6-棚5<br>3. 腻子种类：2-3厚面层耐水腻子刮平<br>4. 刮腻子要求：符合规范要求<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷、喷涂料 | m2   | 163.7 |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计         |   |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 室外台阶、散水、坡道工程 |   |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 台阶           |   |      |       |        |    |     |       |
| 51   | 010404001002 | 垫层           | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>室外台阶<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度：<br>素土夯实，100mm厚碎石垫层<br>3. 参考图集：甘12J5-2-22<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制                                   | m3   | 2.48  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |              |   |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 19 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|---|------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |       |   |      |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |   |      |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | 2. 垫层铺设<br>3. 材料运输  |      |      |        |    |     |       |
| 52   | 010501001003 | 垫层    | [项目特征]<br>1. 部位及名称:<br>室外台阶 (平台)<br>2. 混凝土种类:1<br>50mm厚 C20商品<br>混凝土<br>3. 参考图集:甘1<br>2J5-2-22<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、<br>运输、浇筑、振<br>捣、养护  | m3   | 2.11 |        |    |     |       |
| 53   | 010507004001 | 台阶    | [项目特征]<br>1. 部位及名称:<br>室外台阶 (踏步)<br>2. 混凝土种类:1<br>50mm厚C20商品<br>混凝土<br>3. 参考图集:甘1<br>2J5-2-22<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、<br>运输、浇筑、振<br>捣、养护   | m2   | 10.8 |        |    |     |       |
| 54   | 011107001001 | 石材台阶面 | [项目特征]<br>1. 部位或名称:<br>室外台阶踏步<br>2. 结合层厚度、<br>砂浆配合比:20<br>厚1:2.5水泥砂<br>浆粘接层<br>3. 面层材料品种<br>、规格、颜色:5<br>0厚300*300耐磨<br>防滑火烧花岗岩<br>石板<br>4. 参考图集:甘1<br>2J5-2-22<br>[工作内容]<br>1. 基层清理 | m2   | 1    |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |   |      |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 20 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|--|----------------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |        |  |                |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |  |                |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 2. 抹找平层<br>3. 面层铺贴<br>4. 贴嵌防滑条<br>5. 勾缝<br>6. 刷防护材料<br>7. 材料运输   |                |       |        |    |     |       |
| 55   | 011102001001 | 石材楼地面  | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 室外台阶平台<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆粘接层<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 50厚300*300耐磨防滑火烧花岗岩石板<br>4. 参考图集: 甘12J5-2-22<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 嵌缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 酸洗、打蜡<br>7. 材料运输 | m <sup>2</sup> | 1     |        |    |     |       |
| 56   | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 台阶钢筋<br>2. 钢筋规格、型号: 双向Φ6@200<br>3. 参考图集: 甘12J5-2-22<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接(绑扎)  | t              | 0.051 |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |  |                |       |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |  |                |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 21 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|----------|--|------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |          |  |      |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |  |      |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 散水       |  |      |      |        |    |     |       |
| 57   | 010404001003 | 垫层       | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>散水<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度：<br>素土夯实，150mm厚3:7灰土垫层（比面层宽出100mm）<br>3. 参考图集：23J909-1-19-散1<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输 | m3   | 12.8 |        |    |     |       |
| 58   | 010501001004 | 垫层       | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>散水<br>2. 混凝土种类：80mm厚 C20商品混凝土，表面撒1:1水泥沙子压实抹光<br>3. 参考图集：23J909-1-19-散1<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                          | m3   | 6.4  |        |    |     |       |
| 59   | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | [项目特征]<br>1. 部位或名称：<br>散水灌缝<br>2. 嵌缝材料种类：<br>聚氨酯胶泥填缝<br>3. 参考图集：23J909-1-19-散1   | m    | 46.6 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |  |      |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 22 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|---|----------------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |       |   |                |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |   |                |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | [工作内容]<br>1. 清缝<br>2. 填塞防水材料  |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |   |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 坡道    |   |                |      |        |    |     |       |
| 60   | 010404001004 | 垫层    | [项目特征]<br>1. 部位及名称:<br>无障碍坡道<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度:<br>素土夯实, 300mm厚3:7灰土<br>3. 参考图集: 甘12J6-16-6<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输 | m <sup>3</sup> | 2.16 |        |    |     |       |
| 61   | 010501001005 | 垫层    | [项目特征]<br>1. 部位及名称:<br>无障碍坡道<br>2. 混凝土种类: 100mm厚 C15商品混凝土<br>3. 参考图集: 甘12J6-16-6<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                          | m <sup>3</sup> | 0.72 |        |    |     |       |
| 62   | 011107002001 | 块料台阶面 | [项目特征]<br>1. 部位或名称:<br>坡道<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 25厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 50厚火烧花岗岩石板 (耐   | m <sup>2</sup> | 7.2  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |   |                |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 23 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |  |
|------|--------------|------------|---|------|--------|--------|----|-----|-------|--|
|      |              |            |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |  |
|      |              |            |   |      |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |  |
|      |              |            | 磨防滑)<br>4.勾缝材料种类:干石灰粗砂扫缝后撒水封缝<br>5.参考图集:甘12J6-16-6<br>[工作内容]<br>1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺贴<br>4.勾缝<br>5.刷防护材料<br>6.材料运输 |      |        |        |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计       |   |      |        |        |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计       |   |      |        |        |    |     |       |  |
|      |              | 其他工程       |   |      |        |        |    |     |       |  |
|      |              | 无障碍坡道栏杆    |   |      |        |        |    |     |       |  |
| 63   | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | [项目特征]<br>1.部位:无障碍坡道栏杆(具体详见图纸设计)<br>2.做法:甘12J6-33-1<br>3.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆、扶手(高1050mm)<br>[工作内容]<br>1.制作<br>2.运输<br>3.安装  | m    | 11.4   |        |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计       |   |      |        |        |    |     |       |  |
|      |              | 卫生间隔断      |   |      |        |        |    |     |       |  |
| 64   | 011210005001 | 成品隔断       | [项目特征]<br>1.部位或名称:卫生间隔断<br>2.隔断材料品种、规格、颜色:高2.2mm,抗倍特板<br>3.参考图集:  | m2   | 186.03 |        |    |     |       |  |
| 本页小计 |              |            |   |      |        |        |    |     |       |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 24 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |  |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 16J914-1-XT8<br>[工作内容]<br>1. 隔断运输、安装<br>2. 嵌缝、塞口   |      |     |       |    |     |       |
| 65   | 011210005002 | 成品隔断 | [项目特征]<br>1. 部位或名称:<br>小便斗隔断<br>2. 隔断材料品种、规格、颜色:<br>高1.0m, 抗倍特板<br>3. 参考图集:16J914-1-XT8<br>[工作内容]<br>1. 隔断运输、安装<br>2. 嵌缝、塞口      | m2   | 5.2 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计 |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 洗漱台  |  |      |     |       |    |     |       |
| 66   | 011505001001 | 洗漱台  | [项目特征]<br>1. 部位或名称:<br>大理石洗漱台<br>2. 材料品种、规格、颜色:大理石<br>3. 参考图集:02J915-48-2a<br>[工作内容]<br>1. 台面及支架运输、安装<br>2. 杆、环、盒、配件安装<br>3. 刷油漆 | m2   | 2.9 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计 |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 梳妆镜  |  |      |     |       |    |     |       |
| 67   | 011505010001 | 镜面玻璃 | [项目特征]<br>1. 镜面玻璃品种、规格:卫生间梳妆镜<br>2. 框材质、断面尺寸:高度为   | m2   | 5   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |  |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 25 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------------------------|---|----------------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |                        |   |                |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                        |   |                |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                        | 1000, 宽度通长同盥洗槽宽度, 底边距台面100。<br>3. 参照图集: 02J915-50-1<br>[工作内容]<br>1. 基层安装<br>2. 玻璃及框制作、运输、安装                   |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计                   |   |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 人造大理石窗台板               |   |                |      |        |    |     |       |
| 68   | 010809004001 | 石材窗台板                  | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 窗台板<br>2. 窗台板材质、规格、颜色: 人造大理石<br>3. 参考图集: 甘12J1-4-18-3<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 窗台板制作、安装 | m <sup>2</sup> | 8.28 |        |    |     |       |
| 69   | 010809003001 | 金属窗台板                  | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 成品金属防水板<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 窗台板制作、安装   | m <sup>2</sup> | 6.07 |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计                   |   |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计                   |   |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 地沟                     |   |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 地沟 (1400*1400) L=3.23m |   |                |      |        |    |     |       |
| 70   | 010501001006 | 垫层                     | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 地沟混凝土垫  | m <sup>3</sup> | 0.67 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |                        |   |                |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 26 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|--|------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |       |  |      |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |  |      |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | 层<br>2. 做法:图集12G4-8, 管沟选用表一 (G-38III-VI)<br>3. 混凝土种类: 泵送商品混凝土<br>4. 混凝土强度等级:C10<br>[工作内容]<br>1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等<br>2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |      |      |        |    |     |       |
| 71   | 010401003001 | 实心砖墙  | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 砖砌沟壁<br>2. 做法:图集12G4-8, 管沟选用表一 (G-38III-VI)<br>3. 砖品种、规格、强度等级: 烧结普通砖<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖<br>3. 材料运输                     | m3   | 2.08 |        |    |     |       |
| 72   | 010507005001 | 扶手、压顶 | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 地沟压顶<br>2. 做法:图集12G4-8, 管沟选用表一 (G-38III-VI)<br>3. 混凝土种类:C15 商品混凝土  | m3   | 0.09 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |  |      |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 27 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------------|---|------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |               |   |      |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |               |   |      |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |               | [工作内容]<br>1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等<br>2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护  |      |      |        |    |     |       |
| 73   | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮)    | [项目特征]<br>1. 部位:地沟内侧沟壁<br>2. 做法:图集12G4-8, 管沟选用表一(G-38III-VI)<br>3. 防水层做法:沟壁防水砂浆抹面<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护    | m2   | 1.29 |        |    |     |       |
| 74   | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | [项目特征]<br>1. 部位:地沟底水平面<br>2. 做法:图集12G4-8, 管沟选用表一(G-38III-VI)<br>3. 防水层做法:沟底水平面防水砂浆抹面<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2   | 3.23 |        |    |     |       |
| 75   | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈    | [项目特征]<br>1. 部位及名称:地沟盖板<br>2. 做法:图集12G4-31-GB10-  | m3   | 0.52 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |               |   |      |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 28 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------------------------|---|----------------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |                        |   |                |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                        |   |                |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                        | II<br>3. 混凝土强度等级: 预制c25混凝土<br>[工作内容]<br>1. 模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等<br>2. 混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护<br>3. 构件运输、安装<br>4. 砂浆制作、运输<br>5. 接头灌缝、养护 |                |       |        |    |     |       |
| 76   | 010515002002 | 预制构件钢筋                 | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 地沟盖板<br>2. 做法: 图集12G4-31-GB7-II<br>3. 钢筋种类、规格: 预制圆钢 $\phi 5$ mm以上<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接 (绑扎)    | t              | 0.037 |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计                   |   |                |       |        |    |     |       |
|      |              | 地沟 (1000*1400) L=2.43m |   |                |       |        |    |     |       |
| 77   | 010501001007 | 垫层                     | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 地沟混凝土垫层<br>2. 做法: 图集12G4-8, 管沟选用表一 (G-29III-VI)   | m <sup>3</sup> | 0.41  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |                        |   |                |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 29 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|--|------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |       |  |      |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |  |      |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | 3. 混凝土种类：<br>泵送商品混凝土<br>4. 混凝土强度等级：C10<br>[工作内容]<br>1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等<br>2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护                  |      |      |        |    |     |       |
| 78   | 010401003002 | 实心砖墙  | [项目特征]<br>1. 部位及名称：砖砌沟壁<br>2. 做法：图集12G4-8，管沟选用表一（G-29III-VI）<br>3. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖<br>3. 材料运输 | m3   | 1.56 |        |    |     |       |
| 79   | 010507005002 | 扶手、压顶 | [项目特征]<br>1. 部位及名称：地沟压顶<br>2. 做法：图集12G4-8，管沟选用表一（G-29III-VI）<br>3. 混凝土种类：C15 商品混凝土<br>[工作内容]<br>1. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清      | m3   | 0.07 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |  |      |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 30 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------------|---|------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |               |   |      |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |               |   |      |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |               | 理模内杂物、刷隔离剂等<br>2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护   |      |      |        |    |     |       |
| 80   | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮)    | [项目特征]<br>1. 部位:地沟内侧沟壁<br>2. 做法:图集12G4-8, 管沟选用表一(G-29III-VI)<br>3. 防水层做法:沟壁防水砂浆抹面<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护    | m2   | 0.97 |        |    |     |       |
| 81   | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | [项目特征]<br>1. 部位:地沟底水平面<br>2. 做法:图集12G4-8, 管沟选用表一(G-29III-VI)<br>3. 防水层做法:沟底水平面防水砂浆抹面<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2   | 2.43 |        |    |     |       |
| 82   | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈    | [项目特征]<br>1. 部位及名称:地沟盖板<br>2. 做法:图集12G4-31-GB8-II<br>3. 混凝土强度等级:预制c25混凝土  | m3   | 0.23 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |               |   |      |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 31 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------------------|---|----------------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |                     |   |                |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                     |   |                |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                     | [工作内容]<br>1. 模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等<br>2. 混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护<br>3. 构件运输、安装<br>4. 砂浆制作、运输<br>5. 接头灌缝、养护                 |                |       |        |    |     |       |
| 83   | 010515002003 | 预制构件钢筋              | [项目特征]<br>1. 部位及名称：地沟盖板<br>2. 做法：图集12G4-31-GB7-II<br>3. 钢筋种类、规格：预制圆钢 φ5mm以上<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接（绑扎） | t              | 0.013 |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计                |   |                |       |        |    |     |       |
|      |              | 地沟 (800*1200) L=43m |   |                |       |        |    |     |       |
| 84   | 010501001008 | 垫层                  | [项目特征]<br>1. 部位及名称：地沟混凝土垫层<br>2. 做法：图集12G4-6, 第2节点, 管沟选用表一 (G-5I-II)<br>3. 混凝土种类：泵送商品混凝土                                    | m <sup>3</sup> | 6.36  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |                     |   |                |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 32 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|--|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |       |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |  |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | 4. 混凝土强度等级:C10<br>[工作内容]<br>1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等<br>2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护  |      |       |       |    |     |       |
| 85   | 010401003003 | 实心砖墙  | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 砖砌沟壁<br>2. 做法: 图集12G4-6, 第2节点, 管沟选用表一(G-5I-II)<br>3. 砖品种、规格、强度等级: 烧结普通砖<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作、运输<br>2. 砌砖<br>3. 材料运输      | m3   | 23.53 |       |    |     |       |
| 86   | 010507005003 | 扶手、压顶 | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 地沟压顶<br>2. 做法: 图集12G4-6, 第2节点, 管沟选用表一(G-5I-II)<br>3. 混凝土种类:C15 商品混凝土<br>[工作内容]<br>1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3   | 1.24  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |  |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 33 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------------|--|------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |               |  |      |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |               |  |      |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |               | 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护   |      |      |        |    |     |       |
| 87   | 010903003004 | 墙面砂浆防水(防潮)    | [项目特征]<br>1. 部位:地沟内侧面沟壁<br>2. 做法:图集12G4-6, 第2节点, 管沟选用表一(G-5I-II)<br>3. 防水层做法:沟壁防水砂浆抹面<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护   | m2   | 17.2 |        |    |     |       |
| 88   | 010904003003 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | [项目特征]<br>1. 部位:地沟底水平面<br>2. 做法:图集12G4-6, 第2节点, 管沟选用表一(G-5I-II)<br>3. 防水层做法:沟底水平面防水砂浆抹面<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2   | 34.4 |        |    |     |       |
| 89   | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈    | [项目特征]<br>1. 部位及名称:地沟盖板<br>2. 做法:图集12G4-31-GB7-II<br>3. 混凝土强度等级:预制c25混凝土<br>[工作内容]<br>1. 模板制作、安装、拆除、                             | m3   | 3.53 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |               |  |      |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 34 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等<br>2. 混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护<br>3. 构件运输、安装<br>4. 砂浆制作、运输<br>5. 接头灌缝、养护   |      |       |        |    |     |       |
| 90   | 010515002004 | 预制构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 部位及名称：地沟盖板<br>2. 做法：图集12G4-31-GB7-II<br>3. 钢筋种类、规格：预制圆钢 φ5mm以上<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接（绑扎） | t    | 0.198 |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |   |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |   |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 措施项目   |   |      |       |        |    |     |       |
| 91   | 011702001001 | 基础     | [项目特征]<br>1. 部位或名称：混凝土垫层<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等                             | m2   | 25.62 |        |    |     |       |
| 92   | 011702005001 | 基础梁    | [项目特征]<br>1. 部位或名称：矩形   | m2   | 111.8 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 35 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|---|----------------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |       |   |                |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |   |                |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | [工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等   |                |        |        |    |     |       |
| 93   | 011702014001 | 有梁板   | [项目特征]<br>1. 部位或名称：梁<br>2. 支撑高度:3.9 m<br>3. 3.6m以上模板面积为90.3509 m <sup>2</sup><br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等  | m <sup>2</sup> | 112.55 |        |    |     |       |
| 94   | 011702014002 | 有梁板   | [项目特征]<br>1. 部位或名称：板<br>2. 支撑高度:3.9 m<br>3. 3.6m以上模板面积为155.3625 m <sup>2</sup><br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m <sup>2</sup> | 155.36 |        |    |     |       |
| 95   | 011702022001 | 天沟、檐沟 | [项目特征]  | m <sup>2</sup> | 129.95 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |   |                |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 36 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 1. 部位或名称：<br>挑檐板（含女儿墙）<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等   |      |       |        |    |     |       |
| 96   | 011702002001 | 矩形柱  | [项目特征]<br>1. 部位或名称：<br>矩形柱<br>2. 支撑高度:3.9m<br>3. 3.6m以上模板面积为7.68m <sup>2</sup><br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2   | 58.12 |        |    |     |       |
| 97   | 011702003001 | 构造柱  | [项目特征]<br>1. 部位或名称：<br>构造柱<br>2. 超高模板7.44平方米<br>3. 缝支模高度52.65m<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂                        | m2   | 27.73 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |   |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 37 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|----------|---|------|------|-------|----|-----|-------|
|      |              |          |   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |   |      |      |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |          | 物、刷隔离剂等   |      |      |       |    |     |       |
| 98   | 011702009001 | 过梁       | [项目特征]<br>1. 部位或名称: 过梁<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等   | m³   | 0.81 |       |    |     |       |
| 99   | 011702027001 | 台阶       | [项目特征]<br>1. 台阶踏步宽:300mm<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m²   | 5.67 |       |    |     |       |
| 100  | 011702001002 | 基础(散水垫层) | [项目特征]<br>1. 基础类型: 散水垫层<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等  | m²   | 4.81 |       |    |     |       |
| 101  | 011702001003 | 基础       | [项目特征]<br>1. 基础类型: 坡道垫层<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板安装、  | m²   | 0.91 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |   |      |      |       |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 38 页 共 38 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |       |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |   |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | 拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等   |      |        |       |    |     |       |
| 102  | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征]<br>1. 建筑结构形式: 框架结构<br>2. 檐口高度: 3.9m<br>[工作内容]<br>1. 场内、场外材料搬运<br>2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3. 安全网的铺设<br>4. 选择附墙点与主体连接<br>5. 测试电动装置、安全锁等<br>6. 拆除脚手架后材料的堆放 | m2   | 152.32 |       |    |     |       |
| 103  | 011703001001 | 垂直运输  | [项目特征]<br>1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构<br>2. 建筑物檐口高度、层数: 地上一层, 檐口高度 3.9m<br>[工作内容]<br>1. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装<br>2. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销                            | m2   | 152.32 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |   |      |        |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |   |      |        |       |    |     |       |
| 合 计  |              |       |   |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础    | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|------------|---------|--------|--------|----------|-----------|----|
|    | 一            | 安全文明施工费    |         |        |        |          |           |    |
| 1  | 011707001001 | 环境保护费      | 人工费+机械费 | 0.832  |        |          |           |    |
| 2  | 011707001002 | 文明施工费      | 人工费+机械费 | 1.339  |        |          |           |    |
| 3  | 011707001003 | 安全施工费      | 人工费+机械费 | 9.581  |        |          |           |    |
| 4  | 011707001004 | 临时设施费      | 人工费+机械费 | 4.498  |        |          |           |    |
| 5  | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费  | 人工费+机械费 | 2.457  |        |          |           |    |
| 6  | 011707001006 | 建筑工人实名制费   | 人工费+机械费 | 0.429  |        |          |           |    |
|    | 二            | 其他总价措施项目   |         |        |        |          |           |    |
| 7  | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 人工费+机械费 | 1.55   |        |          |           |    |
| 8  | 011707004001 | 二次搬运费      | 人工费+机械费 | 0      |        |          |           |    |
| 9  | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 | 0.08   |        |          |           |    |
| 10 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 人工费+机械费 | 2.03   |        |          |           |    |
| 11 | 01B001       | 工程定位复测费    | 人工费+机械费 | 0.41   |        |          |           |    |
| 12 | 01B002       | 施工因素增加费    | 人工费+机械费 | 0      |        |          |           |    |
| 13 | 01B003       | 特殊地区增加费    | 人工费+机械费 | 0      |        |          |           |    |
|    |              | 模板         |         |        |        |          |           |    |
| 14 | 011702001001 | 基础         |         |        |        |          |           |    |
| 15 | 011702005001 | 基础梁        |         |        |        |          |           |    |
| 16 | 011702014001 | 有梁板        |         |        |        |          |           |    |
| 17 | 011702014002 | 有梁板        |         |        |        |          |           |    |
| 18 | 011702022001 | 天沟、檐沟      |         |        |        |          |           |    |
| 19 | 011702002001 | 矩形柱        |         |        |        |          |           |    |
| 20 | 011702003001 | 构造柱        |         |        |        |          |           |    |
| 21 | 011702009001 | 过梁         |         |        |        |          |           |    |
| 22 | 011702027001 | 台阶         |         |        |        |          |           |    |
| 23 | 011702001002 | 基础 (散水垫层)  |         |        |        |          |           |    |
| 24 | 011702001003 | 基础         |         |        |        |          |           |    |
|    |              | 脚手架        |         |        |        |          |           |    |
| 25 | 011701001001 | 综合脚手架      |         |        |        |          |           |    |
|    |              | 垂直运输       |         |        |        |          |           |    |

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |  |
|------|--------------|--------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|--|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |  |
|      |              |        |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |  |
|      |              | 1、消防工程 |   |      |       |        |    |     |       |  |
| 1    | 030901013001 | 灭火器    | [项目特征]<br>1.形式:露天摆放<br>2.规格、型号:MF/ABC4<br>[工作内容]<br>1.设置  | 具    | 4     |        |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计   |   |      |       |        |    |     |       |  |
|      |              | 2、给水工程 |   |      |       |        |    |     |       |  |
| 2    | 031001007001 | 复合管    | [项目特征]<br>1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑(P.E)钢管 DN80 1.0MPa<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求水压试验及水冲洗、消毒<br>[工作内容]<br>1.管道安装<br>2.管件安装<br>3.压力试验<br>4.吹扫、冲洗 | m    | 8.69  |        |    |     |       |  |
| 3    | 031001007002 | 复合管    | [项目特征]<br>1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑(P.E)钢管 DN65 1.0MPa<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求水压试验及水冲  | m    | 47.65 |        |    |     |       |  |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |        |    |     |       |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 洗、消毒<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗  |      |       |        |    |     |       |
| 4    | 031001007003 | 复合管  | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 钢管 DN50 1.0MPa<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计图纸及规范要求水压试验及水冲洗、消毒<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗 | m    | 10.31 |        |    |     |       |
| 5    | 031001007004 | 复合管  | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 钢管 DN40 1.0MPa<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计图纸及规范要求水压试验及水冲洗、消毒<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装                        | m    | 36.42 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗  |      |       |        |    |     |       |
| 6    | 031001007005 | 复合管  | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 钢管 DN25 1.0MPa<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计图纸及规范要求水压试验及水冲洗、消毒<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗 | m    | 36    |        |    |     |       |
| 7    | 031001007006 | 复合管  | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: 衬塑 (PE) 钢管 DN15 1.0MPa<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计图纸及规范要求水压试验及水冲洗、消毒<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗 | m    | 25.2  |        |    |     |       |
| 8    | 031002001001 | 管道支架 | [项目特征]<br>1. 名称: 管道支架  | kg   | 67.58 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |  |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | [工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装   |      |     |       |    |     |       |
| 9    | 040502009001 | 水表     | [项目特征]<br>1. 规格:DN80<br>2. 安装方式:螺纹连接<br>[工作内容]<br>1. 安装                              | 个    | 1   |       |    |     |       |
| 10   | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | [项目特征]<br>1. 名称:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格、压力等级:DN80<br>4. 连接形式:法兰连接<br>[工作内容]<br>1. 安装  | 个    | 1   |       |    |     |       |
| 11   | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | [项目特征]<br>1. 名称:止回阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格、压力等级:DN80<br>4. 连接形式:法兰连接<br>[工作内容]<br>1. 安装 | 个    | 1   |       |    |     |       |
| 12   | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | [项目特征]<br>1. 名称:截止阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格、压力等级:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>[工作内容]<br>1. 安装 | 个    | 2   |       |    |     |       |
| 13   | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | [项目特征]<br>1. 名称:截止阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格、压力等级:DN40<br>4. 连接形式:法兰连接<br>[工作内容]<br>1. 安装 | 个    | 10  |       |    |     |       |
| 14   | 031003001001 | 螺纹阀门   | [项目特征]   | 个    | 4   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |  |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格、压力等级:DN25<br>4. 连接形式:丝接<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 电气接线  |      |       |        |    |     |       |
| 15   | 031003001002 | 螺纹阀门   | [项目特征]<br>1. 名称:自动排气阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格、压力等级:DN25<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>[工作内容]<br>1. 安装   | 个    | 2     |        |    |     |       |
| 16   | 031002003001 | 套管     | [项目特征]<br>1. 名称、类型:钢套管<br>2. 规格:DN80<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装   | 个    | 12    |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |  |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 3、排水工程 |  |      |       |        |    |     |       |
| 17   | 031001005001 | 铸铁管    | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管 DN150<br>4. 连接形式:承插式法兰压盖连接(A型)<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 通球试验 | m    | 28.58 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 18   | 031001005002 | 铸铁管  | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 排水<br>3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN100<br>4. 连接形式: 承插式法兰压盖连接 (A型)<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 通球试验 | m    | 93.47 |        |    |     |       |
| 19   | 031001005003 | 铸铁管  | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 排水<br>3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN75<br>4. 连接形式: 承插式法兰压盖连接 (A型)<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 通球试验  | m    | 11.6  |        |    |     |       |
| 20   | 031001005004 | 铸铁管  | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 排水<br>3. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN50<br>4. 连接形式: 承插式法兰压盖连接 (A型)  | m    | 14.4  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |           |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |           |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |           | 5. 压力试验及吹、洗设计要求：<br>通球试验<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 通球试验                            |      |       |        |    |     |       |
| 21   | 031002001002 | 管道支架      | [项目特征]<br>1. 名称:管道支架<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装   | kg   | 87.67 |        |    |     |       |
| 22   | 031002003002 | 套管        | [项目特征]<br>1. 名称、类型:钢套管<br>2. 规格:DN125<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装                              | 个    | 36    |        |    |     |       |
| 23   | 031002003003 | 套管        | [项目特征]<br>1. 名称、类型:钢套管<br>2. 规格:DN80<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装                               | 个    | 2     |        |    |     |       |
| 24   | 031002003004 | 套管        | [项目特征]<br>1. 名称、类型:钢套管<br>2. 规格:DN65<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装                               | 个    | 16    |        |    |     |       |
| 25   | 031004014001 | 给、排水附(配件) | [项目特征]<br>1. 名称:铝合金地漏(防反溢地漏)<br>2. 材质:镀铬制品<br>3. 型号、规格:DN50<br>4. 安装方式:地漏水封高度不小于50mm<br>[工作内容] | 个    | 6     |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |           |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-----------|---|------|-----|--------|----|-----|-------|
|      |              |           |   |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |           |   |      |     |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |           | 1. 安装   |      |     |        |    |     |       |
| 26   | 031004014002 | 给、排水附(配件) | [项目特征]<br>1. 名称: 清扫口<br>2. 材质: 铸铁<br>3. 型号、规格: DN100<br>[工作内容]<br>1. 安装   | 个    | 14  |        |    |     |       |
| 27   | 031004014003 | 给、排水附(配件) | [项目特征]<br>1. 名称: 清扫口<br>2. 材质: 铸铁<br>3. 型号、规格: DN150<br>[工作内容]<br>1. 安装   | 个    | 4   |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计      |   |      |     |        |    |     |       |
|      |              | 4、卫生洁具    |   |      |     |        |    |     |       |
| 28   | 031004003001 | 洗脸盆       | [项目特征]<br>1. 材质: 红外感应式洗脸盆 (陶瓷)<br>2. 规格、类型: 台式<br>3. 组装形式: 冷水感应龙头<br>4. 附件名称、数量: 采用带水封型<br>[工作内容]<br>1. 器具安装<br>2. 附件安装 | 组    | 6   |        |    |     |       |
| 29   | 031004008001 | 其他成品卫生器具  | [项目特征]<br>1. 材质: 成品拖布地<br>2. 规格、类型: 陶瓷<br>3. 附件名称、数量: 配用铜质陶瓷膜片水龙头, 不带水封<br>[工作内容]<br>1. 器具安装<br>2. 附件安装                 | 组    | 2   |        |    |     |       |
| 30   | 031004006001 | 大便器       | [项目特征]<br>1. 材质: 蹲便器  | 组    | 36  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |           |   |      |     |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |     |       |  |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----|-----|-------|--|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |  |
|      |              |      | 2. 规格、类型：<br>陶瓷<br>3. 组装形式：自<br>闭式冲洗阀<br>[工作内容]<br>1. 器具安装<br>2. 附件安装  |      |     |        |    |     |       |  |
| 31   | 031004007001 | 小便器  | [项目特征]<br>1. 材质：落地式<br>小便器<br>2. 规格、类型：<br>陶瓷<br>3. 组装形式：感<br>应式式<br>4. 附件名称、数<br>量：采用带水封<br>型<br>[工作内容]<br>1. 器具安装<br>2. 附件安装 | 组    | 14  |        |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计 |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              | 措施项目 |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计 |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
|      |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |
| 合 计  |              |      |  |      |     |        |    |     |       |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(三)、电气工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |        |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |   |      |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 1、动力照明 |   |      |        |        |    |     |       |
| 1    | 030404017001 | 配电箱    | [项目特征]<br>1. 名称:配电箱 AL1<br>2. 规格:560*620*200<br>3. 安装方式:嵌墙暗装,距地1.5米<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 焊、压接线端子<br>3. 接地 | 台    | 1      |        |    |     |       |
| 2    | 030411001001 | 配管     | [项目特征]<br>1. 名称:穿线管<br>2. 材质、规格:SC32<br>3. 配置形式:暗配<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设                                       | m    | 110    |        |    |     |       |
| 3    | 030411001002 | 配管     | [项目特征]<br>1. 名称:穿线管<br>2. 材质、规格:PC20<br>3. 配置形式:暗配<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设                                       | m    | 101.2  |        |    |     |       |
| 4    | 030411001003 | 配管     | [项目特征]<br>1. 名称:穿线管<br>2. 材质、规格:PC25<br>3. 配置形式:暗配<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设                                       | m    | 39.56  |        |    |     |       |
| 5    | 030408001001 | 电力电缆   | [项目特征]<br>1. 名称:电力电缆<br>2. 规格、型号:WDZN-YJV-5*6mm   | m    | 111.18 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |   |      |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(三)、电气工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|--|------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |  |      |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |       | m <sup>2</sup><br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管敷设<br>5. 电压等级(kV):1KV<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设                |      |        |        |    |     |       |
| 6    | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征]<br>1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:截面35mm <sup>2</sup> 以下<br>[工作内容]<br>1. 电力电缆头制作<br>2. 电力电缆头安装<br>3. 接地 | 个    | 2      |        |    |     |       |
| 7    | 030411004001 | 配线    | [项目特征]<br>1. 名称:管内穿线<br>2. 规格、型号:WDZN-BJV-4mm <sup>2</sup><br>[工作内容]<br>1. 配线                        | m    | 129.31 |        |    |     |       |
| 8    | 030411004002 | 配线    | [项目特征]<br>1. 名称:管内穿线<br>2. 规格、型号:WDZN-BV-2.5mm <sup>2</sup><br>[工作内容]<br>1. 配线                       | m    | 310.69 |        |    |     |       |
| 9    | 030412001001 | 普通灯具  | [项目特征]<br>1. 名称:防水防尘灯<br>2. 规格、型号:IP54-1*18W<br>3. 类型:LED节能型<br>4. 安装方式:吸顶                           | 套    | 12     |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |  |      |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(三)、电气工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |   |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |   |      |     |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | [工作内容]<br>1. 本体安装   |      |     |        |    |     |       |
| 10   | 030412001002 | 普通灯具 | [项目特征]<br>1. 名称:吸顶灯<br>2. 型号:IP65-1*22W (自带光伏板及蓄电池)<br>3. 安装方式:吸顶<br>4. 类型:LED节能型<br>[工作内容]<br>1. 本体安装          | 套    | 2   |        |    |     |       |
| 11   | 030412001003 | 普通灯具 | [项目特征]<br>1. 名称:弯管防潮壁灯<br>2. 型号:IP54-1*22W (自带蓄电池 90min)<br>3. 安装方式:距地2.2m<br>4. 类型:LED节能型<br>[工作内容]<br>1. 本体安装 | 套    | 1   |        |    |     |       |
| 12   | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征]<br>1. 名称:单联开关<br>2. 规格:250V 10A<br>3. 安装方式:嵌墙, 下平距地1.3米<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线                    | 个    | 1   |        |    |     |       |
| 13   | 030404034002 | 照明开关 | [项目特征]<br>1. 名称:双联单控防水开关<br>2. 规格:250V 10A<br>3. 安装方式:距地1.3m<br>[工作内容]<br>1. 本体安装                               | 个    | 6   |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |   |      |     |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(三)、电气工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |  |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|----|-----|-------|--|
|      |              |      |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |  |
|      |              |      |   |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |  |
|      |              |      | 2. 接线   |      |     |       |    |     |       |  |
| 14   | 030404034003 | 照明开关 | [项目特征]<br>1. 名称:单联单控防水开关<br>2. 规格:250V 10A<br>3. 安装方式:距地1.3m<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线    | 个    | 2   |       |    |     |       |  |
| 15   | 030404035001 | 插座   | [项目特征]<br>1. 名称:2+3孔插座<br>2. 规格:250V、10A<br>3. 安装方式:嵌墙,下平距地0.3米<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线 | 个    | 6   |       |    |     |       |  |
| 16   | 030404035002 | 插座   | [项目特征]<br>1. 名称:3孔插座<br>2. 规格:250V、10A<br>3. 安装方式:嵌墙,下平距地1.5米<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线   | 个    | 2   |       |    |     |       |  |
| 17   | 030404035003 | 插座   | [项目特征]<br>1. 名称:空调插座<br>2. 规格:250V、16A<br>3. 安装方式:嵌墙,下平距地0.3米<br>[工作内容]<br>1. 本体安装<br>2. 接线   | 个    | 1   |       |    |     |       |  |
| 18   | 030411006001 | 接线盒  | [项目特征]<br>1. 名称:灯具接线盒   | 个    | 15  |       |    |     |       |  |
| 本页小计 |              |      |   |      |     |       |    |     |       |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(四)、采暖及通风工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |   |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 1. 采暖管道、阀门 |   |      |       |       |    |     |       |
| 1    | 031001001001 | 镀锌钢管       | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 水<br>3. 规格、压力等级: 镀锌钢管DN32<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计图纸及规范要求水压试验及水冲洗<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗 | m    | 17.82 |       |    |     |       |
| 2    | 031001001002 | 镀锌钢管       | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 水<br>3. 规格、压力等级: 镀锌钢管DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计图纸及规范要求水压试验及水冲洗<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗 | m    | 27.5  |       |    |     |       |
| 3    | 031001001003 | 镀锌钢管       | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 水   | m    | 75.21 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(四)、采暖及通风工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |   |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求水压试验及水冲洗<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件制作、安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗 |      |     |       |    |     |       |
| 4    | 031002001003 | 管道支架   | [项目特征]<br>1. 名称:管道支架<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装  | kg   | 24  |       |    |     |       |
| 5    | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征]<br>1. 名称:支架除锈刷油<br>2. 除锈级别:轻锈<br>3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道防锈漆、两道银粉漆<br>[工作内容]<br>1. 除锈<br>2. 调配、涂刷                                     | kg   | 24  |       |    |     |       |
| 6    | 031005002001 | 钢制散热器  | [项目特征]<br>1. 部位或名称:钢制散热器<br>2. 型号、规格:LXGZ1-3GA-600<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 托架安装<br>3. 托架刷油   | 片    | 196 |       |    |     |       |
| 7    | 031003001003 | 螺纹阀门   | [项目特征]  | 个    | 12  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |   |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(四)、采暖及通风工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |  |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 1.名称:高阻力<br>二通恒温控制阀<br>2.型号:MSJC-<br>SRP<br>3.材质:阀体:<br>全黄铜,阀杆:<br>不锈钢<br>4.规格、压力等<br>级:DN20 1.0MPa<br>5.连接形式:螺<br>纹连接<br>[工作内容]<br>1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 |      |     |       |    |     |       |
| 8    | 031003001004 | 螺纹阀门   | [项目特征]<br>1.名称:截止阀<br>2.型号:J11T-10<br>3.规格、压力等<br>级:DN20<br>4.连接形式:螺<br>纹连接<br>[工作内容]<br>1.安装  | 个    | 9   |       |    |     |       |
| 9    | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | [项目特征]<br>1.名称:闸阀<br>2.型号:Z15T-10<br>3.规格、压力等<br>级:DN20<br>4.连接形式:法<br>兰连接<br>[工作内容]<br>1.安装   | 个    | 12  |       |    |     |       |
| 10   | 031003001005 | 螺纹阀门   | [项目特征]<br>1.名称:手动放<br>风阀<br>2.规格、压力等<br>级:DN20<br>3.连接形式:螺<br>纹连接<br>[工作内容]<br>1.安装  | 个    | 12  |       |    |     |       |
| 11   | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | [项目特征]   | 个    | 2   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |  |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(四)、采暖及通风工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|---------|--|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |         |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |  |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 1.名称:手动调节阀<br>2.型号:T40H-10<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:法兰连接<br>[工作内容]<br>1.安装  |      |     |       |    |     |       |
| 12   | 031003003007 | 焊接法兰阀门  | [项目特征]<br>1.名称:闸阀<br>2.型号:Z15T-10<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:法兰连接<br>[工作内容]<br>1.安装   | 个    | 2   |       |    |     |       |
| 13   | 040502008001 | 套管制作、安装 | [项目特征]<br>1.名称:钢套管<br>2.规格:DN25<br>3.管内填料材质:柔性耐火材料<br>[工作内容]<br>1.制作、安装  | 个    | 18  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计    |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 2. 通风工程 |  |      |     |       |    |     |       |
| 14   | 030108006001 | 其他风机    | [项目特征]<br>1.名称:壁式轴流风机<br>2.型号:DFBZ-2.5(自带铝合金进风格栅、自垂百叶)<br>3.规格:风量800m <sup>3</sup> /h, 风压42Pa, n=1450r/min<br>[工作内容]<br>1.安装 | 台    | 2   |       |    |     |       |
| 15   | 030108006002 | 其他风机    | [项目特征]<br>1.名称:壁式轴   | 台    | 4   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |  |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(四)、采暖及通风工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |  |
|------|------|------|---|------|-----|-------|----|-----|-------|--|
|      |      |      |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |  |
|      |      |      | 流风机<br>2. 型号:DFBZ-2.5(自带铝合金进风格栅、自垂百叶)<br>3. 规格:风量1000m³/h, 风压42Pa, n=1450r/min<br>[工作内容]<br>1. 安装 |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      | 分部小计 |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      | 措施项目 |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      | 分部小计 |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
|      |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
| 本页小计 |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |
| 合 计  |      |      |   |      |     |       |    |     |       |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 1 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------------|--|------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |            |  |      |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 1. 化粪池20m³ |  |      |        |        |    |     |       |
| 1    | 010101002001 | 挖一般土方      | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 容积20m³ 化粪池挖土方<br>2. 土壤类别: 综合<br>3. 挖土深度: 室外设计标高至化粪池垫层底标高<br>4. 弃土运距: 由投标单位自行考虑<br>5. 覆土1.85米<br>6. 参考图集: 03S702-93<br>7. 化粪池选型: G7-20SF<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖 | m3   | 161.36 |        |    |     |       |
| 2    | 010201017001 | 褥垫层        | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 容积20m³ 化粪池碎石垫层<br>2. 厚度: 100mm<br>3. 材料品种及比例: 碎石<br>4. 填方粒径要求: 满足规范和设计要求<br>5. 化粪池选型: G7-20SF<br>[工作内容]<br>1. 材料拌合、运输、铺设、压实                                  | m3   | 1.86   |        |    |     |       |
| 3    | 010501001009 | 垫层         | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 容积20m³ 化粪池垫层<br>2. 混凝土种类: 泵送商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C10<br>4. 厚度: 100mm   | m3   | 1.86   |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |  |      |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 2 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |         |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |         |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |         | 5. 化粪池选型:G7-20SF<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护   |      |       |        |    |     |       |
| 4    | 010507006001 | 化粪池、检查井 | [项目特征]<br>1. 部位:容积20m <sup>3</sup> 化粪池<br>2. 有效容积:20m <sup>3</sup><br>3. 化粪池选型:G7-20SF<br>4. 混凝土强度等级:C25商品混凝土<br>5. 抗渗要求:抗渗等级为S6<br>6. 化粪池底板、侧壁、顶板厚度:250mm<br>7. 防水做法:井筒做20mm厚水泥砂浆防水<br>8. 井盖:φ700双层铸铁井盖<br>9. 参考图集:03S702<br>[工作内容]<br>1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等<br>2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 座    | 1     |        |    |     |       |
| 5    | 010515001007 | 现浇构件钢筋  | [项目特征]<br>1. 部位及名称:容积20m <sup>3</sup> 化粪池<br>2. 钢筋种类、规格:HRB400 φ12-14<br>3. 参考图集:03S702  | t    | 2.563 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |         |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 3 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|--|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |  |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 4. 化粪池选型:G7-20SF<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接 (绑扎)  |      |       |        |    |     |       |
| 6    | 010515002005 | 预制构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 容积20m³化粪池盖板<br>2. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10-12<br>3. 参考图集:03S702<br>4. 化粪池选型:G7-20SF<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作、运输<br>2. 钢筋安装<br>3. 焊接 (绑扎) | t    | 0.208 |        |    |     |       |
| 7    | 010103001003 | 回填方    | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 容积20m³化粪池土方回填<br>2. 覆土厚度1.85米<br>3. 填方来源、运距:挖土利用<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实  | m³   | 90.36 |        |    |     |       |
| 8    | 010103002002 | 余方弃置   | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 容积20m³化粪池弃土<br>2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价   | m³   | 52.93 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 4 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                            |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                            |  |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                            | [工作内容]<br>1. 余方点装料运输至弃置点   |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                       |  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 2. 混凝土硬化院坪60m²             |  |      |       |       |    |     |       |
| 9    | 010404001005 | 垫层                         | [项目特征]<br>1. 部位及名称：院坪硬化<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度：250mm厚天然级配砂石<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输                           | m³   | 15    |       |    |     |       |
| 10   | 010501001010 | 垫层                         | [项目特征]<br>1. 部位及名称：院坪硬化<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C25<br>4. 厚度：180mm<br>5. 20mm厚水泥砂浆压实抹光<br>[工作内容]<br>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m³   | 10.8  |       |    |     |       |
| 11   | 040402017001 | 变形缝                        | [项目特征]<br>1. 部位及名称：院坪硬化<br>2. 分仓缝：4~6m<br>设置分仓缝<br>[工作内容]<br>1. 切缝、灌缝  | m    | 24    |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                       |  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 3. 给水阀门井(1400mm*1400mm) 1座 |  |      |       |       |    |     |       |
| 12   | 010101002002 | 挖一般土方                      | [项目特征]   | m³   | 31.73 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                            |  |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 5 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |  |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|----|-----|-------|--|
|      |              |      |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |  |
|      |              |      |   |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |  |
|      |              |      | 1. 部位及名称：<br>给水阀门井挖土方<br>2. 土壤类别：综合<br>3. 挖土深度：室外设计标高至给水井垫层底标高<br>4. 弃土运距：由投标单位自行考虑<br>5. 覆土0.4米<br>6. 参考图集：04S531-4-8<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖   |      |     |       |    |     |       |  |
| 13   | 040504002001 | 混凝土井 | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>给水阀门井<br>2. 井内侧尺寸：1400mm*1400mm矩形钢筋混凝土井<br>3. 垫层、基础材质及厚度：300厚3:7灰土垫层，100厚C15混凝土垫层，均宽出井壁外侧100mm<br>4. 底板及井壁混凝土强度等级：C30<br>5. 底板及井壁厚度：200mm<br>6. 抗渗要求：井身混凝土抗渗等级≥P6<br>7. 井室深度：1.4m<br>8. 盖板材质、规格：200mm厚，1.8m*1.8m钢筋混凝土C30盖板，带0.7m | 座    | 1   |       |    |     |       |  |
| 本页小计 |              |      |   |      |     |       |    |     |       |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 6 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|---|----------------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |   |                |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |   |                |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 直径板洞<br>9. 井盖、井圈材质及规格: $\Phi 700$ 铸铁井盖及支座<br>10. 井圈: 400mm 高, 240mm 厚, $\Phi 700$ 圆形井圈<br>11. 钢筋种类、规格: 1、现浇构件配筋 $\Phi 10$ ; 2、预制构件配筋 ① $\Phi 10$ , ② $\Phi 12 \sim \Phi 14$<br>12. 防水要求: 合成高分子防水涂料, 1.5mm~2.0mm 厚, 一遍<br>13. $\Phi 700$ 成品防坠网<br>14. 参考图集: 04S531-4-8<br>[工作内容]<br>1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护<br>4. 井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 井圈砌筑<br>7. 现浇、预制构件钢筋绑扎 |                |       |        |    |     |       |
| 14   | 010103001004 | 回填方  | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 给水阀门井土方回填<br>2. 覆土厚度 0.4 米<br>3. 土方来源、运距: 挖土利用<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实   | m <sup>3</sup> | 24.14 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |   |                |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 7 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量  | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-----------------------------|--|----------------|------|--------|----|-----|-------|
|      |              |                             |  |                |      | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                             |  |                |      |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 15   | 010103002003 | 余方弃置                        | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 给水阀门井弃土<br>2. 运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价<br>[工作内容]<br>1. 余方点装料运输至弃置点  | m <sup>3</sup> | 2.76 |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计                        |  |                |      |        |    |     |       |
|      |              | 4. 排水检查井 (1000mm*1000mm) 5座 |  |                |      |        |    |     |       |
| 16   | 010101002003 | 挖一般土方                       | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 污水检查井挖土方<br>2. 土壤类别: 综合<br>3. 挖土深度: 室外设计标高至污水井垫层底标高<br>4. 弃土运距: 由投标单位自行考虑<br>5. 参考图集: 04s531-5-15<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖 | m <sup>3</sup> | 92.8 |        |    |     |       |
| 17   | 040504002002 | 混凝土井                        | [项目特征]<br>1. 名称: 污水检查井<br>2. 井身内侧尺寸: 1M*1M矩形钢筋混凝土井<br>3. 垫层、基础材质及厚度: 300厚3:7灰土垫层, 100厚C15混凝土垫  | 座              | 5    |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |                             |  |                |      |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 8 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |
|------|------|------|---|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |      |      |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |      |      |   |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 本页小计 |      |      |   |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      | 层,均宽出井壁外<br>侧100mm<br>4.底板及井壁混<br>凝土强度等级:C<br>30<br>5.底板及井壁厚<br>度:200mm<br>6.井室深度:1.4<br>米<br>7.盖板材质、规<br>格:200mm厚,1.<br>4M*1.4M的C30钢<br>筋混凝土盖板,<br>带0.7M直径板洞<br>8.井盖及井盖支<br>座材质及规格:<br>采用铸铁Φ700<br>井盖及井盖支座<br>9.钢筋种类、规<br>格:1、现浇构件<br>配筋Φ12;2、<br>预制构件配筋①<br>Φ10,②Φ14<br>Φ16<br>10.防渗要求:混<br>凝土井壁及底板<br>抗渗等级≥S6<br>11.防水要求:合<br>成高分子防水涂<br>膜<br>12.Φ700成品防<br>坠网,承重不低<br>于300kg<br>13.参考图集:04<br>s531-5-15<br>[工作内容]<br>1.垫层铺筑<br>2.模板制作、安<br>装、拆除<br>3.混凝土拌和、<br>运输、浇 |      |     |       |    |     |       |
| 本页小计 |      |      |   |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 9 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |                             |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                             |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                             | 筑、养护<br>4. 井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 现浇、预制构件钢筋绑扎  |      |       |        |    |     |       |
| 18   | 010103001005 | 回填方                         | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 污水检查井土方回填<br>2. 填方来源、运距: 挖土利用<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实      | m3   | 70.04 |        |    |     |       |
| 19   | 010103002004 | 余方弃置                        | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 污水检查井弃土<br>2. 运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价<br>[工作内容]<br>1. 余方点装料运输至弃置点     | m3   | 8.75  |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计                        |   |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 5. 排水双联井 (1000mm*1000mm) 1座 |   |      |       |        |    |     |       |
| 20   | 010101002004 | 挖一般土方                       | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 排水双联井挖土方<br>2. 土壤类别: 综合<br>3. 挖土深度: 室外设计标高至污水井垫层底标高<br>4. 弃土运距: 由投标单位自行考虑 | m3   | 34.59 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |                             |   |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 10 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |  |      |     |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 5. 参考图集:04s531-3-23<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖   |      |     |        |    |     |       |
| 21   | 040504002003 | 混凝土井 | [项目特征]<br>1. 名称:排水双联井<br>2. 井身内侧尺寸:800*800矩形钢筋混凝土井<br>3. 垫层、基础材质及厚度:300厚3:7灰土垫层, 100厚C15混凝土垫层, 均宽出井壁外侧100mm<br>4. 底板及井壁混凝土强度等级:C30<br>5. 底板及井壁厚度:200mm<br>6. 井室深度:1.6-1.8m<br>7. 盖板材质、规格:200mm厚, 2.2M*1.2M的C30钢筋混凝土盖板, 带0.7M直径板洞2个<br>8. 井盖及井盖支座材质及规格:采用铸铁Φ700<br>9. 钢筋种类、规格:1、现浇构件配筋Φ12; 2、预制构件配筋①Φ10, ②Φ14Φ16<br>10. 防渗要求: | 座    | 1   |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |  |      |     |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 11 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量  | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|------|---|----------------|------|-------|----|-----|-------|
|      |              |      |   |                |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |   |                |      |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 混凝土井壁及底板抗渗等级≥S6<br>11. 防水要求:合成高分子防水涂膜<br>12. Φ700成品防坠网, 承重不低于300kg<br>13. 参考图集:04s531-3-23<br>[工作内容]<br>1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护<br>4. 井盖安装<br>5. 盖板安装<br>6. 现浇、预制构件钢筋绑扎 |                |      |       |    |     |       |
| 22   | 010103001006 | 回填方  | [项目特征]<br>1. 部位及名称:排水双联井土方回填<br>2. 填方来源、运距:挖土利用<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实  | m <sup>3</sup> | 28   |       |    |     |       |
| 23   | 010103002005 | 余方弃置 | [项目特征]<br>1. 部位及名称:排水双联井弃土<br>2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价<br>[工作内容]<br>1. 余方点装料运输至弃置点   | m <sup>3</sup> | 0.99 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计 |   |                |      |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |   |                |      |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 12 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |                        |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                        |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 6. 给水管直埋<br>DN80 L=45m |   |      |       |        |    |     |       |
| 24   | 010101003002 | 挖沟槽土方                  | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>给水管<br>2. 土壤类别：综合<br>3. 挖土深度：室外设计标高至管道3:7灰土垫层底标高<br>4. 参考图集：04S531-1-12<br>5. 清单量包含工作面工程量<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖 | m3   | 96.29 |        |    |     |       |
| 25   | 010404001006 | 垫层                     | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>给水管<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚3:7灰土<br>3. 参考图集：04S531-1-12<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输       | m3   | 9.45  |        |    |     |       |
| 26   | 010404001007 | 垫层                     | [项目特征]<br>1. 部位及名称：<br>给水管砂垫层<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚砂垫层<br>3. 参考图集：04S531-1-12<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运       | m3   | 3.3   |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |                        |   |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 13 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------------------|--|------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |                     |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                     |  |      |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                     | 输  |      |        |        |    |     |       |
| 27   | 010404001008 | 垫层                  | [项目特征]<br>1. 部位及名称：给水管砂基座<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度：管道90°中粗砂基础<br>3. 参考图集：04S531-1-12<br>4. 满足规范及图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输  | m3   | 0.07   |        |    |     |       |
| 28   | 010103001007 | 回填方                 | [项目特征]<br>1. 部位及名称：给水管<br>2. 密实度要求：符合设计及规范要求<br>3. 填方材料品种：素土<br>4. 填方粒径要求：符合设计及规范要求<br>5. 填方来源、运距：挖土利用<br>6. 参考图集：04S531-1-12<br>7. 满足规范及图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实 | m3   | 83.47  |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计                |  |      |        |        |    |     |       |
|      |              | 7. 污水管直埋            |  |      |        |        |    |     |       |
|      |              | (1) DN300管<br>L=70M |  |      |        |        |    |     |       |
| 29   | 010101003003 | 挖沟槽土方               | [项目特征]<br>1. 部位及名称：  | m3   | 152.38 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |                     |  |      |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 14 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|------|--|------|------|-------|----|-----|-------|
|      |              |      |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |  |      |      |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | d300污水直埋管道<br>2. 土壤类别:综合<br>3. 挖土深度:室外设计标高至管道3:7灰土垫层底标高<br>4. 参考图集:04S531-1-16<br>5. 清单量包含工作面工程量<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖                  |      |      |       |    |     |       |
| 30   | 010404001009 | 垫层   | [项目特征]<br>1. 部位及名称:d300污水直埋管道灰土垫层<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土<br>3. 参考图集:04S531-1-16<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输 | m3   | 18.9 |       |    |     |       |
| 31   | 010404001010 | 垫层   | [项目特征]<br>1. 部位及名称:d300污水直埋管道砂垫层<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚砂垫层<br>3. 参考图集:04S531-1-16<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运     | m3   | 6.53 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |  |      |      |       |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 15 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|---|------|--------|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |   |      |        |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 输   |      |        |        |    |     |       |
| 32   | 010404001011 | 垫层   | [项目特征]<br>1. 部位及名称:d<br>300污水直埋管<br>道砂垫层<br>2. 垫层材料种类<br>、配合比、厚度<br>:管道90° 中粗<br>砂基础<br>3. 参考图集:04S<br>531-1-16<br>4. 满足规范及图<br>纸设计要求<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌<br>制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输 | m3   | 5.03   |        |    |     |       |
| 33   | 010103001008 | 回填方  | [项目特征]<br>1. 部位及名称:d<br>300污水直埋管<br>道回填<br>2. 密实度要求:<br>符合设计及规范<br>要求<br>3. 填方材料品种<br>:素土<br>4. 填方粒径要求<br>:符合设计及规<br>范要求<br>5. 填方来源、运<br>距:挖土利用<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实  | m3   | 116.97 |        |    |     |       |
| 34   | 010103002006 | 余方弃置 | [项目特征]<br>1. 部位及名称:d<br>300污水管沟直<br>埋段弃土<br>2. 运距:投标人<br>根据施工现场实<br>际情况自行考虑<br>, 决定报价   | m3   | 12.02  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |   |      |        |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 16 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                     |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                     |  |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |                     | [工作内容]<br>1. 余方点装料运输至弃置点   |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                |  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | (2) DN150管<br>L=10M |  |      |       |       |    |     |       |
| 35   | 010101003004 | 挖沟槽土方               | [项目特征]<br>1. 部位及名称:d150污水直埋管道<br>2. 土壤类别:综合<br>3. 挖土深度:室外设计标高至管道3:7灰土垫层底标高<br>4. 参考图集:04S531-1-16<br>5. 清单量包含工作面工程量<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖 | m3   | 19.22 |       |    |     |       |
| 36   | 010404001012 | 垫层                  | [项目特征]<br>1. 部位及名称:d150污水直埋管道灰土垫层<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土<br>3. 参考图集:04S531-1-16<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输   | m3   | 2.25  |       |    |     |       |
| 37   | 010404001013 | 垫层                  | [项目特征]<br>1. 部位及名称:d150污水直埋管道砂垫层<br>2. 垫层材料种类、配合比、   | m3   | 0.78  |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                     |  |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 17 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |      |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |      |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |      | 厚度:100mm厚砂垫层<br>3.参考图集:04S531-1-16<br>[工作内容]<br>1.垫层材料的拌制<br>2.垫层铺设<br>3.材料运输   |      |       |        |    |     |       |
| 38   | 010404001014 | 垫层   | [项目特征]<br>1.部位及名称:d150污水直埋管道砂垫层<br>2.垫层材料种类、配合比、厚度:管道90°中粗砂基础<br>3.参考图集:04S531-1-16<br>4.满足规范及图纸设计要求<br>[工作内容]<br>1.垫层材料的拌制<br>2.垫层铺设<br>3.材料运输 | m3   | 0.31  |        |    |     |       |
| 39   | 010103001009 | 回填方  | [项目特征]<br>1.部位及名称:d300污水直埋管道回填<br>2.密实度要求:符合设计及规范要求<br>3.填方材料品种:素土<br>4.填方粒径要求:符合设计及规范要求<br>5.填方来源、运距:挖土利用<br>[工作内容]<br>1.场内运输<br>2.回填<br>3.压实  | m3   | 15.88 |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计 |   |      |       |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |   |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 18 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|---------------|---|------|-------|--------|----|-----|-------|
|      |              |               |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |               |   |      |       |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 分部小计          |   |      |       |        |    |     |       |
|      |              | 8. 暖通管道 L=40M |   |      |       |        |    |     |       |
| 40   | 010101003005 | 挖沟槽土方         | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 暖通管<br>2. 土壤类别: 综合<br>3. 挖土深度: 室外设计标高至管道3:7灰土垫层底标高<br>4. 参考图集: 04S531-1-16<br>5. 清单量包含工作面工程量<br>[工作内容]<br>1. 土方开挖 | m3   | 78.64 |        |    |     |       |
| 41   | 010404001015 | 垫层            | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 暖通直埋管道灰土垫层<br>2. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300mm厚3:7灰土<br>3. 参考图集: 04S531-1-16<br>[工作内容]<br>1. 垫层材料的拌制<br>2. 垫层铺设<br>3. 材料运输 | m3   | 2.33  |        |    |     |       |
| 42   | 010103001010 | 回填方           | [项目特征]<br>1. 部位及名称: 暖通直埋管道回填<br>2. 密实度要求: 符合设计及规范要求<br>3. 填方材料品种: 素土<br>4. 填方粒径要求: 符合设计及  | m3   | 76.31 |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |               |   |      |       |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(一)、室外建筑与装饰工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 19 页 共 19 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |
|------|------|------|--|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |      |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |      |      | 规范要求<br>5. 填方来源、运距:挖土利用<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实 |      |     |       |    |     |       |
|      |      | 分部小计 |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      | 措施项目 |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      | 分部小计 |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
|      |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
| 本页小计 |      |      |  |      |     |       |    |     |       |
| 合 计  |      |      |  |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：(二)、室外-给排水工程

标段：庄浪县思源实验学校室外厕所工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |     |       |
|------|--------------|-------|---|------|-----|--------|----|-----|-------|
|      |              |       |   |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |   |      |     |        |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 1. 给水 |   |      |     |        |    |     |       |
| 1    | 031001007007 | 复合管   | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: (PE) DN80 1.0MPa<br>4. 连接形式: 电热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计图纸及规范要求水压试验及水冲洗、消毒<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗 | m    | 45  |        |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |   |      |     |        |    |     |       |
|      |              | 2. 排水 |   |      |     |        |    |     |       |
| 2    | 031001006001 | 塑料管   | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 污水<br>3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN300<br>4. 连接形式: 承插柔性胶圈连接<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 阻火圈安装<br>5. 警示带铺设                            | m    | 70  |        |    |     |       |
| 3    | 031001006002 | 塑料管   | [项目特征]<br>1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 污水<br>3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN150   | m    | 10  |        |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |   |      |     |        |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





