

泾川四中运动场及围墙（挡土
墙）恢复重建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

涇川四中运动场及围墙
(挡土墙)恢复重建项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：泾川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 2 页

编制说明

一、工程概况

1、本工程名称为泾川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目，建设地点位于泾川县第四中学院内；

第一部分为塑胶运动场改造项目：改造主席台建筑面积为112.43平方米；复合型塑胶面积4183.18平方米（其中环形跑道面积：2485.63平方米、跑道外侧面积：1697.55平方米）；免冲砂人造草坪面积3285.88平方米（其中足球场面积：2311.97平方米、球场两侧半圆区域面积：973.91平方米）。清理原运动场排水暗渠：长度约320米，更换破损的混凝土排水暗渠预制盖板约50米，修复破损及沉降的场地约1050.00平方米；改造看台下空间为体育器材室；更换沙坑及铅球坑内细沙；拆除并新做运动场东南两侧围网约188.65米。

第二部分为围墙（挡土墙）恢复重建工程：拆除并新做钢筋混凝土悬臂式挡土墙约60.00米，拆除并新做砖砌围墙100.00米，拆除并新做硬化450平方米，硬化前移除围墙东侧26棵柳树并重新种植26棵塔柏，并重新布置26个混凝土道牙树池。

二、编制范围

1、泾川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目设计范围内的所有内容。

三、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 3、《市政工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 4、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》（DBJD25-44-2013）及平凉地区基价；
- 5、《甘肃省安装工程预算定额（2013）》（DBJD-45-2013）及平凉地区基价；
- 6、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》（DBJD25-64-2018）及平凉地区基价；
- 7、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）》及平凉地区基价；
- 8、《甘肃省园林工程消耗量定额（2005）》及平凉地区基价；
- 9、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）；

四、取费类别

1、本工程执行建筑与安装工程三类取费。

五、组价说明

- 1、材料价格执行平凉市泾川县2025年第一季度指导价；
- 2、人工单价依据平凉市泾川县建设工程指导价2024年7月-12月执行；
- 3、无指导价的材料依据市场价计入报价。
- 4、规费、税金均计入报价，甘建价【2019】118号文甘肃省住房和城乡建设厅关于

总 说 明

工程名称：泾川四中运动场及围
墙（挡土墙）恢复重建项目

第 2 页 共 2 页

重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知进行调整。 5、二次搬运费不计入报价。 6、环境保护费未计入报价。 六、因建设单位要求免充砂人造草坪场地按专业工程暂估价计入，免充砂人造草坪场地328500元（不含税）。暂估价部分需建设单位、监理单位、施工单位共同参与控质量、控成本，以便结算事宜。 八、新栽植塔柏24棵未计本次报价。
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目
 标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目
 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除并新建免冲砂人造草坪3285.88平方米，（足球场面积2311.97平方米，球场两侧半圆区域973.91平方米）							
1	01B001	拆除原有人造草坪	1.名称：拆除原有人造草坪 2.垃圾外运距离 投标单位自行考虑	m2	3285.88				
		分部小计							
		拆除并新建复合塑胶跑道4183.18平方米（环形跑道2485.63平方米、跑道外侧1697.55平方米）							
2	01B002	拆除复合塑胶跑道	1.名称：拆除复合塑胶跑道 2.垃圾外运距离 投标单位自行考虑	m2	4183.18				
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1.名称：复合型塑胶跑道 2、备注做法： 划线：测量尺寸放样，用专业划线机划线，要求喷涂均匀； 3mm厚无溶剂单组份聚氨酯喷面两遍，面胶底，表面均匀平整； 2mm厚封底层，无溶剂双组份（1:4）PU使颗粒层不外漏为宜； 8mm厚颗粒层，配比单组分胶	m2	4183.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水, EPDM填缝, 底漆固化后沿伸缩缝开V型槽, 用填缝胶刮入缝中, 填缝胶干后高出基面的用磨机打平。 200 μ 厚聚氨酯底漆滚涂一道						
		分部小计							
		排水暗渠维修							
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 拆除破损排水暗渠盖板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 钢筋混凝土盖板 3. 运距: 垃圾外运距离投标单位自行考虑	m3	3				
5	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 名称: 排水暗渠开挖淤泥、垃圾 2. 运距: 垃圾外运距离投标单位自行考虑	m3	34.5				
6	010505010001	其他板	1. 名称: 排水暗渠盖板 2. 混凝土种类、混凝土强度等级: 商品混凝土C30 3. 备注: 钢筋、模板包含在内	m3	3				
		分部小计							
		修补混凝土基层1050平方米							
7	01B003	拆除塌陷混凝土基层	1、名称: 拆除塌陷混凝土基层 2. 拆除厚度: 55cm 3. 运距: 垃圾	m2	1050				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目
 标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目
 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			外运距离投标单位自行考虑						
8	01B004	修补混凝土基层	1、名称：修补混凝土基层 2、依据现场实际情况修补塌陷区， 3. 具体做法：1、100厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，每块路面长度不大于6米，留缝20用沥青砂浆填实。2、20厚粗砂垫层3、300厚3:7灰土（分层夯实）。4、路基平整地面后碾压压实系数大于0.97（环刀取样）	m2	1050				
		分部小计							
		拆除现有围网新建围网188.65米							
9	01B005	拆除 现有围网	1. 名称:运动场围网 2. 运距:垃圾外运距离投标单位自行考虑	m	188.65				
10	01B006	运动场围网	1. 名称:运动场围网 2. 高度:1.65米 3. 基础:混凝土预制块内侧混凝土浇筑	m	188.65				
		分部小计							
		更换沙坑及铅球坑内细砂							
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:沙坑及铅球坑内细砂 2. 运距:垃圾外	m3	73.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目
 标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目
 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			运距离投标单位自行考虑						
12	010103001001	回填方	1. 名称:沙坑及铅球坑内细砂 2. 填方材料品种:细砂 备注: a. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 ; b. 150~250厚级配砂石; c. 50厚米石; d. 100厚粗砂; e. 300厚细沙。	m3	49.26				
		分部小计							
		改造看台下空间为体育馆器材室							
13	010401003001	实心砖墙	1. 名称:新增看台墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:120实心砖墙 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	14.04				
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 名称:砌体加筋 2. 钢筋种类、规格:圆钢 $\Phi 5\text{mm}$ 以上	t	0.351				
15	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:成品防盗门M1520 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2000mm	m2	9				
16	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:钢制百叶窗BYC1506 2. 框、扇材质:1500*600mm	m2	3.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：泾川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙面水泥砂浆墙面 2. 墙体类型:砖墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m2	117				
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:内墙面乳胶漆墙面 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	117				
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 名称:外墙面水泥砂浆墙面 2. 墙体类型:砖墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m2	117				
20	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称:外墙涂料墙面 2. 腻子种类:找平腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	117				
		分部小计							
		改造主席台（含膜结构雨棚）							
		土石方工程							
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 备注:土方包含放坡	m3	129.68				
22	010103001002	回填方	1. 部位:回填 2. 密实度要求:满足设计要求 3. 填方材料品种:素土,满足施工要求	m3	103.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目
 标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目
 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 填方粒径要求：满足设计施工要求 5. 填方来源、运距：结合现场实际情况，自行考虑						
23	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：现场土方 2. 运距：土方运距投标单位自行考虑	m3	5.76				
		分部小计							
		砌筑工程							
24	010401001001	砖基础	1. 基础类型：基础 2. 砖品种、规格、强度等级：370实心砖墙、240实心砖墙 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	12.41				
25	010401003002	实心砖墙	1. 名称：主席台墙体 2. 砌块品种、规格、强度等级：240实心砖墙 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	16.53				
26	010401003003	实心砖墙	1. 名称：主席台墙体 2. 砌块品种、规格、强度等级：370实心砖墙 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	10.83				
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 名称：砌体加筋 2. 钢筋种类、	t	0.994				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:圆钢 ϕ 5mm 以上						
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
28	010501001001	垫层	1. 名称:主席台垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 泵送高度:详见设计图纸	m3	7.99				
29	010501003001	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 泵送高度:详见设计图纸	m3	6.3				
30	010502001001	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 泵送高度:详见设计图纸	m3	2.59				
31	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	4.19				
32	010507004001	台阶	1. 名称:楼梯 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 泵送高度:详见设计图纸	m2	14.57				
33	010503004001	圈梁	1. 名称:圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	2.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 泵送高度:详见设计图纸						
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 6-10	t	0.163				
35	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 12-14	t	1.2				
36	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 16-25	t	0.4				
37	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20以内	个	80				
		分部小计							
		外墙面工程							
38	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 名称:外墙涂料墙面 2. 腻子种类:外墙找平耐水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆 4. 备注:23J909 6-23 外涂3	m2	163.38				
39	011204003001	块料墙面	1. 名称:灰色花岗岩贴面 2. 基层材料品种、规格、颜色:12厚DPM15砂浆（1:2.5水泥砂浆打底扫毛）；6厚DPM20砂浆（1:3水泥砂浆压实抹平） 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色花岗岩贴面；DTG砂浆勾缝 4. 备注:参照图集23J909 6-13 外墙11A	m2	38.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	010903002001	墙面涂膜防水	1. 名称:外墙涂料墙面防水 2. 防水膜品种、涂膜厚度:2mm厚聚合物水泥防水浆料	m2	38.77				
		分部小计							
		地面工程							
41	010501001002	垫层	1. 名称:主席台所有地面 2. 垫层材料及厚度:压实填土, 压实系数不小于90%, 80厚C20混凝土垫层 3. 备注:参照图集23J909 3-45-地D7	m3	8.28				
42	010501001003	垫层	1. 名称:主席台所有地面 2. 垫层材料及厚度:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字 3. 备注:参照图集23J909 3-45-地D7	m3	3.11				
43	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 名称:主席台所有地面 2. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水浆料 3. 备注:参照图集23J909 3-45-地D7	m2	103.56				
44	011102001001	石材楼地面	1. 名称:主席台所有地面 2. 结合层厚	m2	103.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目
 标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）
 恢复重建项目
 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度、砂浆配合比:30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗石板，DTG砂浆擦缝 4. 备注:参照图集23J909 3-45-地D7						
45	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 名称:踢脚 2. 踢脚线高度:200mm 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆打底并划出纹路） 4. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DPM20水泥砂浆（1:2.5水泥砂浆打底抹光） 5. 备注:参照图集23J909 4-4踢1A	m	49.52				
		分部小计							
		散水、台阶							
46	010507001001	散水	1. 名称:混凝土散水 2. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆（M2.5混合砂浆）或150厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3. 面层种类、	m2	54.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目
 标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）
 恢复重建项目
 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚度:80厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥石子压实赶光 4. 备注:参照图集23J909 1-19散1						
47	010507004002	台阶	1. 名称:青石板面台阶 2. 垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3. 基层材料种类、厚度:80厚C20混凝土，台阶面向坡1% 4. 结合层材料种类、厚度:20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面 5. 面层种类、厚度:15-20厚青石板面层，DTG水泥砂浆勾缝 6. 备注:参照图集23J909 1-11台13	m2	14.57				
48	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:台阶栏杆扶手 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	9				
49	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:	m	28.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			300mm高锌钢栏杆						
		分部小计							
		拆除原有主席台							
50	01B007	拆除原有主席台	1. 名称:拆除原有主席台 2. 运距:垃圾外运距离投标单位自行考虑	m2	112.43				
		分部小计							
		膜结构雨棚							
51	010901005001	膜结构屋面	1. 名称:主席台膜结构雨棚	m2	122.43				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
52	011702001001	基础	1. 名称:垫层模板	m2	26.59				
53	011702001002	基础	1. 名称:独立基础	m2	14.4				
54	011702002001	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板	m2	17.28				
55	011702003001	构造柱	1. 名称:构造柱模板	m2	31.67				
56	011702024001	楼梯	1. 名称:楼梯模板	m2	14.57				
57	011702008001	圈梁	1. 名称:圈梁	m2	14.55				
58	011702027001	台阶	1. 名称:台阶模板	m2	14.57				
59	011702029001	散水	1. 名称:散水模板	m2	5.02				
60	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:详见设计图纸	m2	112.43				
61	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口	m2	112.43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目 标段：泾川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		模板						
14	011702001001	基础						
15	011702001002	基础						
16	011702002001	矩形柱						
17	011702003001	构造柱						
18	011702024001	楼梯						
19	011702008001	圈梁						
20	011702027001	台阶						
21	011702029001	散水						
		脚手架						
22	011701001001	综合脚手架						
		垂直运输						
23	011703001001	垂直运输						
		大型机械经出场						
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆						

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目		标段：泾川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目		第 2 页 共 2 页	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	328500		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	328500		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		328500		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：泾川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：塑胶运动场改造项目

标段：泾川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙恢复重建

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除悬臂式路肩墙60米							
1	01B008	拆除悬臂式路肩墙	1. 名称:拆除悬臂式路肩墙 2. 垃圾外运距离 投标单位自行考虑	m3	86.58				
		分部小计							
		新建悬臂式路肩墙60米							
2	01B009	新建悬臂式路肩墙	1. 项目名称:新建悬臂式路肩墙 2. 采用商品混凝土C30 3、详见挡土墙设计说明，说明图纸	m	60				
		分部小计							
		拆除围墙100米							
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有砖围墙 2. 砌体材质:混凝土垫层、砖墙 3. 拆除高度:2.5米 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm 5. 砌体表面的附着物种类:乳胶漆 6. 运距:垃圾外运距离投标单位自行考虑	m	100				
		分部小计							
		新建围墙100米							
4	01B010	围墙工程	1. 项目特征:1、基础垫层: 100mm厚C25混凝土垫层; 2. 基础形式:砖基础;	m	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙恢复重建
 标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 墙体:所有墙体含基础均采用MU10机砖, M7.5混合砂浆; 4. 外墙:墙面抹灰并喷涂外墙涂料 5. 备注:其他均详见设计图纸						
		分部小计							
		拆除围墙南侧硬化地坪450平方米							
5	01B011	拆除室外混凝土硬化地面	1. 名称:拆除围墙南侧硬化地坪 2. 备注:拆除基层做法依据常规, 垃圾运距自行考虑	m2	450				
6	010404001001	垫层	1. 名称: 院内地坪硬化 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层, 分层压实, 碾压压实系数≥0.93	m3	450				
7	010501001004	垫层	1. 名称: 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 厚度:150mm 4. 备注: 包括随捣随抹平, 5米设缩缝, ≤30米设伸缝	m3	67.5				
		分部小计							
		拆除花池道牙、新建花池道牙26个							
8	041001005001	拆除道牙石(含	1. 拆除原砼道	m	135.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙恢复重建
 标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		垫层后背)	牙 2. 拆除原砼道牙垫层及靠背 3. 运距：垃圾运距投标单位自行考虑						
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 名称:新建树池道牙 2. 材料品种、规格:混凝土成品立道牙 3. 结合层:M10水泥砂浆粘结层 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚3:7灰土	m	135.2				
		分部小计							
		移除围墙东侧26棵柳树							
10	050101002001	挖树根（菹）	1. 名称:移除杨树 2. 备注:带土球、修剪树根树冠、绑扎运输	株	26				
11	050102001001	栽植乔木	1. 种类:栽植乔木 2. 起挖方式:带土球 3. 养护期:1年 4. 养护等级:3级	株	26				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙恢复重建

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙恢复重建

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 围墙恢复重建

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 围墙恢复重建

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 围墙恢复重建

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主席台电气工程 标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		主席台综合布线							
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:MDF光纤配线架	台	1				
2	030502012001	信息插座	1. 名称:RJ45网络插口 2. 安装方式:嵌地安装(配地弹式安装盒) 3. 底盒材质、规格:86盒	个	2				
3	030411001001	配管	1. 名称:综合布线配管 2. 材质、规格:PC25	m	27.64				
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-1x16	m	27.64				
		分部小计							
		主席台接地							
5	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 Φ10 3. 安装形式:屋面为膜结构,在屋顶檐口、屋角、屋面机房等上采用Φ10热镀锌圆钢设置接闪带作为防雷接闪器,并采用-40x4热镀锌扁钢设置接闪带连接线在屋面内暗敷焊接成不大于20mx20m(或24mx16m)网格,与引下线焊接连通,引下线及接地装置使用的紧固件均应使用热	m	51.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主席台电气工程

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			镀锌制品。屋面不同层面的接闪器之间应相互连接；高出屋面0.5m的非金属物体应装接闪器，突出屋面的金属物体、金属管道等均应与接闪带焊接连接；屋面电气线路均穿钢管并与其配电箱用电设备金属外壳连接，且就近与防雷装置连接。因定室外风曾立管的拉索，严禁与避雷针或避雷网相连。						
6	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用钢柱作为引下线，间距不大于18m，引下线上端与接闪带焊接，下端与建筑物基础钢筋焊接。外墙引下线在室外地面下0.8m处预留100x100x10镀锌钢板作为与室外接地装置的口。位于建筑物外墙四角的引下线在室外地面上0.5mm处设测试卡。构件之间必须连接成电气通路。	m	18.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主席台电气工程
 标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 断接卡子、箱 材质、规格：含 断接卡子						
7	030409002001	接地母线	1. 名称：地面接 地 2. 材质：镀锌钢 板 3. 规格：-40*4	m	51.08				
8	030409002002	接地母线	1. 名称：接地母 线 2. 安装部位：利 用混凝土中的单 根钢筋或圆钢作 为接地装置，钢 筋或圆钢的直径 不应小于10mm	m	51.08				
9	030409008001	等电位端子箱 、测试板	1. 名称：MEB 总 等电位箱	台	1				
10	080808008001	接地装置调试	1. 名称：接地装 置调试	系统	1				
		分部小计							
		东看台电气							
11	030404017001	配电箱	1. 名称：照明配 电箱 AL1 2. 规格：500*600 *200 3. 安装方式：0.6 M底距地，挂墙明 装IP54	台	1				
12	030411001002	配管	1. 名称：照明配 管 2. 材质、规格： PC15	m	59.65				
13	030411001003	配管	1. 名称：照明配 管 2. 材质、规格： PC20	m	35.17				
14	030411004002	配线	1. 名称：管内穿 线 2. 型号：WDZ-BYJ -2.5m	m	178.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主席台电气工程

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			m						
15	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm	m	105.51				
16	030404034001	照明开关	1. 名称:单极三联开关 2. 规格:AC~250V 10A 3. 安装方式:H=1.3m暗装,带指示灯	个	3				
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED 3. 规格:~220V 28W 4. 类型:吸顶安装	套	9				
18	030404035001	插座	1. 名称:单相二+三极插座 2. 材质:AC~250V 10AIP54 3. 安装方式:H=0.3m暗装带开关	个	5				
19	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座盒、灯具盒	个	17				
20	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB 总等电位箱	台	1				
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10	m	20				
22	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40	m	20				
		分部小计							
		主席台电气							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主席台电气工程

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6	m	10				
24	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32	m	10				
25	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL2 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:0.6M底距地, 挂墙明装IP54	台	1				
26	030411001006	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质、规格:PC15	m	24.99				
27	030411001007	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质、规格:PC20	m	24.42				
28	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm	m	74.97				
29	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm	m	73.26				
30	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒、灯具盒	个	10				
31	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED天棚灯 2. 型号:LED 3. 规格:~220V 100W (LED) IP54 4. 类型:顶下杆吊	套	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主席台电气工程

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）
恢复重建项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
32	030404035002	插座	1. 名称:地插 2. 材质:AC~250V 10AIP54 3. 安装方式:嵌地安装(配地弹式安装盒)	个	4				
		分部小计							
		主席台广播系统							
33	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN16	m	25.81				
34	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:RVS-2*1.5	m	25.81				
35	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:扬声器 2. 安装方式:顶下杆吊	台	2				
36	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:广播模块 2. 安装方式:0.6米	台	1				
37	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2				
38	030506002001	扩声系统调试	1. 名称:扩声系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主席台电气工程
 标段：泾川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 主席台电气工程

标段: 涪川四中运动场及围墙(挡土墙)恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主席台电气工程

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主席台电气工程

标段：涇川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：主席台电气工程

标段：涪川四中运动场及围墙（挡土墙）恢复重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]