

新建平庆铁路白水站至平凉南站平凉市崆峒区段AG基站搬迁还建工程

单位：元

序号	单位工程名称	站	备注
1	崆峒高堡村AG	1.00	
2	崆峒焦庄AG	1.00	
	合计	2.00	

分部分项工程项目清单

序号	名称	规格程式	单位	数量	备 注
1	土建施工服务费	施工-宏站-新建-塔基-独立基础/筏板基础-土方量30m3以上-土+各类岩石	m³	62.82	崆峒高堡村AG
		施工-宏站-新建-塔基-小方量砼基础-土方量5-10m3	m³	5.63	崆峒高堡村AG
		施工-宏站-新建-机房(柜)土建-地面硬化	m²	72.25	崆峒高堡村AG
		施工-宏站-新建-机房(柜)土建-砖混机房-小于或等于15m2-含装修	m²	27.21	崆峒高堡村AG
		接地网施工费	站	1.00	崆峒高堡村AG
2	机房动力配套施工费	含组合式开关电源安装所需的所有辅材和施工。包括铜鼻子、标签、扎带等辅材，新增组合式开关电源所需的全部施工内容（包括开关电源系统调测）等。	套	1	崆峒高堡村AG
		含新增200AH以上容量2V铅酸蓄电池（按组）所需的全部施工内容，包括电源系统调测、配套设施的安装（蓄电池抗震架）、电缆的布放等。	组	2	崆峒高堡村AG
		含基站综合柜整机安装所需的全部施工内筒，包括内部配件等设施的安装和电缆的布放等。	个	3	崆峒高堡村AG
		含新增交流配电箱所需的全部辅材和施工内容，包括铜鼻子、标签、扎带等辅材，新增交流配电箱所需的全部施工内容。	个	1	崆峒高堡村AG
		含机房内外走线架安装所需的全部辅材和施工内容。	米	11	崆峒高堡村AG
		含机房内外接地排安装所需的全部辅材和施工内容。	个	2	崆峒高堡村AG
		机房站点动力配套设备及材料的二次搬运增加费，市区、县城不计取。	站	1	崆峒高堡村AG
		含新增电池合路器所需的全部辅材及施工内容。	个	1	崆峒高堡村AG
3	外市电施工费	施工-宏站-新建-外市电引入-低压(三相380V)-架空-直供电-不含电力电缆	米	600.00	崆峒高堡村AG
		施工-宏站-新建-外市电引入-新增电表-电表及电表箱	个	1.00	
		施工-宏站-新建-外市电引入-外市电设备安装调测-水泥杆-15m	个	14.00	
		施工-宏站-存量整治-外市电引入-设备更换-电杆拉线	个	4.00	
		施工-宏站-存量整治-外市电引入-设备安装-故障指示仪	台	1.00	

材料（工程设备）表

序号	名称	规格程式	单位	数量	备 注
1	材料费	新建45米落地三管塔	座	1	崆峒高堡村AG
		3*50A组合式开关电源	架	1	崆峒高堡村AG
		500Ah铅酸蓄电池	组	2	崆峒高堡村AG
		交流配电箱	个	1	崆峒高堡村AG
		室内综合柜	架	3	崆峒高堡村AG
		托板	个	9	崆峒高堡村AG
		3P空调	台	1	崆峒高堡村AG
		接地排	个	2	崆峒高堡村AG
		600mm走线架	米	11	崆峒高堡村AG
		120mm尾纤槽	米	32	崆峒高堡村AG
		35mm黄绿线	米	36	崆峒高堡村AG
		70mm红线	米	24	崆峒高堡村AG
		70mm蓝线	米	24	崆峒高堡村AG
		95mm黄绿	米	2.5	崆峒高堡村AG
		4*25+1*16mm2	米	11	崆峒高堡村AG
		隔离式防雷箱	台	1	崆峒高堡村AG
		3*25+1*16mm2	米	600	崆峒高堡村AG
		维谛动环	套	1	崆峒高堡村AG

措施项目清单

序号	名称	单位	大项数量	项目名称	所属专业	工作内容	单位	数量	备 注
1	铁塔拆除费用	站	1			拆除铁塔	站	1	崆峒高堡村AG
2	拆除安装费用	站	1	天线拆除	通信设备安装工程	包含运营商天线拆除、RRU拆除、BBU拆除，拆除站址拆除机房OLT，PTN等传输设备拆除，运输至指定库房。此模块仅针对因我方原因造成客户设备拆除。	系统	3	崆峒高堡村AG
				天线安装	通信设备安装工程	包含运营商天线安装、RRU安装、BBU安装，拆除站址OLT，PTN等传输设备安装（含辅材），此模块仅针对因我方原因造成拆站的客户设备搬迁安装。	系统	3	崆峒高堡村AG

其他项目清单

序号	名称	规格程式	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备 注
1	其他费	场地租赁费	站	1.00	23262.26	23262.26	场地租赁、青苗及其他按照暂列金额计列，结算时按实际发生金额计列。

分部分项工程项目清单

序号	名称	规格程式	单位	数量	备 注
1	土建施工服务费	施工-宏站-新建-塔基-独立基础/筏板基础-土方量30m3以上-土+各类岩石	m³	62.82	崆峒焦庄AG
		施工-宏站-新建-塔基-小方量砼基础-土方量5-10m3	m³	5.63	崆峒焦庄AG
		施工-宏站-新建-机房(柜)土建-地面硬化	m²	72.25	崆峒焦庄AG
		施工-宏站-新建-机房(柜)土建-砖混机房-小于或等于15m2-含装修	m²	27.21	崆峒焦庄AG
		接地网施工费	站	1.00	崆峒焦庄AG
2	机房动力配套施工费	含组合式开关电源安装所需的所有辅材和施工。包括铜鼻子、标签、扎带等辅材，新增组合式开关电源所需的全部施工内容（包括开关电源系统调测）等。	套	1	崆峒焦庄AG
		含新增200AH以上容量2V铅酸蓄电池（按组）所需的全部施工内容，包括电源系统调测、配套设施的安装（蓄电池抗震架）、电缆的布放等。	组	2	崆峒焦庄AG
		含基站综合柜整机安装所需的全部施工内筒，包括内部配件等设施的安装和电缆的布放等。	个	3	崆峒焦庄AG
		含新增交流配电箱所需的全部辅材和施工内容，包括铜鼻子、标签、扎带等辅材，新增交流配电箱所需的全部施工内容。	个	1	崆峒焦庄AG
		含机房内外走线架安装所需的全部辅材和施工内容。	米	11	崆峒焦庄AG
		含机房内外接地排安装所需的全部辅材和施工内容。	个	2	崆峒焦庄AG
		机房站点动力配套设备及材料的二次搬运增加费，市区、县城不计取。	站	1	崆峒焦庄AG
		含新增电池合路器所需的全部辅材及施工内容。	个	1	崆峒焦庄AG
3	外市电施工费	施工-宏站-新建-外市电引入-低压(三相380V)-架空-直供电-不含电力电缆	米	500.00	崆峒焦庄AG
		施工-宏站-新建-外市电引入-新增电表-电表及电表箱	个	1.00	
		施工-宏站-新建-外市电引入-外市电设备安装调测-水泥杆-15m	个	12.00	
		施工-宏站-存量整治-外市电引入-设备更换-电杆拉线	个	3.00	
		施工-宏站-存量整治-外市电引入-设备安装-故障指示仪	台	1.00	

材料（工程设备）表

序号	名称	规格程式	单位	数量	备 注
1	材料费	新建45米落地三管塔	座	1	崆峒焦庄AG
		600A组合式开关电源	架	1	崆峒焦庄AG
		500Ah铅酸蓄电池	组	2	崆峒焦庄AG
		交流配电箱	个	1	崆峒焦庄AG
		室内综合柜	架	3	崆峒焦庄AG
		托板	个	9	崆峒焦庄AG
		3P空调	台	1	崆峒焦庄AG
		接地排	个	2	崆峒焦庄AG
		600mm走线架	米	11	崆峒焦庄AG
		120mm尾纤槽	米	48	崆峒焦庄AG
		35mm黄绿线	米	36	崆峒焦庄AG
		70mm红线	米	24	崆峒焦庄AG
		70mm蓝线	米	24	崆峒焦庄AG
		95mm黄绿	米	2.5	崆峒焦庄AG
		4*25+1*16mm2	米	11	崆峒焦庄AG
		隔离式防雷箱	台	1	崆峒焦庄AG
		3*25+1*16mm2	米	500	崆峒焦庄AG
		维谛动环	套	1	崆峒焦庄AG

措施项目清单

序号	名称	单位	大项数量	项目名称	所属专业	工作内容	单位	数量	备 注
1	铁塔拆除费用	站	1			拆除铁塔	站	1	崧峒焦庄AG
2	拆除安装费用	站	1	天线拆除	通信设备安装工程	包含运营商天线拆除、RRU拆除、BBU拆除，拆除站址拆除机房OLT，PTN等传输设备拆除，运输至指定库房。此模块仅针对因我方原因造成客户设备拆除。	系统	6	崧峒焦庄AG
				天线安装	通信设备安装工程	包含运营商天线安装、RRU安装、BBU安装，拆除站址OLT，PTN等传输设备安装（含辅材），此模块仅针对因我方原因造成拆站的客户设备搬迁安装。	系统	6	崧峒焦庄AG

其他项目清单

序号	名称	规格程式	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备 注
1	其他费	场地租赁费	站	1.00	23262.26	23262.26	场地租赁、青苗及其他按照暂列金额计列，结算时按实际发生金额计列。