

泾川县泾河城区段黑河高平镇 工程
太平镇段水毁堤防修复项目

招标工程量清单

合同编号：

招 标 人： 泾川县河道养护站 （单位盖章）

法 定 代 表 人
（或委托代理人）： 吕文华 （签字盖章）

编 制 时 间： 2025年05月14日

泾川县泾河城区段黑河高平镇 工程
太平镇段水毁堤防修复项目

招标工程量清单

招 标 人： 泾川县河道养护站 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 吕文华 或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 杨仁孝 复 核 人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年05月14日 复 核 日 期： 2025年05月14日

泾川县泾河城区段黑河高 工程
平镇太平镇段水毁堤防修
复项目

工程量清单

合同编号：

招 标 人： 泾川县河道养护站 （单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
（或委托代理人）： 吕文华 （签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
（或委托代理人）： 杨仁孝 （签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： （签字盖执业专业章）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：泾川县泾河城区段黑河高平镇太平镇段水毁堤防修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	第一部分 建筑工程					
1.1	泾河水毁河堤					
1.1.1	泾河城区段水毁河堤					
1.1.1.1	泾河城区安定大桥下游左岸段水毁河堤（15m）					
1.1.1.1.1	人工拆除C20损毁混凝土护坡	m ³	15.6			
1.1.1.1.2	人工夯填砂砾土（拉运1km, 人工二次转运100m）	m ³	201.75			
1.1.1.1.3	C20砼现浇护坡（人工二次转运100m）	m ³	19.35			
1.1.1.1.4	细部结构费	m3	19.35			
1.1.1.2	集水池（1.2*1.2*2m）					
1.1.1.2.1	人工开挖砂砾土	m3	22.74			
1.1.1.2.2	人工回填砂砾土	m3	16.85			
1.1.1.2.3	C20砼垫层（10cm）（人工二次转运100m）	m3	0.26			
1.1.1.2.4	现浇C20混凝土池壁（20cm）（人工二次转运100m）	m3	2.28			
1.1.1.2.5	现浇C20混凝土池底（20cm）（二次转运100m）	m3	0.52			
1.1.1.2.6	新建DN1000混凝土涵管（12m）（人工二次转运100m）	m	12			
1.1.1.2.7	细部结构费	m3	2.81			
1.1.1.3	新建排水沟（10m）					
1.1.1.3.1	人工拆除砼排水沟（10m）	m ³	0.79			
1.1.1.3.2	人工开挖Ⅱ级土	m3	11.03			
1.1.1.3.3	原土平面夯实（蛙夯夯实）	m2	21.84			
1.1.1.3.4	人工夯填土方	m3	4.52			
1.1.1.3.5	现浇C20混凝土侧墙（F100）（人工二次转运100m）	m3	1.22			

建筑工程量清单计价表

合同编号：
工程名称：泾川县泾河城区段黑河高平镇太平镇段水毁堤防修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1. 1. 1. 3. 6	现浇C20混凝土底板（F100）（人工二次转运100m）	m3	0. 69			
1. 1. 1. 3. 7	10%水泥土垫层（10cm）（人工二次转运100m）	m3	0. 68			
1. 1. 1. 3. 8	细部结构费	m3	1. 92			
1. 2	黑河水毁河堤					
1. 2. 1	黑河太平镇焦村大桥上游左岸段水毁河堤（40m）					
1. 2. 1. 1	机械拆除C20损毁混凝土护坡	m³	35. 52			
1. 2. 1. 2	机械开挖砂砾土(基础)	m³	137. 6			
1. 2. 1. 3	机械回填砂砾土	m³	326			
1. 2. 1. 4	机械碾压砂砾土（堤身）	m³	645. 6			
1. 2. 1. 5	机械开挖砂砾土(拉运1km, 用于碾压堤身)	m³	834			
1. 2. 1. 6	C20砼现浇护坡	m³	75. 6			
1. 2. 1. 7	M15水泥砂浆砌块石基础	m³	66			
1. 2. 1. 8	细部结构费	m³	75. 6			
1. 2. 1. 9	细部结构费(砌块石)	m³	66			
1. 2. 2	黑河太平镇焦村大桥下游左岸段水毁河堤（150m）					
1. 2. 2. 1	机械拆除C20损毁混凝土护坡	m³	66. 6			
1. 2. 2. 2	机械开挖砂砾土(基础)	m³	847. 5			
1. 2. 2. 3	机械回填砂砾土	m³	841. 5			
1. 2. 2. 4	机械碾压砂砾土（堤身）	m³	7303. 5			
1. 2. 2. 5	机械开挖砂砾土(拉运1km, 用于碾压堤身)	m³	7297. 5			
1. 2. 2. 6	C20砼现浇护坡	m³	330			
1. 2. 2. 7	M15水泥砂浆砌块石基础	m³	247. 5			
1. 2. 2. 8	细部结构费	m³	330			
1. 2. 2. 9	细部结构费(砌块石)	m³	247. 5			

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：泾川县泾河城区段黑河高平镇太平镇段水毁堤防修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
4	第四部分 施工临时工程					
4.1	泾河水毁河堤					
4.1.1	泾河城区安定大桥下游左岸段水毁河堤（15m）					
4.1.1.1	生活用房及仓库					
4.1.1.1.1	办公及生活用房	m ²	20			
4.1.1.1.2	施工仓库	m ²	30			
4.1.1.1.3	场外施工供电工程	项	1			
4.2	黑河水毁河堤					
4.2.1	黑河太平镇焦村大桥上游左岸段水毁河堤（40m）					
4.2.1.1	生活用房及仓库					
4.2.1.1.1	办公及生活用房	m ²	20			
4.2.1.1.2	施工仓库	m ²	30			
4.2.1.1.3	场外施工供电工程	项	1			
4.2.1.2	施工导流					
4.2.1.2.1	施工围堰	m ³	575			
4.2.1.2.2	开挖导流渠	m ³	517.5			
4.2.2	黑河太平镇焦村大桥上游左岸段水毁河堤（150m）					
4.2.2.1	生活用房及仓库					
4.2.2.1.1	办公及生活用房	m ²	20			
4.2.2.1.2	施工仓库	m ²	30			
4.2.2.1.3	场外施工供电工程	项	1			
4.2.2.2	施工导流					
4.2.2.2.1	开挖导流渠	m ³	1293.75			
4.2.2.3	临时道路	元				
4.2.2.3.1	临时道路	km	0.3			

安装工程量清单计价表

合同编号:

工程名称：泾川县泾河城区段黑河高平镇太平镇段水毁堤防修复项目

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：泾川县泾河城区段黑河高平镇太平镇段水毁堤防修复项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

工程名称：泾川县泾河城区段黑河高平镇太平镇段水毁堤防修复项目

第1页 共1页

[illegible]