

崇信县某部基地楼改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

崇信县某部基地楼改造
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 建筑与装饰

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		拆除工程								
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 废料运输:运距7公里	m3	12					
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面、顶棚涂料	m2	1100					
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砖砌体 2. 饰面材料种类:墙瓷砖 3. 废料运输:运距7公里	m2	228					
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土楼面 2. 饰面材料种类:陶瓷地砖 3. 废料运输:运距7公里	m2	52					
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 废料运输:运距7公里	m2	532					
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土顶板 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、矿棉板	m2	29					
7	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1*2.5	m2	5					
8	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:钉板	m2	65					
9	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸:宽0.23米	m	200					
		分部小计								
		新做								
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 建筑与装饰

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.95				
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.85				
12	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	3.6				
13	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品购置	m2	29.4				
14	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金	m2	10.29				
15	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金	m2	7.29				
16	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:购置成品	m	210				
17	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖	m2	61				
18	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	35				
19	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:拆除破损瓷砖及基层 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品	m2	75.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 建筑与装饰

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色： 陶瓷锦砖						
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：清除原抹灰层 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二遍	m ²	1371				
21	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：塑扣板	m ²	39.68				
22	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色：磨砂玻璃	m ²	18				
23	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：购置成品	m ²	10.8				
24	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m ²	22.3				
25	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：防水涂膜1.5mm	m ²	39.68				
26	011504003001	暖气罩	1. 暖气罩材质：铝合金	m ²	65				
27	01B004	窗帘	1. 成品购置含窗帘杆、安装人工	m	102				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 建筑与装饰

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			费						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 安装

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水							
		拆除							
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：Φ150PVC	m	40				
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：Φ110PVC	m	69				
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质：Φ50PVC	m	160				
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：坐式大便器	套	8				
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗脸盆	套	8				
		分部小计							
		新建							
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格：De63聚丙烯塑料 4. 连接形式：热熔连接	m	6				
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格：De50聚丙烯塑料	m	31				
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：自来水 3. 材质、规格：De40聚丙烯塑料 4. 连接形式：热熔连接	m	5				
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：自来水 3. 材质、规格：De32聚丙烯塑料 4. 连接形式：热熔连接	m	23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 安装

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:De25聚丙烯塑料 4. 连接形式:热熔连接	m	23				
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:De20聚丙烯塑料 4. 连接形式:热熔连接	m	23				
12	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管De150 4. 连接形式:粘接	m	40				
13	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管De100 4. 连接形式:粘接	m	53				
14	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管De75 4. 连接形式:粘接	m	30				
15	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U塑料排水管De50	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 安装

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 粘接						
16	03B004	地漏	1. ϕ 50金属地漏	个	9				
17	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 附件名称、数量: 含附件	组	3				
18	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂式 RS15型	组	2				
19	031004006002	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式 3. 附件名称、数量: 含附件	组	7				
20	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 普通 3. 组装形式: 冷热水	组	9				
21	031004004001	洗涤盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 购置成品 3. 组装形式: 塑料管连接	组	1				
22	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: 铜镀镍陶瓷阀芯	套	4				
23	031004018001	饮水器	1. 类型: 小型 2. 型号、规格: 湿式250*400	套	2				
24	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位: 内墙 2. 打洞部位材质: 240砖砌墙 3. 洞尺寸: DN40	个	24				
		分部小计							
		分部小计							
		电气改造							
		拆除							
25	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高	套	115				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 安装

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度:3米 2. 灯具种类:吸顶灯						
26	03B005	线路拆除	1. 人工拆除管内穿线	米	2100.8				
		分部小计							
		新建							
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 型号:30W 3. 规格:300mm 4. 类型:防水防尘吸顶灯	套	9				
28	030412005001	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式平板灯 3. 安装形式:成套型	套	31				
29	030412001002	普通灯具	1. 名称:浴霸灯	套	2				
30	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	个	23				
31	030404035001	插座	1. 名称:16A插座 2. 材质:塑料 3. 规格:三相 4. 安装方式:暗装	个	44				
32	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:2	m	1245				
33	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照	m	872				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 安装

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:3							
34	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:50mm以下	m	200					
35	03B008	剔混凝土槽	1. 剔混凝土槽管 公称口径(mm) 20	m	300					
		分部小计								
		分部小计								
		采暖								
		拆除								
36	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质: φ 25镀锌钢管	m	272					
37	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质: φ 50镀锌钢管	m	115					
38	03B006	暖气片拆除	1. 人工拆除整组暖气片	组	14					
39	03B007	暖气片拆除	1. 人工拆除整组暖气片	组	23					
		分部小计								
		新建								
40	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	282					
41	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32	m	50.1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇信县某部基地楼改造项目 安装

标段：崇信县某部基地楼改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 螺纹连接						
42	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	m	86				
43	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡胶绝热 2. 绝热厚度: 60mm	m ³	1.12				
44	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃布	m ²	46.9				
45	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格: 四柱760 2. 安装方式: 立式	片	481				
46	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 丝接	个	5				
47	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝接	个	8				
48	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
49	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

