

灵台县2025年乡镇卫生院服务  
能力提升项目

---



## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

灵台县2025年乡镇卫生院服务能力提升项目



招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明



工程名称：灵台县2025年乡镇卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

## 一、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB 50854-2013
- 3、《通用安装工程工程量计算规范》 GB 50856-2013
- 4、《市政工程工程量计算规范》 GB 50857-2013
- 5、《甘肃省建设工程工程量清单计价管理办法》
- 6、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2020及其它相关技术文件计价依据
- 7、清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；
- 8、定额套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019）、《甘肃省安装工程预算定额》（2019）；基价执行平凉地区基价。
- 9、工程类别按三类工程取费。
- 10、总价措施费、管理费、利润、规费、税金等取费依据甘建公告（2022）201号《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022计取。
- 11、一类材料依据平凉市住房和城乡建设局《关于印发平凉市2025年第一期建设工程实物法调整的综合材料灵台县预算信息价格的通知》进行调整。
- 12、人工费调整执行平凉市2024年上半年建设工程人工费指导价计取。

建筑与装饰工程



工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程



招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

# 总 说 明



工程名称：建筑与装饰工程


第 1 页 共 1 页

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县2025年乡镇卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 7 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价 定额人工费
		预防接种门诊						
1	010507005001	钢筋混凝土梁	1. 断面尺寸:300*500(高)mm,主筋4Φ14箍筋Φ8@150 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 4. 基础做法:破除砼地面,人工挖土,3:7灰土15cm	m	15			
2	010401012001	240砖墙	1. 零星砌砖名称、部位:240砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖高120cm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m	14			
3	010507005002	扶手、压顶	1. 断面尺寸:宽30cm,厚6cm 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25	m	14			
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:DN100*4mm镀锌管设立4道高3.8米/道	t	0.115			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:100*4镀锌管顶部四周通设	t	0.262			
6	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:40*60*2mm镀锌方管设4道	t	0.181			
7	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:砼台阶,人工拆除	m <sup>2</sup>	12.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县2025年乡镇卫生院服务能力提升项目

第 2 页 共 7 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
			2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm 3. 运距:2KM						
8	010507002001	地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础:3:7灰土20cm	m <sup>2</sup>	12.24				
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	36.4				
10	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:6厚low-e+12+6中空安全玻璃	m <sup>2</sup>	30				
11	010805007001	复合材料门	1. 框、扇材质:节能断桥塑钢门 2. 玻璃品种、厚度:8mm	m <sup>2</sup>	3.6				
12	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:10mm厚透明阳光板	m <sup>2</sup>	58.32				
13	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m <sup>2</sup>	15				
14	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:高15cm, 宽90cm/30cm 2. 混凝土种类:现浇10cm, 加浆压光 3. 混凝土强度等级:C25	m <sup>2</sup>	12.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县2025年乡镇卫生院服务能力提升项目

第 3 页 共 7 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
15	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚耐磨性PVC塑料板	m <sup>2</sup>	82.62				
16	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨、中距300 2. 面层材料品种、规格、颜色: 三防板	m <sup>2</sup>	209.4				
17	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: 成品塑料	m	75				
18	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 8#吊筋, U50系列轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 矿棉板600*600	m <sup>2</sup>	82.62				
19	011501020001	接种台、登记台	1. 台柜规格: 0.6*0.8*1.8m 2. 材料种类、规格: 大理石面 防火宝丽板	m	18				
20	030412001002	普通灯具	1. 名称: 600*600方形平板灯 2. 型号: 220v 50W 3. 类型: LED	套	8				
21	030411002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 50mm以下	m	150				
22	030411004001	配线	1. 配线形式: 照明线路 2. 型号: BV-2.5	m	240				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县2025年乡镇卫生院服务能力提升项目

第 4 页 共 7 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
			3. 规格:2.5m <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯						
23	030411004002	配线	1. 配线形式:插座线路 2. 规格:4m <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	90				
24	030404035001	插座	1. 名称:5孔插座 2. 材质:铜芯 3. 规格:250V10A	个	6				
25	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关(双开) 2. 材质:铜芯 3. 规格:250V 10A	个	4				
		分部小计							
		住院部改造							
26	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆	m <sup>2</sup>	417.36				
27	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:室内墙、顶棚	m <sup>2</sup>	417.36				
28	011601001009	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:240砖墙 3. 拆除高度:3.2 4. 运距:2KM	m <sup>3</sup>	2.76				
29	011210001001	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨架 2. 隔板材料品种、规格、颜色:木工板、石膏板双面、乳胶漆	m <sup>2</sup>	8.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县2025年乡镇卫生院服务能力提升项目

第 5 页 共 7 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
30	010802004002	防盗门	1. 门框、扇材质：钢制防盗门	m2	2.4				
31	011610002005	金属窗拆除	塑钢窗	m2	135.44				
32	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度：6厚low-e+12+6中空安全玻璃	m2	135.44				
33	010807001007	金属（铝合金）窗	1. 框、扇材质：HD55系列断桥铝合金中空玻璃推拉窗 2. 玻璃品种、厚度：5mm普通玻璃（双玻）	m2	22				
34	011103004002	塑料卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类：粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚耐磨性PVC塑料板	m2	240				
35	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：三防板	m2	100				
		分部小计							
		门诊楼改造							
36	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：铲除原涂料 2. 喷刷涂料部位：挑檐底 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子要求：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	24				
37	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：拆除原涂料 2. 喷刷涂料部位：外檐，线条 3. 腻子种类：抗裂保护层 4mm	m2	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：灵台县2025年乡镇卫生院服务能力提升项目

第 6 页 共 7 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	其中 定额人工费
			厚耐碱玻纤网格布 4. 涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆						
38	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：拆除原涂料 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子要求：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	300				
39	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：拆除原涂料 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆	m2	800				
40	030412001003	普通灯具	1. 名称：方形吸顶灯 2. 型号：220v 50W 3. 规格：600*600 4. 类型：LED	套	30				
		分部小计							
		附属工程							
41	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 掺和料：12%掺灰稳定土层厚15cm 3. 厚度：15cm	m2	270				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























