

平凉市崆峒区社会治安综合治
理中心规范化建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

平凉市崆峒区社会治安
综合治理中心规范化建
设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

工程名称：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
工程地址：崆峒区西大街57号
建筑面积： 1785 平方米

二、编制依据

1. 《工程里清单项目计里规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法。
2. 《房屋建筑与装饰工程工程里计价规范》(GB50854-2013)。
3. 《通用安装工程工程量计价规范》(GB50856-2013)。
4. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(DBJD25-44-2013)及配套2019地区基价。
5. 《甘肃省安装工程预算定额》(DBJD25-45-2013)及配套2019地区基价。
6. 《甘肃省施工机械台班费用定额》(DBJD25-48-2013及配套基价。
7. 《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》(DBJD25-49-2013)及配套基价。
8. 人工按崆峒区2024年下半年信息价计入，材料费按崆峒区2025年第1期信息价参考市场价计入

三、取费类别

1. 取费按甘肃建设工程计价规则(DBJD25-98-2020)记取，本工程取费类别为三类。
2. 社会保障费16%，住房公积金按6%计取。
3. 税金按9%计取。

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:加气块墙体拆除 2. 砌体材质:砌体 3. 垃圾外运:5km	m3	39.64				
2	011610002001	金属门窗拆除	拆除首层断桥隔热门	m2	66.28				
3	010401003001	实心砖墙（首层门改窗处）	1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	3.53				
		分部小计							
		地面工程							
4	010501001001	垫层	1. 名称:地暖保护层 2. 混凝土种类:现浇 8cm厚 3. 混凝土强度等级:C20	m3	42.76				
5	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:3cm水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿大理石瓷砖 3. 规格:750*1500mm 4. 美缝剂美缝	m2	1302.23				
6	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌方管40*40*3 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:强化木地板	m2	35.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	1303				
8	011102003002	块料楼地面（卫生间）	1. 5厚聚合物防水水泥砂浆 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄20厚水泥砂浆找平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:专用瓷砖胶粘层 4. 防水砂浆保护层: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 面层材料品种、规格、颜色:地砖	m2	68.34				
9	011106002001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖铺贴楼梯间	m2	124.02				
10	011105006002	金属踢脚线	1. 名称:楼梯间踢脚线	m	117				
11	011103001001	宣泄室塑胶垫地面	1. 找平层:1:2水泥砂浆 2. 基层:水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶地板	m2	15.54				
		分部小计							
		吊顶工程							
12	011302001001	轻钢龙骨石膏板跌级平顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:600*600u型轻钢龙骨	m2	257.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 基层材料种类、规格:阻燃基层板打底 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶 5. 面层:2厚耐水腻子, 刷白色乳胶漆饰面						
13	011302001002	轻钢龙骨石膏板跌级吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:600*600u型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:阻燃基层板打底 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶 5. 面层:2厚耐水腻子, 刷白色乳胶漆饰面	m2	1026.13				
14	011302001003	卫生吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:600*600u型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:防水石膏板基层板打底 4. 面层材料品种、规格:防水石膏板吊顶 5. 面层:2厚耐水腻子, 刷白色防水乳胶漆饰面	m2	68.34				
15	011302001004	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:软膜吊顶膜	m2	99.8				
16	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:现	m2	193.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			浇板底 2. 喷刷涂料部位：原天棚底 3. 涂料品种、喷刷遍数：灰漆两遍						
17	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝方通吊顶	m2	193.42				
18	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：石膏板吊顶筒灯开孔	个	334				
		分部小计							
		墙面工程							
		一层							
		信访接待接待大厅							
19	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：单面双层石膏板	m2	30.01				
20	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面板	m2	80.43				
21	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m2	1.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色：黑色不锈钢						
22	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	29.94				
23	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:3100mm宽*2900mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	17.4				
24	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	1.5				
25	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	6				
26	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	6				
27	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	34.8				
28	010801001001	管井门	1. 名称:管井门 2. 门代号及洞口尺寸:500*2100mm 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.05				
		分部小计							
		业务员大厅（敞开式）							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：单面双层石膏板	m2	59.37				
30	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面板	m2	50.55				
31	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：8cm高不锈钢踢脚	m	16.49				
32	010808007002	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：3450mm宽*2900mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	13.79				
33	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：18mm天然大理石	m2	1.73				
34	010808004001	金属门套	1. 窗代号及洞口尺寸：3150*3500mm 2. 基层材料种类：木工班 3. 面层材料品种、规格：1.2mm不锈钢	m	10.15				
		分部小计							
		业务大厅							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	011210006003	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：单面双层石膏板	m2	20.37				
36	010808004002	金属门套	1. 窗代号及洞口尺寸：2000*2100mm 2. 基层材料种类：木工班 3. 面层材料品种、规格：1.2mm不锈钢钢	m	6.2				
37	010808007003	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：2900mm宽*2900mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	8.7				
		分部小计							
		办公室							
38	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：500*2100 2. 类型：隐形门	樘	2				
39	010808007004	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：2900mm宽*2900mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	8.7				
40	010809004003	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：18mm天然大理石	m2	0.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 8 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
41	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	2.9				
42	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	2.9				
43	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	19.72				
		分部小计							
		领导接访室							
44	011210006004	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:单面双层石膏板	m2	32.72				
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	65.22				
46	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	19.59				
47	010801002001	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 3. 备注:包含门吸, 门锁等五	m2	1.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 9 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			金						
48	010808007005	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2900mm宽*2900mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6				
49	010809004004	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.53				
50	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.15				
51	010810005003	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.15				
52	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	21.42				
		分部小计							
		立案室							
53	011210006005	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:单面双层石膏板	m2	37.56				
54	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面	m2	65.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 10 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆						
55	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	19.59				
56	010801002002	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸:1500*2200mm 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	5.19				
57	010808007006	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2900mm宽*2900mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6				
58	010809004005	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.53				
59	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色:钢化防火玻璃	m2	7.31				
60	011501020001	服务台	1. 台柜规格:600*3750mm 2. 龙骨:50*50*5mm方管 3. 基层:15mm阻	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			燃板 4. 面层:白色人造石、直纹原木色饰面						
61	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.15				
62	010810005004	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.15				
63	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	21.42				
		分部小计							
		档案室							
64	011210006006	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:单面双层石膏板	m2	5.29				
65	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	64.54				
66	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	17.78				
67	010801002003	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞	m2	5.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口尺寸:950*2100mm 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金						
68	010808007007	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2900mm宽*2900mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6				
69	010809004006	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.53				
70	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.15				
71	010810005005	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.15				
72	010810001005	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	21.42				
		分部小计							
		卫生间							
73	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
74	010401001001	砖砌地台	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m2	4.75				
75	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂	m2	89.24				
76	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台含台下柜	m2	1.02				
77	011210005001	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	17.6				
78	010801002004	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸:880*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	3.7				
		分部小计							
		楼梯间							
79	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	145.49				
80	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm	m2	7.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 粘贴层厚度、材料种类:1: 2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖						
		分部小计							
		一层过道							
81	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	66.93				
82	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	9.49				
83	010808007008	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1500mm宽*2200mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	5.5				
		分部小计							
		背景墙							
84	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面板	m2	91.56				
85	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	16.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 15 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
86	010808007009	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2200mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	12				
87	010810001006	窗帘	卷帘	m2	8.8				
		分部小计							
		分部小计							
		二层							
		劳动调节室3							
88	011210006007	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:单面双层石膏板	m2	4				
89	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	48.18				
90	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	17.82				
91	010801002005	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
92	010808007010	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2100mm宽	m	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品						
93	010809004007	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.53				
94	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	2.9				
95	010810005006	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	2.9				
96	010810001007	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	16.24				
		分部小计							
		劳动调节室1							
97	011210006008	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层石膏板	m2	20.01				
98	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、	m2	32.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:乳胶漆						
99	011105006011	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	12.39				
100	010801002006	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
101	010808007011	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2100mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6				
102	010809004008	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.53				
103	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.5				
104	010810005007	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.5				
105	010810001008	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	19.6				
		分部小计							
		公安分局							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
106	011210006009	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面双层石膏板	m2	18.69				
107	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	31.94				
108	011105006012	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：8cm高不锈钢踢脚	m	12.14				
109	010801002007	木质门带套	1. 名称：成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸：900*2100 3. 备注：包含门吸，门锁等五金	m2	1.89				
110	010808007012	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：2100mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	6				
111	010809004009	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：18mm天然大理石	m2	0.53				
112	010810002008	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：9mm阻燃板+9mm石	m	3.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 19 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 石膏板 2. 其他：刮腻子增白（乳胶漆两遍）						
113	010810005008	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：2	m	3.33				
114	010810001009	窗帘	1. 窗帘材质：棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度：10 3. 窗帘层数：2	m2	18.48				
		分部小计							
		检察院							
115	011210006010	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面双层石膏板	m2	19.45				
116	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	31.94				
117	011105006013	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：8cm高不锈钢踢脚	m	12.14				
118	010801002008	木质门带套	1. 名称：成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸：900*2100 3. 备注：包含门吸，门锁等五金	m2	1.89				
119	010808007013	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：	m	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2100mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品						
120	010809004010	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.53				
121	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.33				
122	010810005009	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.33				
123	010810001010	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	18.48				
		分部小计							
		司法宣告训诫室							
124	010801002009	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
125	010808007014	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2100mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木	m	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			质成品						
126	010809004011	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.53				
127	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.33				
128	010810005010	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.33				
129	010810001011	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	18.48				
		分部小计							
		宣泄室							
130	011210006011	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:一面双层石膏板+一面双层15mm阻燃板	m2	4.64				
131	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:蓝色白相间棋盘格软包	m2	32.55				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
132	011105006014	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	12.34				
133	010801002010	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
134	010808007015	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2100mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6				
135	010809004012	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.53				
136	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.63				
137	010810005011	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.63				
138	010810001012	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	20.33				
		分部小计							
		心里咨询室							
139	011210006012	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规	m2	29.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面双层石膏板						
140	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	47.52				
141	011105006015	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	17.52				
142	010801002011	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
143	010808007016	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:2100mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6				
144	010809004013	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.53				
145	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板	m	3.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）						
146	010810005012	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.33				
147	010810001013	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	18.65				
		分部小计							
		法院+劳动仲裁							
148	011210006013	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层石膏板	m2	42.18				
149	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面板	m2	8.24				
150	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:混凝土墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:岩板面层	m2	10.08				
151	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型:阻燃板 2. 线条材料品种、规格、颜色:不锈钢线条	m	11.6				
152	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部	m2	55.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			位:内墙面 3.腻子种类:普通腻子 4.刮腻子要求:打磨光滑 5.涂料品种、涂刷遍数:乳胶漆						
153	011105006016	金属踢脚线	1.踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	25.41				
154	010801002012	木质门带套	1.名称:成品装饰门带门套 2.门代号及洞口尺寸:900*2100、1500*2100 3.备注:包含门吸,门锁等五金	m2	5.04				
155	010808007017	成品木窗套	1.门窗代号及洞口尺寸:1800mm宽*2000mm高 2.门窗套材料品种、规格:木质成品	m	20.7				
156	010809004014	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	1.35				
157	010810002013	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2.其他:刮腻子增白(乳胶漆两遍)	m	10.35				
158	010810005013	窗帘轨	1.窗帘轨材质、规格:铝合金 2.轨的数量:2	m	10.35				
159	010810001014	窗帘	1.窗帘材质:棉	m2	57.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2						
		分部小计							
		法院调节5							
160	011210006014	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面双层石膏板	m2	18.93				
161	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	33.73				
162	011105006017	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：8cm高不锈钢踢脚	m	12.45				
163	010801002013	木质门带套	1. 名称：成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸：900*2100 3. 备注：包含门吸，门锁等五金	m2	1.89				
164	010808007018	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：1800mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	6.8				
165	010809004015	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：3干硬性水	m2	0.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石						
166	010810002014	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.45				
167	010810005014	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.45				
168	010810001015	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	19.32				
		分部小计							
		法院调节4							
169	011210006015	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层石膏板	m2	19.81				
170	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	32.54				
171	011105006018	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	12.14				
172	010801002014	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套	m2	1.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 门代号及洞口尺寸：900*2100 3. 备注：包含门吸，门锁等五金						
173	010808007019	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：1800mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	5.25				
174	010809004016	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：18mm天然大理石	m2	0.45				
175	010810002015	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他：刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.33				
176	010810005015	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：2	m	3.33				
177	010810001016	窗帘	1. 窗帘材质：棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度：10 3. 窗帘层数：2	m2	18.65				
		分部小计							
		法院调节3							
178	011210006016	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面双层石膏板	m2	19.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
179	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	32.54				
180	011105006019	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	12.14				
181	010801002015	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
182	010808007020	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1800mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	5.25				
183	010809004017	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.45				
184	010810002016	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.33				
185	010810005016	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金	m	3.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 轨的数量:2						
186	010810001017	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	18.65				
		分部小计							
		法院调节2							
187	011210006017	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层石膏板	m2	19.05				
188	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	32.54				
189	011105006020	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	12.14				
190	010801002016	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
191	010808007021	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1800mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
192	010809004018	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.45				
193	010810002017	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.33				
194	010810005017	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.33				
195	010810001018	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	18.65				
196	010801001003	管井门	1. 名称:管井门 2. 门代号及洞口尺寸:500*2100mm 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	樘	1				
		分部小计							
		法院调解1							
197	011210006018	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层石膏板	m2	19.25				
198	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子	m2	33.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 32 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、涂刷遍数：乳胶漆						
199	011105006021	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	12.59				
200	010801002017	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
201	010808007022	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1800mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6.9				
202	010809004019	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.45				
203	010810002018	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.15				
204	010810005018	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.15				
205	010810001019	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	17.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		法院审判团							
206	011210006019	其他隔断（200mm宽）	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面双层石膏板	m2	8.03				
207	011210006020	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面双层石膏板	m2	27.95				
208	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	47.04				
209	011105006022	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：8cm高不锈钢踢脚	m	17.15				
210	010801002018	木质门带套	1. 名称：成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸：900*2100 3. 备注：包含门吸，门锁等五金	m2	1.89				
211	010808007023	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：1800mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	6.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
212	010809004020	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.45				
213	010810002019	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.1				
214	010810005019	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3.1				
215	010810001020	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	17.36				
		分部小计							
		劳动调解2							
216	011210006021	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层石膏板	m2	4.91				
217	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	52.51				
218	011105006023	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢	m	19.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			脚						
219	010801002019	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
220	010808007024	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1800mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6.9				
221	010809004021	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.45				
222	010810002020	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板+9mm石膏板 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	2.92				
223	010810005020	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	2.92				
224	010810001021	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	16.35				
		分部小计							
		供暖、物业 司法1 司法2							
225	011210006022	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨	m2	22.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面双层石膏板						
226	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	33.07				
227	011105006024	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：8cm高不锈钢踢脚	m	5.16				
228	010801002020	木质门带套	1. 名称：成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸：900*2100 3. 备注：包含门吸，门锁等五金	m2	5.67				
		分部小计							
		卫生间							
229	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	4.04				
230	010401001002	砖砌地台	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m2	4.58				
231	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：粘	m2	88.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂						
232	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石 洗漱台含台下柜	m2	1.02				
233	011210005002	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	17.6				
234	010801002021	木质门带套	1. 名称：成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸：880*2100 3. 备注：包含门吸，门锁等五金	m2	3.7				
		分部小计							
		楼梯间							
235	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	125.95				
236	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：1：2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖	m2	7.62				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		过道							
237	010808007025	成品木窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1500mm宽*2200mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	11				
238	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	189				
		分部小计							
		分部小计							
		三层							
		分析研判室							
239	011210006023	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层双面石膏板带岩棉	m2	27.07				
240	011105006025	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	22.11				
241	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面板	m2	14.89				
242	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面	m2	30.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 39 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆						
243	010810002021	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 其他：刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	6.02				
244	010808007026	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：3000mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	13.8				
245	010809004022	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：18mm天然大理石	m2	0.84				
246	010801002022	木质门带套	1. 名称：成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸：950*2100mm 3. 备注：包含门吸，门锁等五金	m2	2				
247	010810005021	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：2	m	6.02				
248	010810001022	窗帘	1. 窗帘材质：棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度：10 3. 窗帘层数：2	m2	32.51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		会议室							
249	011210006024	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双层双面石膏板带岩棉	m2	45.7				
250	011105006026	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：8cm高不锈钢踢脚	m	35.37				
251	011207001008	墙面装饰板（隔墙上不带龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面板	m2	36.11				
252	011207001009	墙面装饰板（建筑墙面带龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面板	m2	33.92				
253	010810002022	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 其他：刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	12.47				
254	010808007027	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：3000mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	27.6				
255	010809004023	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合	m2	1.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			比:3干硬性水泥砂浆找平层 2.窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石						
256	010801002023	木质门带套	1.名称:成品装饰门带门套 2.门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 3.备注:包含门吸,门锁等五金	m2	6.3				
257	010810005022	窗帘轨	1.窗帘轨材质、规格:铝合金 2.轨的数量:2	m	12.47				
258	010810001023	窗帘	1.窗帘材质:棉布、纱布 2.窗帘高度、宽度:10 3.窗帘层数:2	m2	67.34				
		分部小计							
		音控室							
259	011105006027	金属踢脚线	1.踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	9.18				
260	011407001023	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:普通腻子 4.刮腻子要求:打磨光滑 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	23.26				
261	010810002023	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:石膏板窗帘盒 2.其他:刮腻子增白(乳胶漆两遍)	m	2.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 42 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
262	010808007028	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1800mm宽*1800mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	5.5				
263	010809004024	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.3				
264	010801002024	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸:800*2100mm 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.68				
265	010810005023	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	2.2				
266	010810001024	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	11.88				
		分部小计							
		副主任办公室							
267	011210006025	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层双面石膏板带岩棉	m2	31.03				
268	011105006028	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	17.5				
269	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面	m2	47.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 43 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆						
270	010810002024	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 其他：刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.28				
271	010808007029	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：1800mm宽*1800mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	6				
272	010809004025	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：18mm天然大理石	m2	0.4				
273	010801002025	木质门带套	1. 名称：成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸：900*2100mm 3. 备注：包含门吸，门锁等五金	m2	1.89				
274	010810005024	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：2	m	3.28				
275	010810001025	窗帘	1. 窗帘材质：棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度：10 3. 窗帘层数：2	m2	17.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		中心办公室							
276	011210006026	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双层双面石膏板带岩棉	m2	29.25				
277	011105006029	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：8cm高不锈钢踢脚	m	17.89				
278	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	48.81				
279	010810002025	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒 2. 其他：刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	3.58				
280	010808007030	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸：1800mm宽*1800mm高 2. 门窗套材料品种、规格：木质成品	m	6				
281	010809004026	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：18mm天然大理石	m2	0.4				
282	010801002026	木质门带套	1. 名称：成品装	m2	1.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金						
283	010810005025	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	3. 58				
284	010810001026	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	19. 31				
		分部小计							
		劳动仲裁							
285	011210006027	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层双面石膏板带岩棉	m2	5. 98				
286	011105006030	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	17. 8				
287	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	48. 5				
288	010810002026	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:石膏板窗帘盒 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	2. 92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
289	010808007031	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1800mm宽*1800mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	6				
290	010809004027	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	0.4				
291	010801002027	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	1.89				
292	010810005026	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	2.92				
293	010810001027	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	15.77				
		分部小计							
		敞开办公区及过道							
294	011105006031	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm高不锈钢踢脚	m	51.8				
295	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑	m2	158.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 47 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 涂料品种、涂刷遍数:乳胶漆						
296	010810002027	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:石膏板窗帘盒 2. 其他:刮腻子增白（乳胶漆两遍）	m	29.03				
297	010808007032	成品木门窗套	1. 门窗代号及洞口尺寸:1800mm宽*1800mm高、3000mm宽*2000mm高 2. 门窗套材料品种、规格:木质成品	m	53.8				
298	010809004028	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:18mm天然大理石	m2	3.88				
299	011501006001	书柜	1. 书柜规格:6220mm长*1800mm高定制木柜带玻璃门	m	24.88				
300	011501018001	货架	1. 台柜规格:2200mm长*1800mm高定制花架	m	2.2				
301	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面板	m2	9.72				
302	010810005027	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:2	m	29.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
303	010810001028	窗帘	1. 窗帘材质:棉布、纱布 2. 窗帘高度、宽度:10 3. 窗帘层数:2	m2	156.74				
		分部小计							
		楼梯间							
304	011407001028	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:打磨光滑 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	125.95				
305	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:1: 2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	7.62				
306	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手	m	44.46				
		分部小计							
		卫生间							
307	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.67				
308	010401001003	砖砌地台	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等	m3	4.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级:水泥砂浆M7.5						
309	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂	m2	94.78				
310	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石 洗漱台含台下柜	m2	1.02				
311	011210005003	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	17.6				
312	010801002028	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸:880*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	3.7				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		其他工程							
313	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:天棚安装金属线条	m	80				
314	011210003002	玻璃隔断	1. 名称:双层玻璃夹百叶帘隔断	m2	364.49				
315	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:隔热断桥铝合金平开窗 2. 备注:含隐形纱窗	m2	50.5				
316	010808004003	金属门窗套	1. 名称:卫生间	m	16.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			哑口套						
		分部小计							
		室外工程							
317	011204001002	石材墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰大理石 4. 措施:墙面活动脚手架	m2	39.11				
318	011204001003	石材墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰大理石	m2	11.19				
319	011507002001	门头广告字	1. 名称:门头广告字 2. 龙骨:50*50*5mm镀锌角钢，102*120*5mm方钢焊接钢架 3. 面层材料种类:不锈钢烤漆白色灯箱字1300*1300mm 4. 其他:C25混凝土现浇600*500mm地梁	套	1				
320	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:系列不锈钢接驳系统 2. 龙骨材料种类、规格、中距:变截面工字钢 3. 玻璃材料品种、规格:8+1.14PVB+8夹	m2	19.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层钢化玻璃 4. 嵌缝材料种类： 硅酮密封胶						
		分部小计							
		小广场							
		分部小计							
		文化墙							
		分部小计							
		地下室改造							
321	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800瓷砖 2. 其他：美缝剂美缝	m2	408.1				
322	011106002002	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 2. 其他：美缝剂美缝	m2	41.22				
323	011105006032	金属踢脚线	1. 名称：不锈钢踢脚线	m	327.37				
324	011105006033	金属踢脚线	1. 名称：楼梯间踢脚线	m	36.6				
325	011210006028	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面单层9mm石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种：岩棉	m2	352.77				
326	011407001029	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：打磨光滑	m2	1092.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 52 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆						
327	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:顶面 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆、2遍	m2	408.1				
328	010801002029	木质门带套	1. 名称:成品装饰门带门套 2. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 3. 备注:包含门吸, 门锁等五金	m2	25.74				
		分部小计							
		措施项目							
329	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:墙柱面活动脚手架	m2	2208.28				
330	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:天棚活动脚手架	m2	1994.5				
331	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构 2. 建筑物檐口高度、层数:12.6m(6层)以内	工日	4398				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室外广场	三线建设标牌（广场南侧）、小广场中间标牌（综治口号）、综治标牌（广场北侧）、PVC栏杆（广场北侧）、雨篷	100000			
2	文化墙	形象墙、广告字、形象墙、标语、日常安排、公示栏、标语墙、习语标语、文化墙、制度牌、标语	120000			
合 计			220000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

给排水工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

给排水工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水							
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	75				
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	60				
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	60				
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管	m	60				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN75 4. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装						
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	15				
6	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式大便器 3. 附件名称、数量: 大便器脚踏阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	12				
7	031004008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 拖布池 3. 附件名称、数量: 含水龙头 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	3				
8	031004004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 洗手盆 3. 组装形式: 花岗岩台面、钢丝网砂浆、花岗岩挡板、镜面玻璃、镜前	组	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			灯 4. 附件名称、数量: 含水龙头 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装						
9	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂式小便斗 3. 附件名称、数量: 自闭式冲洗阀	组	6				
10	031004008002	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 地漏 DN50 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	9				
11	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	1				
12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: DN20	个	3				
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 角阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	26				
14	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类: 立式落地电热水器	台	3				
		分部小计							
		措施项目							
15	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

电气工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
		照明							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 型号:2.5m以内 3. 规格:高1.8米 4. 安装方式:落地式	台	3				
2	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制	m	108.7				
3	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	810.75				
4	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	958.93				
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2876.49				
6	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:线槽	m	1741.83				
7	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路	m	2432.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
8	030411004004	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:线槽	m	1446.75				
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	143.43				
10	030412004002	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:嵌入式	套	262				
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 规格:620*620	套	11				
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:条形灯 2. 规格:60*1200mm 3. 安装形式:吊装	套	53				
13	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	8				
14	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED灯管 2. 部位:透光软膜吊顶内	套	558				
15	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	96				
16	030404035002	插座	1. 名称:防水插座 2. 安装方式:距地1.3m	个	3				
17	030404035003	插座	1. 名称:地面插座	个	47				
18	030404034001	照明开关	1. 名称:单控开关	个	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:据地1. 4m						
19	030404034002	照明开关	1. 名称:单控开关 2. 安装方式:据地1. 4m	个	23				
20	030404034003	照明开关	1. 名称:单控开关(控制开关) 2. 安装方式:据地1. 4m	个	20				
21	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:据地1. 4m	个	18				
22	030404034005	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:据地1. 4m	个	11				
23	030404034006	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 安装方式:据地1. 4m	个	1				
24	030411006001	接线盒	1. 名称:电源线接入点 2. 材质:塑料	个	15				
25	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	560				
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1				
27	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	239.67				
28	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5mm ² 5. 材质:铜芯	m	719.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 配线部位:暗敷						
29	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	719.04				
30	030404034007	照明开关	1. 名称:单控开关 2. 安装方式:据地1.4m	个	9				
31	030404034008	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:据地1.4m	个	6				
32	030404035004	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	30				
		分部小计							
		应急照明							
33	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 ALE	台	1				
34	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	315.43				
35	030411004007	配线	1. 名称:应急照明电源线+通讯线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	645.86				
36	030412001004	普通灯具	1. 名称:消防应急照明壁灯	套	2				
37	030412001005	普通灯具	1. 名称:消防应急照明吸顶灯	套	35				
38	030412001006	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志灯	套	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	030412001007	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯	套	2				
40	030412001008	普通灯具	1. 名称:双面多信息复核灯	套	5				
41	030412001009	普通灯具	1. 名称:疏散方向标识（单向）	套	13				
42	030412001010	普通灯具	1. 名称:疏散方向标识（双向）	套	4				
43	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	65				
		分部小计							
		分部小计							
		弱电							
		综合布线							
44	030502001001	机柜、机架	1. 名称:网络机柜	台	3				
45	030501012001	交换机	1. 名称:24口全千兆非网管交换机 2. 功能:成品安装	台	6				
46	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP5室内六类UTP双绞线	m	1102				
47	030502007001	光缆	1. 名称:室内单模二芯光纤	m	1425.3				
48	030411004008	配线	1. 名称:HDMI高清线 2. 配线形式:监控及弱电线路 3. 型号:RVS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	826.34				
49	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVV-0.5	m	255.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 敷设方式:线管						
50	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	2116.42				
51	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	136.5				
52	030411003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:塑料	m	108.7				
53	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:据地0.3m	个	128				
54	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:据地0.3	个	5				
55	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:地面安装	个	6				
56	030404035005	插座	1. 名称:PDU（插板） 2. 规格:线长1.8米，输出插座数量：8位，额定输出电流：10A，额定功率：2500W	个	3				
57	080702006001	无线AP	1. 名称:无线AP	套	2				
58	030405001001	蓄电池	1. 名称:后背电池	个	3				
		分部小计							
		监控							
59	030502001002	机柜、机架	1. 名称:监控主机	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
60	030507009001	视频控制设备	1. 名称: 监控显示器	台	1				
61	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 海康威视录像机4路（含2T硬盘）视频输入, HDMI/VGA输出, 1路HDMI, 1路VGA, 一个SATA接口, 单盘位	台	1				
62	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: 海康威视录像机8路（含6T硬盘）视频输入, HDMI/VGA输出, 1路HDMI, 1路VGA, 一个SATA接口, 单盘位	台	1				
63	040205020001	监控摄像机	1. 类型: 监控摄像机 2. 规格、型号: 球形	台	9				
64	040205020002	监控摄像机	1. 类型: 枪式摄像机	台	35				
65	030507017001	安全防范分系统调试	安全防范分系统调试	系统	1				
		分部小计							
		自动报警							
66	030411001007	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	906.06				
67	030411004009	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-RYJS-2*1.5	m	374.7				
68	030411004010	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-RYJSP-2*1.5	m	70.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
69	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm ²	m	749.4				
70	030411004012	配线	1. 名称:广播线	m	102.46				
71	030904010001	联动控制箱	1. 名称:接线端子箱	台	1				
72	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1				
73	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	78				
74	030904001002	点型探测器	1. 名称:短路隔离器	个	6				
75	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	6				
76	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	9				
77	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带消防电话插孔的手动报警按钮	个	6				
78	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播	个	6				
79	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:防雷模块	个	3				
80	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	台	6				
81	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试、广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔	系统	3				
		分部小计							
		防火门监控系统							
82	030411001008	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	79.42				
83	030411004013	配线	1. 名称:管内穿	m	82.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5						
84	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	164.84				
85	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:防火门控制模块	个	6				
86	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:防火门监控主机	台	1				
87	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:电动防火门系统调试	系统	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
88	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

采暖工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： (单位盖章)

造价咨询人： (单位盖章)

年 月 日

采暖工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN75 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	72				
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	60				
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	36				
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	36				
5	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯	m	7633				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			乙烯保温板 50cm厚 2. 钢丝网设计要求：铝箔+钢丝网 3. 边界保温带：20cm宽 4. 管道材质、规格：耐热聚乙烯 PE-RT De20*2.3						
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：50mm厚橡塑保温 2. 保护层：铝箔保护层	m3	2.72				
7	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢	kg	62.72				
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：Sa2级 彻底的喷砂除锈 2. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	kg	62.72				
9	031002003001	套管	1. 名称、类型：钢套管 DN50	个	6				
10	031002003002	套管	1. 名称、类型：钢套管 DN80	个	6				
11	031002003003	套管	1. 名称、类型：钢套管 DN125	个	6				
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：自力式平衡阀 DN75 2. 材质：黄铜	个	3				
13	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 DN75 2. 材质：黄铜	个	3				
14	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：泄水阀 DN20 2. 材质：黄铜	个	9				
15	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：泄水堵丝 DN20 2. 材质：黄铜	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

消防工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： (单位盖章)

造价咨询人： (单位盖章)

年 月 日

消防工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管 DN65	m	6				
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管 DN100	m	6				
3	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:消火栓箱拆除	套	9				
4	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓（不含主材）	套	9				
5	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	6				
6	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验	m	21				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 消防工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 消防工程

标段：平凉市崆峒区社会治安综合治理中心规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。