

综合实验楼南侧运动场场地维
修项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

综合实验楼南侧运动场
场地维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：综合实验楼南侧运动
场场地维修项目

第 1 页 共 1 页

编 制 说 明

一、编制依据

- 1、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)》、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》、《甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)》、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》、《甘肃省装配式建筑工程预算定额(2020)》、《甘肃省园林工程消耗量定额(2005)》、《甘肃省仿古工程消耗量定额(2005)》、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额(2005)》、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》；
- 2、平凉市崆峒区2025年第二期建设工程实物法调整的综合材料预算指导价调整；
- 3、人工费调差依据：平凉市住房和城乡建设局文件定住建发【2021】525号文关于发布《平凉市二〇二四年下半年建设工程人工费指导价》的通知进行调整；
- 4、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

二、其他说明

- 1、规费取费执行甘建公告【2022】201号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布〈甘肃省建设工程计价规则〉DBJD25-98-2022的公告》计取。
- 2、税金执行甘建公告【2022】201号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布〈甘肃省建设工程计价规则〉DBJD25-98-2022的公告》计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合实验楼南侧运动场场地维修项目 标段：综合实验楼南侧运动场场地维修项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除并新做混凝土场地							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：180mm 3. 垃圾外运：投标人自行考虑	m2	100				
2	041001003001	拆除基层	1. 材质：无骨料多合土 2. 厚度：300mm 3. 垃圾外运：投标人自行考虑	m2	100				
3	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量：3:7灰土 2. 厚度：300mm	m2	100				
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm	m2	100				
		分部小计							
		塑胶面层							
5	040203009001	弹性面层	1. 材料品种：丙烯酸橡胶弹性面层 2. 厚度：13mm	m2	150.31				
		分部小计							
		新做院坪硬化							
6	041001004001	铣刨路面	1. 材质：混凝土路面凿毛	m2	496.1				
7	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm	m2	496.1				
		分部小计							
		彩色混凝土路面							
8	041001004002	铣刨路面	1. 材质：混凝土路面凿毛	m2	428.64				
9	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30彩色混凝土 2. 厚度：18cm	m2	428.64				
		分部小计							
		围墙粉刷							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合实验楼南侧运动场场地维修项目 标段：综合实验楼南侧运动场场地维修项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	172.91					
11	011701002001	外脚手架	1. 墙面装饰脚手架	m ²	172.91					
		分部小计								
		围栏刷漆								
12	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:铁艺围栏 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍	m ²	37.06					
		分部小计								
		更换井盖								
13	010512008001	拆除井盖	1. 做法:拆除原有破损井盖	块	7					
14	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 井盖材质:圆形混凝土井盖	套	6					
		分部小计								
		室外台阶								
15	010507004001	台阶	1. 面层:水泥砂浆找平 2. 混凝土种类:现浇C30混凝土 3. 基层:300mm厚 3:7灰土	m ²	2					
		分部小计								
		新做排水沟								
16	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:预制成成品截水沟 2. 做法:详见图集甘12J5-2-12 3. 盖板:带孔混凝土盖板	m	15					
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合实验楼南侧运动场场地维修项目 标段：综合实验楼南侧运动场场地维修项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		新做截水沟							
17	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:宽480mm*深320mm,壁厚250mm 2. 做法:详见大样图	m	2.4				
18	050201004001	铸铁算子	1. 盖板材料种类、规格:铸铁算子	m	2.4				
		分部小计							
		新做U型排水沟							
19	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1米内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m ³	10.07				
20	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:200*200U型排水沟 2. 做法:详见大样图	m	54.28				
21	040601027001	刚性防水	1. 材料品种、规格:防水砂浆平面	m ²	10.86				
22	040601027002	刚性防水	1. 材料品种、规格:防水砂浆立面	m ²	21.71				
		分部小计							
		铁艺围栏							
23	010607002001	成品栅栏	1. 材料品种、规格:铸铁铁艺围栏,高0.8米	m	10				
		分部小计							
		拆除新建检查井							
24	041001009001	拆除井	1. 结构形式:钢筋混凝土检查井拆除	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合实验楼南侧运动场场地维修项目 标段：综合实验楼南侧运动场场地维修项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格尺寸:内径1*1m						
25	010507006001	检查井	1. 部位:雨水检查井 2. 规格:钢筋混凝土检查井 1*1米	座	1				
		分部小计							
		拆除场地内篮球架							
26	01B004	拆除场地内篮球架	1. 拆除场地内篮球架	副	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

