

附件 1;

兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护
工程量清单

兰州石化职业技术大学西固西
校区中和学生宿舍楼建设项目
基坑支护 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

兰州石化职业技术大学
西固西校区中和学生宿舍
舍楼建设项目基坑支护工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

依据《兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护》施工图纸。

二、工程概况：

- 1、工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护
- 2、建设单位：兰州石化职业技术大学
- 3、工程地点：兰州石化职业技术大学西固校区

三、计价依据

（一）计价规范及预算定额执行标准：

- 1、《清单工程量计算规范》（GB50857-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
- 2、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）及2019年兰州地区基价；

（二）取费类别及计价依据：

- 1、取费、规费、税金执行《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022，按一类取费。
- 2、人工费执行兰州市2024年01-06月份指导价、材料价差参照执行2024年兰州市9~10月建筑材料价格信息。
- 3、本工程不计取二次搬运费。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1-1剖面（放坡+复合土钉墙支护）							
1	010202009001	喷射混凝土	1. 部位:土钉墙 2. 厚度:80mm 3. 材料种类:喷射混凝土, 含翻边 4. 混凝土强度等级:C20 5. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求	m ²	1742.35				
2	010515003001	钢筋网片	1. 部位:土钉墙 2. 钢筋种类、规格:Φ6.0@200*200钢筋网 3. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求	t	4.53				
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 部位:土钉墙加强筋 2. 钢筋种类、规格:Φ16钢筋	t	1.727				
4	010202008001	土钉	1. 杆体材料品种、规格、数量:1根DN48钢管, 壁厚不小于3.0mm 2. 浆液种类、强度等级:水泥浆, 水灰比0.5~0.6, 强度等级M20, 水泥选用42.5等级的水泥, 注浆压力不小于0.60 Mpa 3. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求	m	2346.6				
5	010202007001	锚杆	1. 地层情况:详见图纸 2. 钻孔深度:	m	1496				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区
生宿舍楼建设项目基坑支护 中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			11m 3. 钻孔直径:130mm 4. 杆体材料品种、规格、数量: Φ22钢筋 5. 预应力:设计轴向拉力标准值90kN, 锁定值70kN 6. 浆液种类、强度等级:水泥浆, 水灰比0.5~0.6, 强度等级M20, 水泥选用42.5等级的水泥, 注浆压力不小于0.60Mpa 7. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求						
6	010202008002	挂网地锚	1. 杆体材料品种、规格、数量:1根DN48钢管 2. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求	m	136				
7	010604001002	钢梁	1. 部位: 横梁 2. 材料规格: 1根22a槽钢 3. 含钢板	t	5.354				
		分部小计							
		2-2剖面（放坡+复合土钉墙支护）							
8	010202009002	喷射混凝土	1. 部位: 土钉墙 2. 厚度: 80mm 3. 材料种类: 喷射混凝土, 含翻边 4. 混凝土强度等级: C20	m ²	440.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区
生宿舍楼建设项目基坑支护 中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 具体要求详见 图纸设计，满足 设计及规范要求						
9	010515003002	钢筋网片	1. 部位:土钉墙 2. 钢筋种类、规格:Φ6.0@200*200钢筋网 3. 具体要求详见 图纸设计，满足 设计及规范要求	t	1.214				
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 部位:土钉墙 加强筋 2. 钢筋种类、规格:Φ16钢筋	t	0.305				
11	010202008003	土钉	1. 杆体材料品种、规格、数量:1根DN48钢管,壁厚不小于3.0mm 2. 浆液种类、强度等级:水泥浆,水灰比0.5~0.6,强度等级M20,水泥选用42.5等级的水泥,注浆压力不小于0.60Mpa 3. 具体要求详见 图纸设计，满足 设计及规范要求	m	292				
12	010202008004	挂网地锚	1. 杆体材料品种、规格、数量:1根Φ22钢筋 2. 具体要求详见 图纸设计，满足 设计及规范要求	m	73				
		分部小计							
		2-2剖面C-F段							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区
生宿舍楼建设项目基坑支护 中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	010202009003	喷射混凝土	1. 部位:土钉墙 2. 厚度:80mm 3. 材料种类:喷射混凝土, 含翻边 4. 混凝土强度等级:C20 5. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求	m ²	210.01				
14	010515003003	钢筋网片	1. 部位:土钉墙 2. 钢筋种类、规格:Φ6.0@200*200钢筋网 3. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求	t	0.613				
15	010202008006	挂网地锚	1. 杆体材料品种、规格、数量:1根Φ22钢筋 2. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求	m	23				
		分部小计							
		3-3剖面1J段							
16	010302003001	机械成孔灌注桩	1. 地层情况:根据地勘报告自行考虑 2. 桩长:7.8m, 具体详见图纸 3. 桩径:800mm 4. 成孔方法:机械成孔 5. 混凝土种类、强度等级:C30 6. 拌合要求:商品砼 7. 输送要求:泵送	m ³	47.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区
学生宿舍楼建设项目基坑支护 中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			8. 土方外运: 投标人自行考虑						
17	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型: 钢筋混凝土 2. 桩头截面、高度: $\Phi 800\text{mm}$ 3. 混凝土强度等级: C30 4. 垃圾外运: 自行考虑	根	12				
18	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类: 三级钢筋 2. 钢筋规格: 8-10mm	t	0.684				
19	010515004002	钢筋笼	1. 钢筋种类: 三级钢筋 2. 钢筋规格: 16-25mm	t	4.62				
20	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位: 冠梁 2. 开挖方式: 人工 3. 土壤类别: 根据地勘报告自行考虑 4. 挖土深度: 详见图纸 5. 弃土运距: 自行考虑	m3	8.9				
21	010503002001	冠梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 输送要求: 泵送	m3	8.9				
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 三级钢筋 2. 钢筋规格: 8-10mm	t	0.471				
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 三级钢筋 2. 钢筋规格: 16-25mm	t	1.104				
24	010202009004	喷射混凝土	1. 部位: 桩与桩间土喷射混凝土支护面	m2	164.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 厚度:80mm 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他详见图纸						
25	010515003004	钢筋网片	1. 部位:桩与桩间土支护面钢筋网片 2. 钢筋网品种、规格:Φ6.0#200*200钢筋网 3. 其他详见图纸	t	0.476				
26	010202007003	锚索	1. 地层情况:详见图纸设计 2. 锚索材料:采用强度为1860MPa的3s15.2的钢绞线 3. 钻孔深度:10m 4. 钻孔直径:150mm 5. 浆液种类、强度等级:锚索灌浆强度等级采用M20, 锚固注浆材料为水泥浆, 水灰比=0.40 0.50, 水泥选用42.5等级的普通硅酸盐水泥 6. 具体做法详见图纸 (含OVM15-3锚具、注浆管、对中支架、波纹套管等图纸设计中所有内容)	m	122.67				
27	010604001001	钢梁	1. 部位:横梁 2. 材料规格:2根22a槽钢 3. 含钢板楔	t	0.92				
28	010202008007	挂网地锚	1. 杆体材料品	m	13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学标段：兰州石化职业技术大学西固西校区
生宿舍楼建设项目基坑支护中和学生宿舍楼建设项目基坑支护第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、数量 :1根DN48钢管 2.具体要求详见 图纸设计，满足 设计及规范要求						
		分部小计							
		4-4剖面KL段							
29	010302003002	机械成孔灌注桩	1.地层情况:根据 地勘报告自行 考虑 2.桩长:7.8m, 具体详见图纸 3.桩径:800mm 4.成孔方法:机 械成孔 5.混凝土种类、 强度等级:C30 6.拌合要求:商 品砼 7.输送要求:泵 送 8.土方外运:投 标人自行考虑	m3	88.31				
30	010301004002	截（凿）桩头	1.桩类型:钢筋 混凝土 2.桩头截面、高 度:Φ800mm 3.混凝土强度等 级:C30 4.垃圾外运:自 行考虑	根	19				
31	010515004003	钢筋笼	1.钢筋种类:三 级钢筋 2.钢筋规格:8-1 0mm	t	1.307				
32	010515004004	钢筋笼	1.钢筋种类:三 级钢筋 2.钢筋规格:16- 25mm	t	9.168				
33	010101003002	挖沟槽土方	1.部位:冠梁 2.开挖方式:人 工	m3	14.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区
生宿舍楼建设项目基坑支护 中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 土壤类别:根据 地勘报告自行 考虑 4. 挖土深度:详 见图纸 5. 弃土运距:自 行考虑						
34	010503002002	冠梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等 级:C30 3. 输送要求:泵 送	m3	14.4				
35	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三 级钢筋 2. 钢筋规格:8-1 0mm	t	0.325				
36	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三 级钢筋 2. 钢筋规格:16- 25mm	t	1.094				
37	010202009005	喷射混凝土	1. 部位:桩与桩 间土喷射混凝土 支护面 2. 厚度:80mm 3. 混凝土强度等 级:C20 4. 其他详见图纸	m2	99.16				
38	010515003005	钢筋网片	1. 部位:桩与桩 间土支护面钢筋 网片 2. 钢筋网品种、 规格:Φ6.0@200 *200钢筋网 3. 其他详见图纸	t	0.259				
39	010202007004	锚索	1. 地层情况:详 见图纸设计 2. 锚索材料:采 用强度为1860 MPa的3s15.2的 钢绞线 3. 钻孔深度:	m	120				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区
生宿舍楼建设项目基坑支护 中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			10m 4. 钻孔直径:150mm 5. 浆液种类、强度等级:锚索灌浆强度等级采用M20, 锚固注浆材料为水泥浆, 水灰比=0.40~0.50, 水泥选用42.5等级的普通硅酸盐水泥 6. 具体做法详见图纸(含0VM15-3锚具、注浆管、对中支架、波纹套管等图纸设计中所有内容)						
40	010604001003	钢梁	1. 部位: 横梁 2. 材料规格: 2根22a槽钢 3. 含钢板楔	t	1.078				
41	010202008008	挂网地锚	1. 杆体材料品种、规格、数量:1根DN48钢管 2. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求	m	13				
		分部小计							
		5-5剖面A-J段							
42	010202009006	喷射混凝土	1. 部位:土钉墙 2. 厚度:80mm 3. 材料种类:喷射混凝土, 含翻边 4. 混凝土强度等级:C20 5. 具体要求详见图纸设计, 满足设计及规范要求	m2	147.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区
生宿舍楼建设项目基坑支护 中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
43	010515003006	钢筋网片	1. 部位:土钉墙 2. 钢筋种类、规格:Φ6.0@200*200钢筋网 3. 具体要求详见图纸设计,满足设计及规范要求	t	0.431				
44	010515001008	现浇构件钢筋	1. 部位:土钉墙加强筋 2. 钢筋种类、规格:Φ16钢筋	t	0.168				
45	010202008009	土钉	1. 杆体材料品种、规格、数量:1根DN48钢管,壁厚不小于3.0mm 2. 浆液种类、强度等级:水泥浆,水灰比0.5~0.6,强度等级M20,水泥选用42.5等级的水泥,注浆压力不小于0.60Mpa 3. 具体要求详见图纸设计,满足设计及规范要求	m	126				
46	010202008010	挂网地锚	1. 杆体材料品种、规格、数量:1根Φ22钢筋 2. 具体要求详见图纸设计,满足设计及规范要求	m	26				
		分部小计							
		排水沟、集水井							
47	040201022002	排水沟	1. 部位:基坑底部(5~5剖) 2. 做法:100厚3:7灰土,120	m	421.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区
生宿舍楼建设项目基坑支护 中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砖砌，防水砂浆抹面 3. 截面尺寸：详见排水沟详图 4. 土壤类别：素土 5. 挖土深度：详见图纸 6. 其他详见图纸，含所有内容						
48	010507006001	集水井	1. 部位：基坑底部（5-5剖） 2. 做法：200厚3：7灰土，120砖砌，防水砂浆抹面 3. 截面尺寸：详见排水沟详图 4. 土壤类别：素土 5. 挖土深度：详见图纸 6. 其他详见图纸，含所有内容	座	10				
		分部小计							
		措施项目							
49	011702006001	矩形梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	58.58				
50	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护
标段: 兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护
标段：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护
标段：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护	标段: 兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护
--------------------------------------	------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护 标段：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 兰州石化职业技术大学西固西校区中和学生宿舍楼建设项目基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写, 该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。