

装饰装修清单

序号	分部工程名称	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	走廊、办公室、宿舍等地面瓷砖	m ²	941			含地脚线
2	走廊内墙面乳胶漆	m ²	748			
3	走廊石膏板吊顶	m ²	207			
4	电梯前厅石膏板吊顶	m ²	9			
5	办公室（含党员活动室）内墙面乳胶漆	m ²	772			
6	宿舍内墙面乳胶漆	m ²	838			
7	厨房、餐厅地面瓷砖	m ²	76			含地脚线
8	厨房墙面瓷砖	m ²	50			
9	包厢内墙面木纹饰面板	m ²	80			
10	包厢顶面石膏板吊顶	m ²	31			
11	公共卫生间地面瓷砖（含盥洗室）	m ²	28			
12	公共卫生间墙面瓷砖（含盥洗室）	m ²	119			
13	公共卫生间顶面铝扣板吊顶（含盥洗室）	m ²	28			
14	公共卫生间墙面、地面防水（不得低于1800mm）	m ²	147			需做24h蓄水试验
15	小卫生间地面瓷砖	m ²	66			
16	小卫生间墙面瓷砖	m ²	380			
17	小卫生间顶面铝扣板吊顶（含灯、风暖）	m ²	66			
18	小卫生间地面、墙面防水（不得低于1800mm）	m ²	446			需做24h蓄水试验
19	会议室墙面乳胶漆	m ²	90			
20	房间内石膏线条（二层至五层）	m	600			屋顶四周
21	磨砂玻璃门（800*2100）	樘	18			卫生间磨砂玻璃门
22	木门（800*2100）	樘	4			盥洗室门，含五金配件
23	木门（900*2100）	樘	34			含五金配件
24	木门（1500*2100）	樘	2			含五金配件
25	防火门（甲级）（1200*2400）	樘	1			厨房，含五金配件
26	木门（1200*2400）	樘	2			含五金配件
27	室内窗台铝合金护栏（二层至五层）	m	120			材料直径根据现场条件确定
28	铝合金推拉玻璃门（1800*2400）	樘	1			厨房，含五金配件

29	电气（含电线、灯、开关、插座）	项	1			房间内灯在满足照明要求的前提下合理布置在房间内；宿舍卫生间单独设置照明灯； 插座应满足正常办公需求且每个办公室不少4个，且插座电源线按不小于6mm²配备； 会议室在会议桌中间位置设置两个地插，卫生间考虑洗衣机用电插座。
30	公共卫生间洁具（含洗手盆柜组合、蹲便、隔断、拖布池等）	套	4			洗手盆柜组合含镜子
31	小卫生间洁具（含洗手盆柜组合、淋浴花洒套装、马桶、晾衣杆、洗衣机接水口等）	套	18			洗手盆柜组合含镜子
32	上下水管道（装修时需做隐蔽处理）	项	1			管道需做隔音处理
33	窗帘（办公室卷帘式、宿舍平拉式）	m	130			
34	厨房油烟排气管道	m	20			
35	楼层及楼梯间应急疏散指示标志和应急照明灯	项	1			
36	天然气接入相关费用	项	1			
37	办公室门牌（300mm*150mm）	个	40			集团公司logo尺寸及公司名称排布方式 严格按集团公司要求执行
38	会议室背景墙	项	1			集团公司logo尺寸及公司名称排布方式 严格按集团公司要求执行
39	办公驻地楼顶（“公航旅集团”亮化字）	项	1			亮化字名称为暂定名，集团公司logo尺寸及公司名称排布方式严格按集团公司要求执行
40	办公驻地入口处公司名称立式牌（公航旅(陇南)文旅投资管理有限公司、公航旅索道（陇南武都）投资管理有限公司）	个	2			集团公司logo尺寸及公司名称排布方式 严格按集团公司要求执行
41	食堂灶具搬运、安装	项	1			
42	会议室需提供装修效果图	项	1			注明背景墙位置、视频会议系统摆放位置、会议桌、椅子等摆放效果
43	装修完打扫卫生	项	1			
	小 计				0	

备注：所有乳胶漆均使用绿色环保漆（建议使用水性乳胶漆）；室内墙面、顶棚腻子建议使用外墙耐水腻子；地砖建议为800mm*800mm, 墙砖建议为300mm*600mm, 卫生间地面砖可选用其他尺寸的砖，所有地漏处地砖均需拼砖粘贴。