

岷县2025年第一批财政衔接推
进乡村振兴补助资金锁龙乡赵
家村和美乡村建设项目(路灯)工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

总价措施项目清单与计价表

标段：岷县2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金锁龙乡赵家村和美乡村建设项目（路灯）

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 建筑工程

标段：岷县2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金锁龙乡赵家村和美乡村建设项目(路灯)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：岷县2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金锁龙乡赵家村和美乡村建设项目(路灯)

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆: 采用回纹灯杆, 灯杆高度 6 米, 厚度 3.0mm, 口径120mm-80mm-100mm(上口径 80mm, 下口径 160mm), 法兰尺寸: 260mm*260mm, 灯杆做热镀锌防腐处理, 镀锌层表面光滑, 光泽一致, 无起皮、皱皮等缺陷存在。 3. 、灯具: 主灯具结构均为一体化 LED 光源, 电压 24V, 功率: 80W。寿命≥50000h, 光通量>5000LM, 光效: >150LM/W, 灯罩防护等级 IP65, 灯珠100-200, 发光功率(%) : >90%; 外壳采用全热铝壳高压压铸一次成型, 表面打磨光滑后做喷塑处理。 4. 锂电池: 太阳能灯及电池为全密封结构铸造一体, 锂电池 80AH, 电压 24V, 可在-	套	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：岷县2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金锁龙乡赵家村和美乡村建设
项目(路灯)

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			25℃至 20℃环境下使用，锂电池质保五年，使用寿命不少于 5 年，容量满足连续阴雨天 3-5 天的使用要求。 5. 单晶硅太阳能电池板：光伏板电压 24V，功率：80W/1 块。单晶硅电池板，光电转换率≥21%，采用高强度、高透光度钢化玻璃，工作温度范围：-40 至 80℃；输出功率公差+/-3%。 6. 电脑控制装置：电脑控制装置 100W 专用微电脑芯片，电压 24V，光控+时控；防过充过放，单/双路控制、分时段控制，具有防过放、防反充、防雷击、防短路及温度补偿等功能，路灯控制主要为太阳能控制装置定时控制，在控制装置上设置全年的路灯启闭时刻，并具备根据纬度自动调整开关						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：岷县2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金锁龙乡赵家村和美乡村建设项目（路灯）

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

