岷县秦许乡中堡村易地搬迁安置点后续扶持产业道路建设项目工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　月　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岷县秦许乡中堡村易地搬迁安置点后续扶持产业道路建设项目　　标段：岷县秦许乡中堡村易地搬迁安置点后续扶持产业道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		旧路面处理							
1	041001001001	拆除原有路面	1.材质:混凝土硬化路面 2.厚度:18cm 3.运距:自行考虑	m2	3763				
		分部小计							
		新建18cmC30混凝土面层							
2	040203007001	新建18cmC30混凝土面层	1.混凝土强度等级:现浇混凝土C30 2.厚度:18cm	m2	3763				
		分部小计							
		带盖板排水渠							
3	040201022001	带盖板排水渠	1.断面尺寸:排水渠净尺寸：深500mm*宽300mm 2.混凝土:C30混凝土 3.盖板材质、规格:混凝土盖板渠（含成品盖板500*700mm） 4.详见设计图纸	m	775				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：岷县秦许乡中堡村易地搬迁安置点后续扶持产业道路建设项目　　标段：岷县秦许乡中堡村易地搬迁安置点后续扶持产业道路建设项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：岷县秦许乡中堡村易地搬迁安置点后续扶持产业道路建设项目　　标段：岷县秦许乡中堡村易地搬迁安置点后续扶持产业道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：