

甘肃建筑职业技术学院数字建筑
实训基地建设项目零星工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

甘肃建筑职业技术学院
数字建筑实训基地建设
项目零星工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训
基地建设项目零星工程

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		围墙拆除							
1	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm厚 5. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆抹灰层	m3	204.97				
		分部小计							
		卫生间改造							
2	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:地板砖 3. 部位:样板间、321、221	m2	39.46				
3	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:墙面砖 3. 部位:卫生间	m2	40.18				
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板 3. 部位:样板卫生间吊顶拆除	m2	7.46				
5	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 室内高度:3.5m 2. 门窗洞口尺寸:M0921, M0821	m2	7.14				
6	011614002001	柜体拆除	[项目特征] 1. 柜体材质:浴	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地建设项目零星工程

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

规费、税金项目计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地
建设项目零星工程

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地建设
项目零星工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新校区北侧围墙							
1	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 弃土运距:30km	m3	194.76				
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:原土夯填	m3	71.17				
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:围墙基槽余土 2. 运距:30km	m3	26.77				
4	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:850mm厚3; 7灰土分层夯实	m3	96.4				
5	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.04				
6	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.15				
7	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢	t	1.422				
8	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 墙体类型:围墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	49.75				
9	010401010001	多孔砖柱	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖	m3	11.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地建设
项目零星工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						...	...	其中

						综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			2. 柱类型:方形 3. 砂浆强度等级、 配合比:水泥砂浆 M7.5						
10	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:砖砌围墙 2. 面层厚度、砂浆 配合比:1: 3水泥砂 浆	m2	458.7				
11	010607004001	金属网栏	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 球场围网 2000mm*2000mm、 2000mm*2600mm 2. 边框及立柱型钢 品种、规格:立柱 75mm*2.5mm、横梁 60mm*2.0mm、丝径 3.8mm、网孔 60mm*6mm 3. 部位:围墙护栏	m2	127.4				
12	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 部位:学校围墙内 侧回填 2. 材料种类及配 比:3: 7灰土分层夯 实	m3	76.46				
13	010501001002	垫层	[项目特征] 1. 部位:围墙内侧地 坪恢复 2. 混凝土种类:商品 混凝土 3. 混凝土强度等 级:C30混凝土200mm 厚	m3	14.56				
		分部小计							
		新校区东侧围墙							
14	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征]	m3	318.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程			标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地建设 项目零星工程				第 3 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 弃土运距:30km						

15	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种: 原土夯填	m3	116.51				
16	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:围墙 基槽余土 2. 运距:30km	m3	179.02				
17	010404001002	垫层	[项目特征] 1. 部位:东侧围墙 2. 垫层材料种类、 配合比、厚度:3:7 灰土垫层	m3	157.81				
18	010404001003	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、 配合比、厚 度:100mm厚C20混凝 土垫层	m3	13.17				
19	010501002002	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m3	31.35				
20	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: Φ10~Φ20 三级钢	t	2.328				
21	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、 强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 240mm厚 3. 砂浆强度等级、 配合比:M7.5水泥砂 浆	m3	143.96				
22	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征]	m2	725.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程			标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地建设 项目零星工程					第 4 页 共 6 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 墙体类型:砖砌围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆						
		分部小计							
		卫生间改造							
23	011101006002	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1： 2.5 2. 部位:2、3、4层卫生间找平层	m2	7.24				

24	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:两遍2mm厚 3. 反边高度:300mm	m2	9.07				
25	011101006003	平面砂浆防水保护层	[项目特征] 1. 部位:20mm厚 卫生间防水保护层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5	m2	7.24				
26	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:卫生间300mm*300mm地板砖	m2	7.24				
27	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 安装方式:粘	m2	40.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程			标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地建设项目零星工程						
			第 5 页 共 6 页						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖600mm*300mm						
28	011501007001	浴室柜	[项目特征] 1. 台柜规格:浴室柜 2. 材料种类、规格:900mm*1000mm*1200mm	个	2				
		分部小计							
		卫生间零星							
29	010401012001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	20.24				

本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地
建设项目零星工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地建设项目零星工程

工程名称: 安装拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	031302001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护 费	人工费	0.04				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

规费、税金项目计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地
建设项目零星工程

工程名称： 安装拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地
建设项目零星工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地建设项目零星工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电教室电气工程							
1	011615001001	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:250*150mm	个	18				
2	030408010001	防火涂料	[项目特征] 1. 名称:防火封堵	kg	90				
3	030411003001	桥架	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100mm 3. 材质:镀锌钢板	m	167.2				
4	030413001001	铁构件	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢	kg	206.85				
5	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱1A1 2. 规格:600*800*220mm	台	2				
6	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱4A1 2. 规格:600*800*220mm	台	1				
7	030404017003	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱4A1 2. 规格:550*750*220mm	台	1				
8	030404017004	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱4A1	台	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:650*850*200mm						
9	030404017005	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱M2 2. 规格:500*600mm	台	1				
10	030402006001	真空开关	[项目特征] 1. 名称:真空开关 2. 型号: F1M2-140A	组	1				
11	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*120+1*70mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	365				
12	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*95+1*50mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	406				
13	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*35+1*16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架敷设	m	477.7				
14	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电	m	75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			缆 2. 规格:VVR-3*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架敷设						
15	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以内	个	10				
16	030408006002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以内	个	26				
17	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯	m	300				
18	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座	个	32				
		分部小计							
		措施项目							
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地建设项目零星工程

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

规费、税金项目计价表

标段：甘肃建筑职业技术学院数字建筑实训基地
建设项目零星工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]