



2025年凉州区老旧住宅  
小区加装电梯项目（今  
朝一区8号楼3单元）工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 1 页 共 2 页

## 一 工程概况

1、该工程为2025年凉州区老旧小区加装电梯项目，工作内容包括：室外管网拆除恢复工程，室外硬化拆除恢复工程，加装电梯工程，电气工程等项目。

2、工程特征：

3、计划工期                      合同工期                      实际工期                      。

4、施工现场及变化情况：

5、施工组织设计的特点：

6、自然地理条件：

7、环境保护要求：

## 二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》工程量清单计价办法，根据2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）施工设计图计算实物工程量，本预算依据施工图纸计算工程量，套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019地区基价）》、《甘肃省安装工程预算定额（2019地区基价）》、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》、《甘肃省建筑抗震加固预算定额（2010）》及武威地区基价编制。

三、取费类别：

按建筑安装工程三类计取，人工费按现行规定调整，其他费用按省、市有关规定执行。

四、材料价差调整：

一类主要材料价格按武威市凉州区2024年四季度指导价调整。

# 总 说 明

工程名称：2025年凉州区老旧住  
宅小区加装电梯项目（今朝一区8  
号楼3单元）

第 2 页 共 2 页

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元给排水、采暖管道工程（土建）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:详见施工图,并满足设计和规范的要求	m3	37.8				
2	010103001015	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:原土回填 4. 其他:详见施工图,并满足设计和规范的要求	m3	37.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 暂列金额明细表

工程名称：今朝一区8号楼3单元给排水、采暖管道工程（土建） 标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元给排水、采暖管道工程（土建）      标段：2025年凉州区老旧住宅小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元给排水、采暖管道工程（安装）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
1		给水工程								
1	031001006022	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PEDN80 4. 连接形式: 热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗、压力试验	m	10					
2	031003003008	涡轮蝶阀	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹	个	2					
3	011612001029	管道拆除	原塑料管上水管 DN80	m	10					
		分部小计								
2		排水工程								
4	031001006023	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 De75 4. 连接形式: 胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	10					
5	031001006024	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 De200 4. 连接形式: 胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	10					
6	011612001030	管道拆除	原塑料管排水管 DN80	m	10					
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元给排水、采暖管道工程（安装）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
7	011612001031	管道拆除	原塑料管排水管 DN200	m	10					
		分部小计								
	3	采暖工程								
8	031001008008	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:1.8 2. 介质:热水 3. 管道材质、规格:聚氨酯保温管 DN80 4. 连接形式:焊接	m	10					
9	011612001032	管道拆除	1. 管道种类、材质:聚氨酯保温管	m	10					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 暂列金额明细表

工程名称：今朝一区8号楼3单元给排水、  
采暖管道工程（安装）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目  
（今朝一区8号楼3单元）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元给排水、采暖管道工程（安装） 标段：2025年凉州区老旧住宅小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元路面拆除恢复 标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001050	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001051	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001052	安全施工费	人工费+机械费	9.381				
4	041109001053	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001054	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001055	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
7	041109001056	防疫抗疫费	人工费+机械费	1.7				
	二	其他总价措施项目						
8	041109002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
9	041109003008	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	041109007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
11	041109004008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
12	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
13	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
14	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：\_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）：\_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 暂列金额明细表

工程名称：今朝一区8号楼3单元路面拆除恢复 标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元电梯安装（建筑装饰工程）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011601001008	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除砌体墙 2. 垃圾外运30km	m3	1.34				
2	011610002008	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 室内高度:1.5m 2. 门窗洞口尺寸:1.5*1.2	m2	15.75				
3	010808001008	木门窗套	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:2.4*1.2 2. 集成墙板门套	m	30				
4	010503005008	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 钢筋、模板	m3	0.37				
5	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙抹灰	m2	50				
6	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰层 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	50				
7	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1.2*1.5 2. 框、扇材质:安装隔热断桥铝合金窗 推拉窗	m2	18				
8	010807003008	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1.2*0.6 2. 框、扇材质:防雨百叶窗	m2	0.72				
9	050303006015	墙面75厚岩棉夹芯彩钢板	1. 外墙75厚岩棉夹芯彩钢板	m2	230.67				
10	011207001015	外墙面装饰板	金属雕花板	m2	230.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元电梯安装（建筑装饰工程）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	011204003008	块料墙面	1. 墙体类型: 砼外墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 仿石砖	m <sup>2</sup>	13.4				
12	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 Φ89*2.5 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢	m	4.8				
13	010507001015	坡道	1. 原土夯实 2. 150厚级配碎石 3. 100厚C25混凝土面层, 随打随抹光	m <sup>2</sup>	6.3				
14	010507001016	散水	1. 原土夯实 2. 150厚级配碎石 3. 60厚C20混凝土, 随打随抹光	m <sup>2</sup>	8.8				
15	010507004008	台阶	1. 原土夯实 2. 150厚级配碎石 3. C25混凝土台阶, 随打随抹光	m <sup>2</sup>	4.8				
16	050303006016	屋面岩棉夹心彩钢板	1. 屋面75厚岩棉夹芯彩钢板	m <sup>2</sup>	15.6				
17	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别: 四类土 2. 挖土深度: 1.85m	m <sup>3</sup>	37.3				
18	010103001016	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、原土回填	m <sup>3</sup>	24.88				
19	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 7km	m <sup>3</sup>	12.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元电梯安装（建筑装饰工程）

标段：2025年凉州区老旧住宅小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	010502003008	异形柱	1. 柱形状:L型 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30, P6	m3	2.68				
21	010504001008	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.26				
22	010501004008	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.3				
23	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.48				
24	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢	t	2.41				
25	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.11				
26	080101010008	原土碾压、夯实	1. 密实度:符合设计及规范要求	m2	12.46				
27	010904001008	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚CPS-CL反应粘型高分子湿铺防水卷材	m2	10.72				
28	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	10.72				
29	011101003008	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15细石混凝土保护层	m2	10.72				
30	011001003008	保温隔热墙面	1. 30厚聚苯乙烯泡沫板	m2	27.06				
31	010903001008	墙面卷材防水	1. 5厚CPS-CL反应粘型高分	m2	27.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元电梯安装（建筑装饰工程）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			子湿铺防水卷材						
32	010903002008	墙面涂膜防水	1. 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m <sup>2</sup>	27.06				
33	010603003015	钢管柱	1. 200*6方钢管立柱 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 环氧富锌防锈漆2道 3. 防火涂料，耐火极限2.5h	t	3.363				
34	010603003016	钢管柱	1. 100*100*6方钢管立柱 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 环氧富锌防锈漆2道 3. 防火涂料，耐火极限2.5h	t	1.013				
35	010604001015	钢梁	1. 200*200*6矩形钢管框梁 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 环氧富锌防锈漆2道 3. 防火涂料，耐火极限1.5h	t	1.758				
36	010604001016	钢梁	1. 150*200*6矩形钢管框梁 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 环氧富锌防锈漆2道 3. 防火涂料，耐火极限1.5h	t	2.249				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元电梯安装（建筑装饰工程）

标段：2025年凉州区老旧住宅小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
37	010604001017	钢梁	1. 100*100*6矩形钢管框架 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 环氧富锌防锈漆2道 3. 防火涂料，耐火极限1.5h	t	1.449				
38	010606012001	钢支架	1. 50*5角钢 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 环氧富锌防锈漆2道 3. 防火涂料，耐火极限1.0h	t	0.189				
39	010605001008	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：花纹钢板 2. 钢板厚度：4mm 3. 防火涂料	m <sup>2</sup>	35				
40	010606002008	钢檩条	1. 50*100*2.5矩形钢管 2. 喷砂或抛丸除锈 3. 环氧富锌防锈漆2道 3. 防火涂料，耐火极限2.5h	t	1.321				
41	010606013008	零星钢构件	1. 构件名称：预埋件	t	0.482				
42	020509025008	螺栓	1. 螺栓种类：化学锚栓 2. 螺栓品种、规格：M20	根	48				
43	040901010008	高强螺栓	1. 材料种类：地脚螺栓	套	28				
44	011102003008	块料楼地面	1、铺地胶垫1.6mm厚	m <sup>2</sup>	35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元电梯安装（建筑装饰工程）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
45	011207001016	内墙面装饰板	集成墙板	m <sup>2</sup>	102.35				
46	011105005008	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m	41.5				
47	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：PVC	m <sup>2</sup>	39				
48	030107004008	观光电梯	1. 名称：加装电梯（含调试费） 2. 箱板材质：发纹不锈钢 3. 箱板厚度：1.2mm 4. 箱顶装潢：发纹不锈钢亚克力装潢 5. 轿厢照明：LED照明 6. 操纵盘：点阵显示（盲文按钮功能） 7. 指示器：LED数字显示，方向指示 8. 箱门外壁材质：发纹不锈钢 9. 门套材质：发纹不锈钢（标准门套，包括大小门套，不分楼层） 10. 轿底材质：防滑pvc塑料仿大理石 11. 门厅材质：发纹不锈钢钢板 12. 扶手：后壁	部	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元电梯安装（安装工程）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	1	接地工程							
1	030409002008	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装形式:明敷	m	1				
2	030409008015	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电梯控制箱P排 2. 材质:铜	块	1				
3	030409008016	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱	台	1				
		分部小计							
	2	电缆（入户至AP箱）							
4	030408001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJV-5*10m2 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	60				
5	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40	m	60				
6	030408006008	电力电缆头	1. 名称:热缩式电力电缆头 2. 规格:YJV-5*10m2 3. 安装部位:室外	个	2				
7	030404016008	控制箱	1. 名称:控制箱 2. 规格:600*500*120 3. 安装方式:距地1.6m	台	1				
		分部小计							
	3	照明部分							
8	030411004022	配线	1. 名称:绝缘导线	m	120				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元电梯安装（安装工程）

标段：2025年凉州区老旧住宅小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-450/750-2.5m <sup>2</sup>							
9	030411004023	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-450/750-4m <sup>2</sup>	m	60					
10	030411001015	配管	1. 名称:半硬阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配	m	45					
11	030412001015	普通灯具	1. 名称:井道壁灯 2. 规格:22W	套	5					
12	030412001016	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:22W 3. 安装方式:吸顶安装	套	6					
13	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒	个	11					
14	030404034015	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	2					
15	030404034016	照明开关	1. 名称:延时开关 2. 安装方式:距地1.3米	个	6					
16	030411004024	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-450/750-4m <sup>2</sup>	m	80					
17	030411001016	配管	1. 名称:半硬阻	m	25					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：今朝一区8号楼3单元电梯安装（安装工程）

标段：2025年凉州区老旧小区加装电梯项目（今朝一区8号楼3单元）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配							
18	030404035008	插座	1. 名称:插座 2. 规格:安全型三极 3. 安装方式:暗装 距地0.5m	个	2					
19	030411006016	接线盒	1. 名称:插座盒	个	2					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







