

甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第二标段）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2021 年 9 月 10 日


甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第二标段）工程

招标工程量清单

招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 9 月 10 日

复 核 时 间： 2025 年 9 月 10 日

总 说 明

工程名称：甘肃黄羊河集团食品
公司主供电线路与车间技改工程
(第二标段)

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》；
3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019地区基价）》；
4、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》武威地区基价；
5、《甘肃省装配式建筑工程预算定额（2024）》武威地区基价；
6、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》武威地区基价；
7、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价〔2019〕118号；
- 二、取费类别
1、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。
- 三、材差价差调整
1、材料价格执行《武威市凉州区2025年第二季度建设工程I类材料信息价》；
2、人工费调整执行武威市凉州区2024年5月第一期建设工程人工费指导价。
- 四、其他
1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彩钢板结构工程
 标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第二标段）
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011001003001	彩钢板围护	1. 名称:彩钢板围护 2. 规格:50系列 $\delta=0.5$ 3. 岩棉容重120kg	m2	433				
2	011302001001	彩钢板吊顶	1. 名称:彩钢板吊顶 2. 规格:50系列 $\delta=0.5$ 3. 硫氧镁容重220kg	m2	757				
3	011208001001	彩钢板包柱	1. 名称:彩钢板包柱 2. 50系列 $\delta=0.5$ 3. 岩棉容重120kg	m2	29				
4	011502001001	T字铝	1. 名称:T字铝 2. 规格: $\delta \geq 2\text{mm}$ 喷塑	m	116				
5	011502001002	角铝	1. 名称:角铝 2. 规格:30*30	m	380				
6	011502001003	铝合金阴元角	1. 名称:铝合金阴元角 2. 规格: $\delta \geq 0.6\text{mm}$ 喷塑	m	1580				
7	011502007001	塑料内角条	1. 名称:塑料内角条	m	1580				
8	011502001004	铝合金外圆角	1. 名称:铝合金外圆角 2. 规格: $\delta \geq 1\text{mm}$ 喷塑	m	24				
9	01B001	铝合金三通	1. 名称: 铝合金三通 2. 规格: $\delta \geq 0.6\text{mm}$ 喷塑	只	58				
10	01B002	铝合金二通	1. 名称: 铝合金二通 2. 规格: $\delta \geq 0.6\text{mm}$ 喷塑	只	20				
11	01B003	铝合金门封头	1. 名称: 铝合金门封头 2. 规格: $\delta \geq$	只	60				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彩钢板结构工程
 标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第二标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彩钢板结构工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：彩钢板结构工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明配电工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:PZ30	台	1				
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板净化灯 2. 规格:48W	套	56				
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板净化灯带应急 2. 规格:48W	套	8				
4	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:导向灯 2. 规格:1*8w	套	12				
5	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:1*8w	套	6				
6	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	10				
7	030404035001	插座	1. 名称:插座	个	20				
8	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ 20	m	1300				
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5 mm2	m	2400				
10	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-4mm2	m	2600				
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒及盖板 2. 规格:86型	个	264				
		分部小计							
		措施项目							
12	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 照明配电工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与
车间技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 照明配电工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：照明配电工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒸煮间除湿送风工程
 标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第二标段）
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格: δ =0.5 mm	m2	48				
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格: δ =0.75 mm	m2	60				
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格: δ =1mm	m2	66				
4	030703017001	碳钢罩类	1. 名称:不锈钢捕尘罩 2. 规格:1500*2500	个	2				
5	030703017002	碳钢罩类	1. 名称:不锈钢捕尘罩 2. 规格:1500*2000	个	4				
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500*500	个	6				
7	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶窗 2. 规格:1000*500	个	1				
8	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶窗 2. 规格:1250*1000	个	1				
9	030703020001	消声器	1. 名称:消声软接头	个	6				
10	030701003001	中效排风机组	1. 名称:中效排风机组 2. 规格:6930m³ /h	台	1				
11	030701003002	FFU送风单元	1. 名称:FFU送	台	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 蒸煮间除湿送风工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与
车间技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒸煮间除湿送风工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：蒸煮间除湿送风工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内包间制冷设备工程
 标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第二标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内包间制冷设备工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：内包间制冷设备工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清洗间隔墙工程
 标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线
路与车间技改工程（第二标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011001003002	彩钢板围护	1. 名称:彩钢板围护 2. 规格:50系列 δ=0.5 3. 岩棉容重120kg	m2	169				
2	011502001005	T字铝	1. 名称:T字铝 2. 规格: δ ≥2mm 喷塑	m	36				
3	011502001006	角铝	1. 名称:角铝 2. 规格:30*30	m	24				
4	011502001007	铝合金阴元角	1. 名称:铝合金阴元角 2. 规格: δ ≥0.6mm 喷塑	m	130				
5	011502007002	塑料内角条	1. 名称:塑料内角条	m	130				
6	011502001008	铝合金外圆角	1. 名称:铝合金外圆角 2. 规格: δ ≥1mm 喷塑	m	12				
7	01B004	铝合金三通	1. 名称: 铝合金三通 2. 规格: δ ≥0.6mm 喷塑	只	8				
8	01B005	铝合金二通	1. 名称: 铝合金二通 2. 规格: δ ≥0.6mm 喷塑	只	12				
9	01B006	铝合金门封头	1. 名称: 铝合金门封头 2. 规格: δ ≥0.6mm 喷塑	只	60				
		分部小计							
		措施项目							
10	011701001002	综合脚手架		m2	169				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清洗间隔墙工程
 标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间技改工程（第二标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 清洗间隔墙工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 清洗间隔墙工程

标段：甘肃黄羊河集团食品公司主供电线路与车间
技改工程（第二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]