工程量清单

标 段：清单　　货币单位：人民币 元

清单 第100章　总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
105	施工标准化				
105-1	施工驻地	总额	1		
清单 第100章 合计					

工程量清单

标 段：清单　　货币单位：人民币 元

清单 第200章　路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面				
-b-1	铣刨5cm	m3	57.00		
-d	挖除18cm旧路面基层	m3	70.38		
清单 第200章 合计					

工程量清单

标 段：清单　　货币单位：人民币 元

清单 第300章　路面

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚180mm水稳碎石	m2	391.00		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm　AC-16	m2	1140.00		
310	沥青表面处治与封层				
310-2	封层	m2	1140.00		
315	路面灌缝				
-a	灌封胶灌缝（＞5mm）	m	22586.00		
-b	灌封胶灌缝（≤5mm）	m	37980.00		
316	旧路肩挖除	m3	3.00		
清单 第300章 合计					

工程量清单

标 段：清单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币 元

清单 第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔型标线	m2	88.88		
清单 第600章 合计					