

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新建防风阁							
1	011208001002	防风阁框架	1. 名称:防风阁框架 2. 龙骨材料:200×200国标方管立柱, 150×150辅梁支撑, 100×100辅梁平铺 3. 其他:除锈、刷漆	t	2.23				
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.84				
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:肯德基自动感应门 2. 其他:人体感应器, 5mm+11mm+5mm双玻真空加Low-E玻璃	m2	14.4				
4	011210003001	玻璃隔断及南侧肯德基门	1. 边框材料种类、规格:肯德基型材 2. 玻璃品种、规格、颜色:人体感应器, 5mm+11mm+5mm双玻真空加Low-E玻璃	m2	39.36				
5	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:14#槽钢骨架, 10×10方钢支撑, 5mm厚楼承板, 100mm厚C25混凝土	m2	34.2				
6	011207001019	门厅顶部装饰立面墙	1. 部位:门厅顶部装饰立面墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制加厚铝板及方通外饰面	m2	29.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:900*1800mm瓷砖	m2	24.64				
8	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:阻燃板饰面加定制铝板, 加部分造型	m2	24.64				
9	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚改性沥青卷材(SBS-I)	m2	38				
10	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:3cm厚大理石 3. 骨架材料种类:10×10cm镀锌方钢主架, 5×5cm镀锌角钢副架	m2	19.5				
11	01B045	门厅造型 迎宾马造型	1. 名称:定制玻璃钢迎宾马 2100*1500mm	m2	6.3				
12	01B053	电气线路及装饰灯具	1. 内容:众邦2.5平米铜芯线及部分线型灯, 射灯、筒灯等人工铺设安装	m2	24.64				
13	011205001001	门厅装饰线条	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制加工12cm宽石材线条	m	9.9				
14	011207001035	外立面窗户封堵宣传造型	1. 安装方式:钢架	m2	18.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层材料品种、规格、颜色：定制加工户外喷绘布						
15	011102001001	石材楼地面	1. 部位：散水 2. 面层材料品种、规格、颜色：花岗岩	m2	29.35				
		分部小计							
		前厅							
16	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质：肯德基门	m2	10.67				
17	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：900*1800mm瓷砖	m2	307.5				
18	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板	m2	307.5				
19	011302001010	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：高端镜面板	m2	186.82				
20	011302001011	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：成品铝方通	m2	186.82				
21	011302001016	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板造型二级顶	m2	120.68				
22	011501001001	服务台	1. 名称：前厅服务台 2. 材料种类、规格：高档定制异形烤漆，R2.8圆形高1.3米 加线型灯，加地柜	m2	8.79				
23	01B001	电气线路及装饰灯具	1. 内容：众邦2.5平米铜芯线	m2	307.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			及部分线型灯，射灯、筒灯等人工铺设安装						
24	011507001001	地面线型灯	1. 名称:定制加厚铝型材加LED光源亚克力面罩	m	112.2				
25	011507001002	顶面线型灯	1. 名称:定制加厚乳胶灯带加LED光源亚克力面罩	m	215				
26	011507001003	顶面顶灯	1. 名称:定制加厚异形钢制包边加LED光源亚克力面罩	套	2				
		分部小计							
		企业文化展区							
27	011507001004	顶面顶灯	1. 名称:定制加厚异形钢制包边加LED光源亚克力面罩	套	1				
28	011207001020	墙面装饰板底板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃板	m2	67.32				
29	011207001011	墙面装饰板镜面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板饰面加部分造型及镜面板及线型灯	m2	29.26				
30	011207001021	墙面装饰壁布	1. 基层材料种类、规格:腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:基膜1遍 糯米胶1遍高端壁布饰面	m2	49.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
31	011207001022	墙面装饰展板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：纸面石膏板饰面加部分造型及亚克力板uv饰面	m2	33.84				
32	011507001006	墙面线型灯	1. 名称：定制加厚乳胶灯带加LED光源亚克力面罩	m	209				
33	011507001009	墙面装饰展板灯箱	1. 名称：定制异形软膜灯箱组	m2	8.4				
34	011207001023	展示区荣誉墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：纸面石膏板饰面加部分造型及木饰面板加灯箱造型	m2	17.36				
35	011207001018	墙面装饰板（过道墙面造型）	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品造型仿石板，加部分植物仿真造型	m2	22.57				
36	01B056	过道植物造型	1. 名称：定制植物仿真造型	项	1				
37	011207001005	企业展望区展板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：纸面石膏板饰面加部分造型及木饰面板加灯箱造型	m2	16.06				
		分部小计							
		直播间							
38	011210006001	隔断玻璃门	1. 骨架、边框材料种类、规格：肯德基型材	m2	11.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 隔板材料品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃						
39	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板饰面加部分造型吊顶	m2	27.95				
40	01B060	改暖气片	1. 因柜体位置,更改原有暖气片	项	1				
41	011207001024	墙面壁布	1. 基层材料种类、规格:腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:基膜1遍 糯米胶1遍高端壁布饰面	m2	37.8				
42	01B061	顶面主灯	1. 做法:定制豪华三基色吸顶灯	套	1				
43	01B004	电气线路及装饰灯具	1. 内容:众邦2.5平米铜芯线及部分线型灯,射灯、筒灯等人工铺设安装	m2	27.95				
44	011207001007	直播间背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板饰面加部分壁布饰面及企业文化字	m2	14.4				
45	01B005	造型墙体展架	1. 做法:高档定制异形烤漆展示架3.0m×0.3m×2.4m加线型灯造型	m2	7.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：山丹军马场食品有限责任公司年产80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
 辅房展厅装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
46	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:900*1800mm瓷砖	m2	27.95				
47	01B035	直播间设备	1. 名称:品牌台式机一台	套	1				
48	01B062	直播间工作台	1. 做法:高档定制异形烤漆展示架1.8m×0.9m×1.2m加线型灯造型	m	1.8				
49	011105004001	塑料板踢脚线		m	14				
50	011207001006	直播间立柱造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃板板饰面加部分木饰面	m2	11.28				
		分部小计							
		产品宣传区							
51	011207001008	圆弧造型墙体	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:纸面石膏板饰面加部分造型及木饰面板	m2	20.04				
52	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板饰面加部分造型吊顶	m2	27.54				
53	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:900*1800mm瓷砖	m2	27.54				
54	01B006	包暖气	1. 做法:阻燃板	m2	8.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			饰面加部分通气罩加木饰面板						
55	01B007	宣传曲弧形电子屏基底	1. 内容:高强度配套电子屏安装支架	m2	18.72				
56	01B009	电气线路及装饰灯具	1. 内容:众邦2.5平米铜芯线及部分线型灯,射灯、筒灯等人工铺设安装	m2	25.5				
57	01B063	顶面主灯	1. 做法:定制豪华三基色吸顶灯	套	1				
58	011207001010	弧形灯柱造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:阻燃板饰面加部分造型及木饰面板饰面 加线型灯	m2	12.74				
		分部小计							
		洽谈品鉴区							
59	011210006003	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:定制活动隔断、UV壁画	m2	20.16				
60	011302005001	织物软雕吊顶	1. 骨架材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板饰面加部分造型吊顶加软膜天花造型	m2	55.44				
61	011102003006	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:900*1800mm瓷砖	m2	55.44				
62	011207001012	墙面装饰壁布	1. 基层材料种	m2	30.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类、规格：腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色：基膜1遍 糯米胶1遍 高端壁布饰面						
63	011207001025	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：阻燃板饰面加部分造型及木饰面板 高档家具板及不锈钢扣人工现场制作	m2	13.6				
64	011207001026	墙面装饰画	1. 面层材料品种、规格、颜色：高端定制晶瓷铝合金边款装饰画	幅	4				
65	01B012	品鉴区产品展架	1. 做法：高档家具板机械封边及人工现场制作安装 6.2m×2.4m×0.3m 5.4m×2.4m×0.3m加LED侧板灯及柜门	m2	24.72				
66	01B013	电气线路及装饰灯具	1. 内容：众邦2.5平米铜芯线及部分线型灯，射灯、筒灯等人工铺设安装	m2	55.44				
67	011601001001	砖砌体拆除		m3	0.45				
68	010801002001	储物间套装门	1. 门代号及洞口尺寸：高档定制套装门加五金、合页、门锁人工安装	樘	1				
69	011207001027	立柱装饰造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨	m2	16.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层材料品种、规格、颜色：阻燃板饰面加部分通气罩加木饰面板						
		分部小计							
		产品展示及其售卖区							
70	011207001028	墙面装饰板底板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：阻燃板	m2	89.08				
71	011207001029	墙面装饰板镜面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：纸面石膏板饰面加部分造型及镜面板及线型灯	m2	22.94				
72	011207001030	墙面装饰壁布	1. 基层材料种类、规格：腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色：基膜1遍 糯米胶1遍高端壁布饰面	m2	60				
73	011207001031	墙面装饰展板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：纸面石膏板饰面加部分造型及亚克力板uv饰面	m2	45				
74	011507001007	墙面装饰展板灯箱	1. 名称：定制异形软膜灯箱组	m2	14.2				
75	01B017	产品展示架	1. 做法：高档定制异形烤漆展示架9.4m×	m	22.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 4m×0. 6m						
76	01B016	产品展示柜	1. 做法: 高档定制异形烤漆展示架(因异形尺寸各不一样)	组	10				
77	011207001014	酒品展示区木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 阻燃板板饰面加部分木饰面	m2	8. 82				
78	011507001008	顶面顶灯	1. 名称: 定制加厚异形钢制包边加LED光源亚克力面罩	套	1				
79	011207001032	酒品展示区壁布	1. 基层材料种类、规格: 腻子粉2遍 2. 面层材料品种、规格、颜色: 基膜1遍 糯米胶1遍 高端壁布饰面	m2	20. 54				
80	011207001033	酒品展示区展架	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 纸面石膏板饰面加部分造型及木饰面板加灯箱造型	m2	14. 64				
		分部小计							
		办公区							
81	011210006005	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨骨架 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 纸面石膏板饰面	m2	25. 2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
82	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:铝箔 2. 管道材质、规格:PE-RT管 de20*2.3	m2	62.92				
83	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:腻子粉2遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍	m2	30.1				
84	011102003008	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:900*1800mm瓷砖	m2	61.92				
85	01B020	办公区办公隔断（一式2组）	1. 名称:成品定制隔断加办公桌	组	4				
86	01B022	办公区隐形门	1. 名称:实木复合门加木饰面板及人工现场制作安装2100cm×1800cm×120cm	套	1				
87	01B041	办公区隔断门	1. 名称:实木复合套板及人工现场制作安装2100cm×800cm×120cm	套	1				
88	01B023	办公区木质窗套	1. 名称:实木复合套板及人工现场制作安装2100cm×1800cm×90cm	套	1				
89	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:成品窗帘	副	1				
		分部小计							
		会议室							
90	01B024	地台	1. 做法:4×4木龙骨架,木工板打底实木复合木地板加人工制作铺设	m2	21.42				
91	011207001016	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中	m2	7.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 阻燃板板饰面加部分造型及木饰面板						
92	011207001034	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 阻燃板板饰面加部分格栅板等	m2	16.35				
93	01B025	包暖气片造型	1. 做法:木龙骨骨架, 欧松板封面, 木饰面板饰面, 加成品暖气罩	m	19.9				
94	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色: 欧松板造型及木饰面板	m2	23.8				
95	011207001017	侧墙文化造型	1. 面层材料品种、规格、颜色: PVC板加亚克力 高清uv激光雕刻及人工安装	m2	43.2				
96	01B026	演讲台	1. 名称:成品定制演讲台0.6m×0.6m×1.2m	个	1				
97	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:成品窗帘	副	3				
98	01B039	包窗套	1. 做法:木工板基底, 木饰面板饰面	套	3				
		分部小计							
		拆除工程							
99	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有天棚拆除	m2	524				
100	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面	m2	524				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目辅房展厅装饰工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目辅房展厅装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目辅房展厅装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：其他设施项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		前厅							
1	01B036	服务台设备	1. 名称:品牌台式机一台	套	1				
		分部小计							
		产品宣传区							
2	01B008	LED弧形电子屏	1. 内容:像素间距 ≤ 2.5 像素组成 1R1G1B（三合一）LED灯型号 1515/1514模组分辨率: 172点（W）*86点（H）模组外形尺寸:320mm*160mm扫描方式: 40扫灰度等级 ≥ 14 BIT（控制系统和IC不同,灰度不同）显示亮度 ≥ 500 cd / m ² 色温 9K ± 0.5 K 模组视角 水平: 160°; 垂直: 160°; 可视距离 ≥ 2.5 m 工作电压 DC 5V 模组最大功率 35W / PCS 显示屏最大功率 600W / m ² 显示屏平均功率 300W / m ² 使用寿命 ≥ 10000 0小时 使用环境温度 -20~60℃	m2	18.72				
		分部小计							
		洽谈品鉴区							
3	01B034	品鉴区沙发	1. 做法:高档定制沙发	套	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产
80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目
辅房展厅装饰工程

工程名称：其他设施项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	01B040	品鉴区茶几	1.做法:高档定制茶几	套	10				
5	01B052	饮水机	1.名称:饮水机	台	1				
		分部小计							
		办公区							
6	01B021	办公设备（桌椅）	1.名称:成品定制桌椅	套	8				
		分部小计							
		会议室							
7	01B027	会议条桌	1.名称:定制会议桌1.2m×0.4m	张	40				
8	01B042	会议条桌配套椅子	1.名称:会议条桌配套椅子0.5m×0.6m×0.9m	把	80				
9	01B028	电子屏	1.名称:高清单色电子屏及人工安装，包括主机，适配电源，等	m2	3.6				
10	01B029	演讲台桌椅	1.名称:定制桌椅1.4m×0.6m×0.8m	套	5				
11	01B030	投影设备	1.名称:投影仪一台，电动升降架一副，全自动幕布一套	套	1				
12	01B031	音响设备	1.名称:功放机悬挂音响	套	1				
		分部小计							
		展厅音响系统							
13	03B001	展厅音响系统	1.名称:成品高端立式悬挂音响，加高端功放一台，无阻音响线及人工调试安装	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他设施项目
 标段：山丹军马场食品有限责任公司年产80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目辅房展厅装饰工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他设施项目

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目辅房展厅装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：其他设施项目

标段：山丹军马场食品有限责任公司年产80吨牦牛肉干、500吨牦牛肉酱迁建项目辅房展厅装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：