

山丹马场食品有限责任公司
公司综合用房改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：山丹马场食品有限责
任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

1. 工程概况：

1.1建设规模：

1.2工程特征： 维修改造

1.3工程地点： 甘肃省张掖市山丹县城区

2. 计价依据：

2.1拟定的本项目的

设计文件及相关资料。

2.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2.3《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9套工程量计算规范。

2.4《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）。

2.5《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-67-2019）及张掖地区基价。

2.6《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-68-2019）及张掖地区基价。

2.7《甘肃省装配式建筑工程预算定额》（DBJD25-97-2020）及张掖地区计价。

2.8《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额及地区基价》（2010）。

2.9 《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价〔2019〕118号）。

2.10 取费类别：三类工程。

3. 材料价格、人工及机械费价格：

3.1主要材料价格按《张掖市2024年第二季度建设工程 I 类材料信息价》调整。

4. 风险及其他：

4.1本招标控制价中主材已考虑+-5%内的风险因素，其他不可抗力、政策变化的风险由发承包双方在施工合同内约定。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 4	砌筑工程							
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 蒸压粉煤灰砖、240*115*53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0 4. 部位: C、1-2 轴线	m ³	6.13				
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 蒸压灰砂砖、240*115*53 2. 墙体类型: 卫生间内隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m ³	0.87				
3	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级: MU15 蒸压灰砂砖、240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m ³	0.24				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
4	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 150 厚 10-40 卵石灌 M2.5 混合砂浆 2. 面层厚度: 80 mm 3. 混凝土种类: 自拌 4. 混凝土强度	m ²	36.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C20 5.变形缝填塞材料种类:沥青玛蹄脂 6.具体做法:详见23J909-1-19-散1						
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础尺寸:宽0.30m*深0.40m 4. 部位:卫生间内隔墙基础	m3	1.04				
		分部小计							
	A.6	金属结构工程							
6	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q335B钢, 60*40*3.0镀锌方管 2. 构件类型:屋面檩条 3. 安装高度:3.0m-6.0m	t	0.948				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框或扇外围尺寸:1.0m*2.1m 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金型材	m2	4.2				
8	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 门框或扇外围尺寸:1.0m*2.4m 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金型材	m2	2.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
9	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm厚单层压型彩钢板 2. 金属檩条材料品种、规格:镀锌方管、100*50*3.0	m2	405.81				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
10	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷防滑地砖、600*600 3. 具体做法:详见23J909-3-73-地G3 4. 部位:卫生间、大小餐厅	m2	87.8				
11	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩(火烧板)、厚15mm 3. 部位:门厅地面	m2	31.16				
12	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9mm 1:2水泥砂浆	m	75.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线、800mm*130mm						
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：7mm 1:2.5水泥砂浆 4. 部位：C轴、1-2轴	m2	16.56				
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：7mm 1:2.5水泥砂浆 4. 部位：卫生间内隔墙	m2	40.1				
15	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型：平凹缝 2. 勾缝材料种类：1:1水泥砂浆 3. 部位：1-2轴后墙面	m2	16.56				
16	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间内墙面 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色	m2	94.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:全瓷墙面砖、800mm*400mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝						
17	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: PVC墙板	m2	105.6				
18	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 复合树脂板 2. 配件品种、规格: 铝合金压条、不锈钢合页 3. 部位: 卫生间隔断	m2	13.35				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
19	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: T型铝合金龙骨、中距300*300 3. 面层材料品种、规格: 300*300 铝扣板 4. 压条材料种类、规格: 铝合金压条 5. 部位: 卫生间、厨房 6. 具体做法: 23J909-8-15-棚86	m2	65.38				
20	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: T型铝合金	m2	60.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			龙骨、中距600*600 3. 面层材料品种、规格：矿棉板、600mm*600mm 4. 压条材料种类、规格：铝合金压条 5. 部位：大、小餐厅顶棚 6. 具体做法：23J909-8-10-棚46						
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
21	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：调合漆（颜色甲方自定） 5. 部位：室内墙裙	m2	162				
		分部小计							
	A. 16	拆除工程							
22	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：1-2轴线后墙 2. 砌体材质：红砖 3. 拆除高度：3.0m 4. 废料运距：8km	m3	6.13				
23	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆结合层、厚40mm	m2	87.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 饰面材料种类：全瓷地板砖 3. 废料运距：8km 4. 部位：室内破损地面						
24	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：混凝土垫层 2. 饰面材料种类：全瓷地板砖 3. 废料运距：8km 4. 部位：门厅地面	m2	31.16				
25	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：砖砌体 2. 饰面材料种类：内墙瓷砖 3. 部位：走廊窗台下墙面 4. 废料运距：8km	m2	24.62				
26	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：砖砌体 2. 饰面材料种类：瓷砖踢脚线 3. 部位：室内 4. 废料运距：8km	m2	9.06				
27	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：木龙骨、PVC面层 2. 废料运距：8km	m2	60.91				
28	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面 2. 废料运距：8km	m2	267.6				
		分部小计							
		措施项目							
29	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：活动脚手架 2. 搭设高度：1.5m	m2	379.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:操作间动力配电箱 2. 型号:PB 3. 规格:800*600*180 4. 接线端子材质、规格:铜接线端子 5. 端子板外部接线材质、规格:铜芯线 6. 安装方式:嵌墙暗装、底边距地1.6m	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:LB 3. 规格:400*500*180 4. 接线端子材质、规格:铜接线端子 5. 端子板外部接线材质、规格:铜芯线 6. 安装方式:嵌墙暗装、底边距地1.6m	台	1				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:门房配电箱 2. 型号:LB-MF 3. 规格:400*500*180 4. 接线端子材质、规格:铜接线端子 5. 端子板外部接线材质、规格:铜芯线 6. 安装方式:挂墙明装、底边距地1.5m	台	1				
4	030409008001	等电位端子	1. 名称:总等电	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		箱、测试板	1. 名称：端子箱、MEB 2. 规格：350*250*180 3. 安装方式：嵌墙暗装、距地0.50m						
5	030404034001	照明开关	1. 名称：二联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：250V、10A 4. 安装方式：暗装、距地1.3m	个	4				
6	030404034002	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：250V、10A 4. 安装方式：暗装、距地1.3m	个	8				
7	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质：PC 3. 规格：220V、15A 4. 安装方式：暗装	个	19				
8	030404035002	插座	1. 名称：安全型地面插座 2. 材质：PC 3. 规格：250V-10A 4. 安装方式：暗装、地面	个	2				
9	030411001001	配管	1. 名称：厨房控制箱穿线管 2. 材质：KBG双面镀锌线管 3. 规格：DN40mm 4. 配置形式：明配	m	18.25				
10	030411001002	配管	1. 名称：照明电气配管 2. 材质：PVC管 3. 规格：DN15mm	m	216				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 配置形式:暗配						
11	030411001003	配管	1. 名称:插座电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	180.1				
12	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	648				
13	030411004002	配线	1. 名称:插座配线 2. 配线形式:穿管暗配 3. 规格:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯	m	540.3				
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	20				
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:方形吸顶灯 2. 型号:30W、220V 3. 类型:LED节能灯	套	9				
16	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED-28W、220V 3. 类型:内嵌式	套	8				
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 型号:	套	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内、地上 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PPR管、De25、1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、冲洗、消毒	m	7				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内、地上 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PPR管、De32、1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、冲洗、消毒	m	13.2				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内、地上 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PPR管、De40、1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、冲洗、消毒	m	8.25				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内、地上 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: PPR管、De50、1.6Mpa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	48.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求：水压试验、冲洗、消毒						
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC管、De50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	13				
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC管、De75 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	16.7				
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC管、De110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	17.14				
8	031003005001	塑料阀门	1. 规格：PPR截止阀、DN32 2. 连接形式：热熔连接	个	2				
9	031003005002	塑料阀门	1. 规格：PPR截止阀、DN40 2. 连接形式：热熔连接	个	2				
10	031003005003	塑料阀门	1. 规格：PPR截止阀、DN50 2. 连接形式：热	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接						
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质:成品陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:冷热混合水嘴、软管	组	3				
12	031004004001	洗涤盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:双盆 3. 附件名称、数量:冷水水嘴、软管（DN15）	组	2				
13	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷（大号） 2. 规格、类型:蹲式、低水箱	组	5				
14	031004014001	地漏安装	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:套箍连接	组	6				
		分部小计							
		措施项目							
15	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内主管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	70.8				
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内主管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN65 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	37				
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内主管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	32				
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内主管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	20.4				
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内主管	m	20.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验						
6	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内主管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	13.6				
7	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内主管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管、DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	104.2				
8	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢制柱式散热器 2. 型号、规格:GZ-2-15-1.0型、20片/组 3. 安装方式:挂式	组	10				
9	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢制柱式散热器 2. 型号、规格:GZ-2-15-1.0型、16片/组 3. 安装方式:挂式	组	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式: 铝合金柱式散热器 2. 型号、规格: 800*80*80*20片/组 3. 安装方式: 挂式	组	7				
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	个	40				
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	2				
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 自动放气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	个	40				
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 人工除锈、中度 2. 油漆品种: 红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	m2	50.99				
15	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	m2	50.99				
16	031002003001	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 材质: 镀锌铁皮 3. 规格: DN82 4. 填料材质: 油麻	个	9				
17	031002003002	套管	1. 名称、类型:	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管道

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6m 3. 开挖方式：机械开挖 4. 部位：室外给水管线	m3	22.08				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：回填压实、压实度>0.85 2. 填方材料品种：开挖土方	m3	22.08				
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PE管、DN50、1.6Mpa 2. 连接形式：热熔连接 3. 铺设深度：1.6m 4. 管道检验及试验要求：水压试验、试验压力为管道试验压力的1.3-1.5倍	m	24				
4	040502005001	阀门	1. 种类：截止阀 2. 材质及规格：PE、DN50 3. 连接方式：热熔连接	个	1				
5	040504001001	砌筑井（阀门井）	1. 垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层、厚150mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求：井内外壁1:2水泥砂浆抹灰 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给水管道

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700 砼井盖 6. 踏步材质、规格：钢筋、Φ16 7. 设计井深：1.8m						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管道

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给水管道

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外给水管道

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水管道
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6m 3. 开挖方式：机械开挖 4. 部位：室外排水管线	m3	176.64				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：回填压实、压实度>0.85 2. 填方材料品种：开挖土方	m3	176.64				
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹排水管（De160、SN8） 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：1.6m	m	186				
4	040504001002	砌筑井（污水检查井）	1. 垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层、厚150mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15蒸压灰砂砖 3. 勾缝、抹面要求：井内外壁1:2水泥砂浆抹灰 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700砼井盖 6. 踏步材质、规格：钢筋、Φ16 7. 设计井深：1.8m	座	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水管道

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外排水管道

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外排水管道

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外供暖主干管

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6m 3. 开挖方式：机械开挖 4. 部位：室外供暖管线	m3	230.4				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：回填压实、压实度>0.85 2. 填方材料品种：开挖土方	m3	230.4				
3	040501005001	直埋式预制保温管	1. 材质及规格：无缝钢管、DN80、壁厚4mm 2. 管道保温做法：聚氨酯硬质泡沫塑料保温、外做聚乙烯保护壳 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：1.6m 5. 管道检验及试验的要求：管道水压试验、试验压力为0.9MPa	m	288				
4	040502005001	阀门	1. 种类：截止阀 2. 材质及规格：钢制、DN80 3. 连接方式：法兰连接 4. 试验要求：水压试验、试验压力≥1.8MPa	个	4				
5	040504001003	砌筑井（阀门井）	1. 垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层、厚100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15蒸压灰砂砖	座	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外供暖主管
 标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 勾缝、抹面要求：井内外壁1:2水泥砂浆抹灰 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：预制C30钢筋砼盖板：盖板长2.2m、宽2.2m、厚0.12m；配筋详见图集 6. 井盖、井圈材质及规格：Φ700砼井盖 7. 设计井深：1.8m 8. 具体做法：详见图集07SD101-8-17、20页						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外供暖主管

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外供暖主干管

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外供暖主干管

标段：山丹马场食品有限责任公司综合用房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：