

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程
 标段：张掖后勤补配物流科技园出入口道路(机动车道)工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定砂砾（碎石）基层 2. 厚度:40cm	m2	24.6				
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:12cm	m2	24.6				
3	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:樟子松、胸径20cm	株	5				
		分部小计							
		土石方工程							
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土装车	m3	4423.25				
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:15Km	m3	4423.25				
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:砂砾石	m3	2308.18				
		分部小计							
		措施项目							
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:20t	台·次	2				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：张掖后勤补配物流科技园出入口道路(机动车道)工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	一	机动车道							
1	040202015005	18cm厚4.1%水泥稳定砂砾底基层	1. 部位:机动车道 2. 水泥含量:4.1% 3. 石料规格:详见设计图纸 4. 厚度:18cm 5. 混合料运输:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 6. 养护:采用透水土工布覆盖	m2	7443.42				
2	040202015006	18cm厚4.8%水泥稳定碎石基层	1. 水泥含量:4.8% 2. 石料规格:详见设计图纸 3. 厚度:18cm 4. 混合料运输:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 5. 养护:采用透水土工布覆盖	m2	7370.8				
3	040202015007	18cm厚4.8%水泥稳定碎石基层	1. 水泥含量:4.8% 2. 石料规格:详见设计图纸 3. 厚度:18cm 4. 混合料运输:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 5. 养护:采用透水土工布覆盖	m2	7370.8				
4	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1L/m2	m2	7368.75				
5	040203003002	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	7368.75				
6	040203004002	封层	1. 材料品种:橡胶沥青同步碎石封层	m2	7368.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
 标段：张掖后勤补配物流科技园出入口道路(机动车道)工程
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 厚度:1cm						
7	040203006003	粗粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:SBS改性沥青 2. 沥青混凝土种类:密集配SBS改性沥青碎石（ATB-25） 3. 厚度:8cm	m2	7368.75				
8	040203006004	细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:改性沥青 2. 沥青混凝土种类:高性能改性沥青混凝土（Sup-3） 3. 厚度:4cm	m2	7368.75				
9	040204004004	花岗岩路缘石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石99cm*15cm*20cm 2. 结合层材料:3cm厚M10水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15现浇混凝土基座	m	420				
		分部小计							
		交通安全设施工程							
		交通标线							
10	040205006001	标线	1. 材料品种:普通热熔涂料 2. 工艺:热熔喷涂 3. 线型:纵向线	m2	192				
11	040205008001	横道线	1. 材料品种:普通热熔涂料 2. 形式:横道线	m2	372				
12	040205007001	标记	1. 材料品种:普通热熔涂料 2. 类型:行车道箭头标记	m2	11.94				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
 标段：张掖后勤补配物流科技园出入口道路(机动车道) 工程
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		交通标志							
13	040205004001	标志板（指路标志）	1. 类型:F型悬臂指路标志牌 2. 标志杆材质、规格尺寸:钢管立柱 φ 426*11*8150mm，钢管横梁 φ 245*8*5200mm+ φ 245*8*650mm；普通碳素钢管，镀锌浸塑防腐处理； 3. 标志板材质、规格尺寸:4400*3000*3mm铝合金板材 4. 板面反光膜等级:V级 5. 基础尺寸及规格:3500*2500*1000mm+1200*1000*500mmC30混凝土基础，3700*2700*100厚碎石垫层；	块	3				
14	040205004002	标志板（警示标志）	1. 类型:L型悬臂杆标志牌 2. 标志杆材质、规格尺寸:钢管立柱 φ 180*8*630mm，钢管横梁 φ 114*5*6100mm+ φ 114*5*650mm；普通碳素钢管，镀锌浸塑防腐处理； 3. 标志板规格尺寸:4 φ 800*3mm 铝合金	块	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
 标段：张掖后勤补配物流科技园出入口道路(机动车道)工程
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板材 4. 板面反光膜等级:V级 5. 基础尺寸及规格:1000*1500*1500mmC30混凝土基础, 1200*1700*100mm厚碎石垫层;						
15	040205004003	标志板（提示标志）	1. 类型:单柱式提示标志 2. 标志杆材质、规格尺寸: φ89*6*4130mm普通碳素钢管, 镀锌浸塑防腐处理; 3. 标志板规格尺寸:2 φ800*3mm铝合金板材 4. 板面反光膜等级:V级 5. 基础尺寸及规格:400*400*1200mmC30混凝土基础;	块	1				
16	040205004004	标志板（路名牌）	1. 类型:单柱式指路标志 2. 标志杆材质、规格尺寸: φ89*3.5*2000mm镀锌钢管, 2道银灰油漆防腐处理; 3. 标志牌材质、规格尺寸:1500*450*2mm铝合金板, 20*20*1.5mm方管框格骨架	块	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：张掖后勤补配物流科技园出入口道路(机动车道)工程 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 基础尺寸及规格:400*400*650mmC30混凝土基础;						
17	040205004005	标志板	1. 类型:4柱式广告牌 2. 材质、规格尺寸:18000*6000*1.5mm镀锌铁皮, 4*Φ200*6*4500mm立柱, 80*40*3mm镀锌槽钢主龙骨, 横向3道, 竖向2道; 45*45*3mm镀锌角钢次龙骨, 横竖向间距1m; 3. 基础尺寸及等级:C25混凝土基础1200*1200*1200mm, 6Φ20mm*1350地脚螺栓; 4. 板面反光膜等级:广告喷绘	块	3				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
18	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台. 次	1				
19	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:钢轮压路机	台. 次	2				
20	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:胶轮压路机	台. 次	2				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：张掖后勤补配物流科技园出入口道路(机动车道)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管线过路及预留井室							
1	040501003002	钢波纹管	1. 材质及规格：Φ1000mm 2. 接口方式：法兰连接 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	104				
2	040504002002	管线接通预留井（2000*1200*1900）	1. 名称：管线接通预留井 2000*1200*1900（带集水坑） 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚的C10混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：井身C30钢筋混凝土 4. 盖板材质、规格：球墨铸铁防水防盗井盖700 5. 盖板：具体做法详见07SD101-8-P20 6. 其他：含挖填、外运、模板 7. 具体做法详见07SD101-8-P18、19	座	2				
3	040501008001	水平导向钻进	1. 土壤类别：一、二类土 2. 材质及规格：PE管 De110mm 3. 接口方式：热熔焊接	m	40				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									