

明花乡莲花片农家书屋维修改造
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：明花乡莲花片农家书屋维修改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	12.04				
2	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：含1*2.4m钢化玻璃门 2. 玻璃品种、规格、颜色：8mm厚钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种：铝合金边框	m2	5.94				
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.81				
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.3				
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土、泵送 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.3				
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10~Φ20 三级钢	t	0.036				
7	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：外侧采用0.6mm厚YX35-125-750彩色压型钢板，中间塞100厚100kg/m³的岩棉板，内侧采用0.8mm厚	m2	23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：明花乡莲花片农家书屋维修改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			YX15-225-900彩色压型钢板						
8	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地板砖	m ²	20.68				
9	011201001002	墙面一般抹灰	1. 名称:内墙抹灰 2. 墙体类型:砖墙	m ²	40.41				
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m ²	141.07				
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m ²	86.2				
12	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m ²	86.2				
13	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿石砖墙面	m ²	10				
14	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品	m ²	20.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：明花乡莲花片农家书屋维修改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格:PVC吊顶						
15	010802001001	金属(塑钢)门	1.门框、扇材质:肯德基门含门锁	m ²	7.2				
16	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:55系列断桥隔热平开窗	m ²	2.25				
17	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:原有窗利用	m ²	4.5				
18	011501006001	书柜	1.台柜规格:定制书柜	m	9.9				
19	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.安装方式:距地1.4m暗装	个	3				
20	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 24W 3.类型:吸顶安装	套	3				
21	011702029001	散水	1.60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂浆压实 2.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆 3.素土夯实	m ²	12				
		分部小计							
		措施项目							
22	011702005001	基础梁	1.梁截面形状:基础梁	m ²	8.64				
23	011702008001	圈梁	1.构建类型:圈梁	m ²	8.64				
24	011702002001	矩形柱	1.名称:框架柱模板	m ²	7.02				
25	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:内墙粉刷脚手架	m ²	141.07				
26	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:活动脚手架	m ²	86.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

