

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：寺大隆自然保护站柴沟资源管护站  
房屋维修及供暖设施改造
 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                 |                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                 |                                  |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 供暖改造            |                                  |      |       |       |    |     |       |
| 1    | 041001001001 | 拆除原有混凝土地坪. 及地板砖 | 1. 拆除原有混凝土地坪. 及地板砖               | m2   | 315.1 |       |    |     |       |
| 2    | 041001001002 | 拆除电地暖           | 1. 拆除电地暖                         | m2   | 315.1 |       |    |     |       |
| 3    | 040103002001 | 余方弃置            | 1. 垃圾外运3KM.                      | m3   | 89    |       |    |     |       |
| 4    | 010501001001 | 垫层              | 1. 重新做C20混凝土地坪.<br>2. 地暖细石混凝土保护层 | m3   | 43.75 |       |    |     |       |
| 5    | 011001005001 | 保温隔热楼地面         | 1. 地暖聚苯板保温.<br>2. 钢丝网            | m2   | 315   |       |    |     |       |
| 6    | 011102003001 | 块料楼地面           | 1. 铺设地板800*800                   | m2   | 289.1 |       |    |     |       |
| 7    | 011102003002 | 块料楼地面           | 1. 铺设卫生间地板砖300*300               | m2   | 26    |       |    |     |       |
| 8    | 011105003001 | 块料踢脚线           | 1. 瓷砖踢脚线                         | m2   | 14.63 |       |    |     |       |
| 9    | 030101001001 | 锅炉              |                                  | 台    | 2     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 屋面防水            |                                  |      |       |       |    |     |       |
| 10   | 041001001005 | 拆除雨棚瓦屋面         | 1. 拆除雨棚瓦屋面                       | m2   | 60    |       |    |     |       |
| 11   | 010901001001 | 瓦屋面             | 1. 雨棚做防水. 铺瓦屋面                   | m2   | 60    |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 门厅封闭            |                                  |      |       |       |    |     |       |
| 12   | 011210002001 | 金属隔断            | 1. 门厅封闭                          | m2   | 25.76 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 走廊粉刷            |                                  |      |       |       |    |     |       |
| 13   | 011608001003 | 铲除油漆面           | 1. 拆除走廊原有墙面. 天棚乳胶漆               | m2   | 259.2 |       |    |     |       |
| 14   | 011406001005 | 抹灰面油漆           | 1. 走廊墙面刷乳胶漆                      | m2   | 201.6 |       |    |     |       |
| 15   | 011406001006 | 抹灰面油漆           | 1. 走廊天棚刷乳胶漆                      | m2   | 57.6  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计            |                                  |      |       |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                 |                                  |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：寺大隆自然保护区柴沟资源管护站  
房屋维修及供暖设施改造
 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------------|-----------------------------|------|------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                  |                             |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                  |                             |      |      |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 厨房和厨物间<br>维修改造   |                             |      |      |       |    |     |       |
| 16   | 011606003001 | 天棚面龙骨及<br>饰面拆除   | 1. 伙房. 餐厅拆<br>除原吊项          | m2   | 33   |       |    |     |       |
| 17   | 011302001001 | 吊顶天棚             | 1. 重新做铝扣板<br>吊顶             | m2   | 33   |       |    |     |       |
| 18   | 011609001001 | 拆除原有橱柜           | 1. 拆除原有橱柜                   | m    | 5.6  |       |    |     |       |
| 19   | 011501007001 | 厨房壁柜             | 1. 重新做橱柜                    | m    | 5.6  |       |    |     |       |
| 20   | 011608001004 | 铲除油漆面            | 1. 拆除储藏室有<br>墙面. 天棚乳胶<br>漆  | m2   | 50.4 |       |    |     |       |
| 21   | 011406001007 | 抹灰面油漆            | 1. 储藏室墙面刷<br>乳胶漆            | m2   | 50.4 |       |    |     |       |
| 22   | 011406001008 | 抹灰面油漆            | 1. 储藏室天棚刷<br>乳胶漆            | m2   | 20   |       |    |     |       |
| 23   | 011102003003 | 块料楼地面            | 1. 储藏室铺设地<br>板800*800       | m2   | 20   |       |    |     |       |
| 24   | 011105003002 | 块料踢脚线            | 1. 瓷砖踢脚线                    | m2   | 2.34 |       |    |     |       |
| 25   | 010802001001 | 金属(塑钢) 门         | 1. 钢制防盗门                    | 樘    | 1    |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计             |                             |      |      |       |    |     |       |
|      |              | 渗水池及下水<br>维修改造   |                             |      |      |       |    |     |       |
| 26   | 010101002001 | 挖一般土方            | 1. 挖暖气管沟.<br>拆除原有混凝土<br>地坪. | m3   | 30   |       |    |     |       |
| 27   | 010103001001 | 回填方              | 1. 管沟土方回填                   | m3   | 30   |       |    |     |       |
| 28   | 010501001002 | 垫层               | 1. 重新做C20混<br>凝土地坪.         | m3   | 11.2 |       |    |     |       |
| 29   | 010101002002 | 挖一般土方            | 1. 卫生间. 伙房<br>排水管道改造        | m3   | 45.6 |       |    |     |       |
| 30   | 010103001002 | 回填方              | 1. 管沟土方回填                   | m3   | 45.6 |       |    |     |       |
| 31   | 040504006001 | 渗水池              |                             | 座    | 2    |       |    |     |       |
| 32   | 041001001004 | 拆除原有渗水<br>井混凝土地坪 | 1. 拆除原有混泥<br>土地坪. 及地板<br>砖  | m2   | 30   |       |    |     |       |
| 33   | 010501001003 | 垫层               | 1. 重新做C20混<br>凝土地坪.         | m3   | 6    |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                  |                             |      |      |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





### 规费、税金项目计价表

标段：寺大隆自然保护站柴沟资源管护站房屋维修及供暖设施改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13