

临夏县住房和城乡建设局文件

临县建发〔2023〕44号



关于临夏县刁祁镇多支巴幼儿园整体搬迁 建设项目初步设计的批复

临夏县教育局：

你单位上报的《关于临夏县刁祁镇多支巴幼儿园整体搬迁建设项目初步设计的报告》（临县教发〔2023〕163号）已收悉。经研究，原则同意委托甘肃泓文建筑设计有限责任公司完成的临夏县刁祁镇多支巴幼儿园整体搬迁建设项目初步设计，现将有关事项批复如下：

一、项目名称

临夏县刁祁镇多支巴幼儿园整体搬迁建设项目

二、建设规模及主要建设内容

项目总建筑面积 1243.50 平方米，其中新建二层框架结构幼儿园 1165.10 平方米，单层砌体结构厕所 42.70 平方米，单层框架结构门房 35.70 平方米。新建 110 立方米消防水池，并配套建

设实体围墙、化粪池等室外附属工程。本次新建建筑物地下部分耐火等级为一级，地上部分建筑耐火等级均为二级，建筑物设计使用年限均为 50 年，抗震设防烈度均为 8 度，屋面工程、外墙工程、室内防水工程等级均为一级；地下工程（消防水池）防水等级为二级。幼儿园、门房采用独立基础，厕所采用条形基础，消防水池采用平筏板性基础，均选卵石层为持力层。

三、项目总投资及资金来源

项目概算总投资 1070.32 万元，其中建安工程费 884.18 万元，建设工程其他费用 135.17 万元，预备费 50.97 万元。资金来源为兰合铁路拆迁补偿资金，申请国家投资及多渠道筹措解决。

四、建设年限：2023 年-2024 年

接文后，请抓紧开展施工图设计、招投标等工作，积极落实建设资金，确保项目尽快开工建设。对工程初步设计中存在的问题，按照《临夏县临夏县刁祁镇多支巴幼儿园整体搬迁建设项目初步设计的评审报告》在施工图设计阶段进一步修改和完善。项目实施过程中，严格执行项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制和工程质量终身负责制，严格按照批准的建设规模 and 标准进行建设。

项目代码：2208-622921-04-01-302805

特此批复

