

临夏县发展和改革局文件

临县发改〔2024〕245号

临夏县发展和改革局 关于临夏县双城幼儿园挡土墙及附属工程 建设项目实施方案的批复

临夏县教育局：

你单位报来的《关于上报临夏县双城幼儿园挡土墙及附属工程建设项目实施方案的报告》（临县教发〔2024〕215号）已收悉，你公司委托甘肃泓文建筑设计有限责任公司编制完成了《临夏县双城幼儿园挡土墙及附属工程建设项目实施方案》，委托中佰工程设计集团有限公司对该报告进行审查并出具了咨询评估报告（2024-ZBGC 咨评-011），经研究，现批复如下：

一、建设的必要性

该项目的实施将极大的改善学校基本办学条件，消除学校安

全隐患，营造良好的校园环境和育人氛围，为学校的长远发展有重要作用。

二、项目法人和代码

项目法人：临夏县教育局

项目代码：2405-622921-04-05-556566

三、建设地点及建设年限

建设地点：临夏县新集镇

建设年限：2024 年-2025 年

四、建设规模及主要内容：

- 1、(1)WA0-WA2 重力式挡土墙，长度 33 米，墙总高 1.5 米-2.5 米；(2)WA2-WA7 重力式挡土墙，长度 69.9 米，墙总高 2.5 米-3.5 米；(3)WA0-WA8 重力式挡土墙，长度 35 米，墙总高 1.5 米-5.8 米；(4)WA8-WA9 重力式挡土墙，长度 51.1 米，墙总高 5.8 米-6.7 米；(5)WA9-WB0 重力式挡土墙，长度 50.5 米，墙总高 5.5 米-6.7 米；(6)WB5-WB6 重力式挡土墙，长度 33.6 米，墙总高 1.5 米-2.5 米；(7)WB5-WB4 重力式挡土墙，长度 19 米，墙总高 3.5 米-4.5 米；(8)WB4-WB3 悬壁式挡土墙，长度 8 米，墙总高 4.55 米；(9)WB3-WB2 悬壁式挡土墙，长度 26 米，墙总高 5.5 米；(10)WB0-WB2 扶壁式挡土墙，长度 29 米，墙总高 6.0 米 - 6.5 米；
- 2、场地挖方量 14311.11 立方米，填方量 26538.66 立方米等。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资 342.45 万元，其中建安费 301.30 万元，其他费 31.18 万元，预备费 9.97 万元。资金来源为 2024 年学前教育专项资金及多渠道筹措解决。

六、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期 2 年。

七、其他需要明确的事项

请按照批复内容和要求抓紧开展项目前期工作，办理相关手续，落实资金，并通过临夏州阳光招标采购平台交易，早日开工建设。项目实施过程中，要严格按照国家和省、州有关规定，严格履行建设程序，切实加强项目管理，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全，早日建成发挥效益。

附件: 临夏县双城幼儿园挡土墙及附属工程建设项目实施方案概算表

临夏县发展和改革局

2024 年 10 月 29 日

临夏县发展和改革局

2024 年 10 月 29 日印发

汇总表

工程名称: 临夏县双城幼儿园挡土墙及附属工程建设项目

序号	工程或费用名称	其中(万元)		合计(万元)	技术经济指标			总投资额(%)
		建筑工程	其它费用		单位	工程量	单方造价	
	第一部分 建安工程费	301.30	0.00	301.30				
(一)	挡土墙	199.30		199.30				
1	Z1型重力式挡土墙	13.38		13.38	m	66.6	2009.38	
2	Z2型重力式挡土墙	13.27		13.27	m	69.9	1897.74	
3	Z3型重力式挡土墙	5.46		5.46	m	19	2873.62	
4	Z4型重力式挡土墙	15.63		15.63	m	35	4465.58	
5	Z5型重力式挡土墙	78.61		78.61	m	101.6	7737.63	
6	X4型悬臂式挡土墙	5.10		5.10	m	8	6378.55	
7	X5型悬臂式挡土墙	22.81		22.81	m	26	8772.99	
8	扶臂式挡土墙	45.04		45.04	m	29	15530.04	
(二)	土方	102.00		102.00				
1	挖土方	32.26		32.26	m ³	14311.11	22.55	
2	填土方	69.74		69.74	m ³	26538.66	26.28	
	合计	301.30	0.00	301.30				87.98%
	第二部分 其它工程费							

汇总表

工程名称：临夏县双城幼儿园挡土墙及附属工程建设项目

序号	工程或费用名称	其中 (万元)		合计 (万元)	技术经济指标			占总投资额 (%)
		建筑工程	其它费用		单位	工程量	单方造价	
1	建设单位管理费		1.50	1.50				
2	场地测绘		1.50	1.50				
3	监理费		11.52	11.52				
4	设计费		8.00	8.00				
5	初步设计审查费		2.00	2.00				
6	工程量清单编制费		1.21	1.21				
7	控制价编制费		1.18	1.18				
8	竣工结算审核费		1.27	1.27				
9	检测费		3.00	3.00				
	合计			31.18				9.10%
	一、二部分合计			332.48				
	第三部分 预备费							2.91%
1	基本预备费		9.97	9.97				
	合计			9.97				
	总投资			342.45				100.00%