

临夏市交通运输局文件

临市交运发〔2025〕123号

关于对《临夏市 2025 年南龙镇南川片区村社道路提质改造工程一阶段施工图设计及预算》的批复

临夏市地方公路养护站：

你站上报的《关于上报临夏市 2025 年南龙镇南川片区村社道路提质改造工程一阶段施工图的报告》（临市养护发〔2025〕12 号）已收悉。根据中共临夏市委农村工作领导小组文件《关于印发临夏市 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金调项计划的通知》（临市农领组发〔2025〕8 号）文件精神，你站委托国昇设计有限责任公司编制了《临夏市 2025 年南龙镇南川片区村社道路提质改造工程一阶段施工图》送审稿，并委托甘肃瀚通工程咨询有限责任公司出具了咨询审查报告。我局组织专家对该项目施工图及预算进行了审查，提出了专家组意见，设计单位根据咨询单位的审查意见和专家组意见对施工图进行了

修改完善，经我局党组会议研究，原则同意该一阶段施工图设计方案，经审查现批复如下：

一、技术标准及建设方案

临夏市2025年南龙镇南川片区村社道路提质改造工程位于南龙镇。项目共计27条巷道，路线总长：3.855公里。据现有道路现状，并结合交通量预测及现有旧路技术标准，南川片区巷道区地形、地质条件等综合因素，按照《自然村（组）通硬化路工程技术规范》（DB62/T4486—2021），按照“宜宽则宽、宜窄则窄”的原则组织实施。本次设计巷道为通小型机动车、农用车的巷道，故对平、纵、横指标不做技术标准界定。项目道路均属于南龙镇南川片区（南川村、四家咀部分道路），项目共计27条巷道，路线总长：3.855千米。路基宽度1.5米-5.0米不等，路基路面同宽。对1号路、2号路、4号路、5号路、6号路、14号路、17-27号路，路面各结构层：采用拆除原有破损水泥砼路面+18厘米厚C30水泥砼路面；对3号路、7-13号路、15-16号路路面各结构层：15厘米厚加铺C30水泥砼路面，在部分巷道并拆除重建排水边沟。

二、主要工程量

拆除混凝土结构85.80立方米，挖土方849.56立方米，矩形边沟盖板25.2立方米，矩形边沟195.6立方米，一般边坡防护与加固386.8立方米，18厘米C30水泥混凝土面层9617.4平方米；18厘米原有水泥混凝土拆除9662.9平方米，15厘米加铺C30水泥混凝土面层2796平方米，10厘米C30水泥砼路基外铺装40.7平方米，土路肩整修849.56立方米，18厘米原有水泥混凝土拆除9662.9平方米，检查井提升52座，18厘米天然砂砾路肩2.66立方米等。

三、预算投资及资金筹措

经审查，现批复项目预算总额为 221.6788 万元，建筑安装工程费 203.9371 万元，工程建设其他费为 13.3951 万元，预备费 4.3466 万元。建设资金来源为临夏市 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金调项资金、养护资金等配套解决。

四、建设年限

2025 年度。

五、建设要求

1、请你站接此批复后，建立健全质量保证体系，认真落实项目建设公示公开制度，主动接受社会监督，做好镇村的协调工作，及时办理施工许可手续，尽快开展建设工作，同时做好施工机械和人员的安全培训管理，保质保量按期完成建设任务。

2、要切实加强施工期间交通安全疏导及环境保护工作，严格落实项目施工中的安全管理工作和防汛工作，制定专项交通安全保障方案和应急预案，设置警示标志等安防设施，做好后续项目后续管养工作，确保工程取得实效。

3、设立农民工工资专户，确保农民工工资及时足额发放。

附：总预算表

临夏市交通运输局
2025 年 8 月 11 日



抄送：本局各局长

临夏市交通运输局

2025 年 8 月 11 日印发

