

工程量清单

合同段：定西公路事业发展中心2024年S209线K344+118渡槽危旧桥梁改造工程

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面				
-b-1	旧路铣刨5cm厚	m2	24		
202-3	拆除结构物				
-a	混凝土结构	m3	300		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土				
-c-1	C25混凝土	m3	3.8		
207-2	排水沟				
-c	现浇混凝土				
-c-1	C25混凝土	m3	109.7		
-d	复合土工膜（一布一膜）	m2	201.3		
-g	钢筋				
-g-1	HPB300钢筋	kg	734.2		
-b	现浇混凝土护面墙				
-b-1	C25混凝土	m3	37.7		

清单 第 200 章合计 人民币 0.00 元

工程量清单

合同段：定西公路事业发展中心2024年S209线K344+118渡槽危旧桥梁改造工程

货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	2433		
-c	植入带肋钢筋（HRB400）（含Φ22×300mm钻孔、植筋胶）	kg	347.1		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1969.7		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	6875.1		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	122.28		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	4673.9		
-c	其他钢材	kg	658.36		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m ³	200		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土				
-a-1	C30混凝土（含防水、防腐处理）	m ³	80.4		
-d	台帽混凝土				
-d-1	C30混凝土	m ³	19.9		
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土				
-a	C50混凝土	m ³	12.77		

工程量清单

合同段：定西公路事业发展中心2024年S209线K344+118渡槽危旧桥梁改造工程

货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30混凝土	m3	0.48		
-b	C30防水混凝土	m3	20.58		
-c	C40细石混凝土	m3	0.43		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线				
-a	Φ15.2钢绞线	kg	726.5		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C50混凝土	m3	25.14		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C50防水混凝土	m3	11.7		
415-3	防水层				
-a	桥面混凝土表面处理	m2	78		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-a	GBZY300×52	dm3	29.4		
416-7	橡胶缓冲块	dm3	6.4		

清单 第400章合计 人民币 0.00 元

工程量清单汇总表

合同段：定西公路事业发展中心2024年S209线K344+118渡槽危旧桥梁改造工程

货币单位：人民币 元

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	700	绿化及环境保护	
7	第100章至700章清单合计		
8	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
9			
10	计日工合计		
11	不可预见费		
12	投标价 (7+10+11) =12		