

工程量清单

合同段：定西公路事业发展中心2024年S209线K358+127中庄桥危旧桥梁改造工程

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面				
-b-1	旧路铣刨5cm厚	m2	850		
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构	m3	128		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-h	结构物台背回填				
-h-1	5%灰土	m3	155.8		
215-2	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）				
-b	混凝土				
-b-1	C25混凝土	m3	138.7		
清单 第 200 章合计 人民币 0.00 元					

工程量清单

合同段： 定西公路事业发展中心2024年S209线K358+127中庄桥危旧桥梁改造工程 货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1929.6		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	6194.82		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1616.6		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	10641.6		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	2936.4		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	8309.3		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	238.8		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	8770.2		
-c	其他钢材	kg	1356.32		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	262		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩				
-a-2	桩径1.3m	m	54		
410	结构混凝土工程				

工程量清单

合同段： 定西公路事业发展中心2024年S209线K358+127中庄桥危旧桥梁改造工程 货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
410-2	混凝土下部结构				
-d	台帽混凝土				
-d-1	C30混凝土	m3	49.3		
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土				
-a	C50混凝土	m3	8.9		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30混凝土	m3	43.73		
-b	C40细石混凝土	m3	0.72		
-c	C50钢纤维混凝土	m3	0.85		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线				
-a	Φ 15.2钢绞线	kg	1089.7		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C50混凝土	m3	36.92		
415	桥面铺装				
415-1	沥青混凝土桥面铺装				
-a	5cm厚中粒式AC-16沥青混凝土	m2	97.5		
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C50防水混凝土	m3	11.05		
415-3	防水层				
-a	桥面混凝土表面处理	m2	112.3		

工程量清单

合同段： 定西公路事业发展中心2024年S209线K358+127中庄桥危旧桥梁改造工程 货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
-b	铺设防水层	m2	110.5		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	铸铁管	kg	123.2		
-b	桥面边部碎石盲沟	m3	0.14		
-c	透水土工布	m2	4.2		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-a	GBZY300*52	dm3	44.1		
416-7	橡胶缓冲块	dm3	3.2		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	40型伸缩缝	m	8.1		

清单 第 400 章合计 人民币 0.00 元

工程量清单

合同段：定西公路事业发展中心2024年S209线K358+127中庄桥危旧桥梁改造工程 货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	14		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	600×1200×2mm	块	4		
-b	φ800×2	块	2		
604-7	附着式交通标志	块	2		
605-1	热熔标线	m2	174		

清单 第 600 章合计 人民币 0.00 元

工程量清单汇总表

合同段：定西公路事业发展中心2024年S209线K358+127中庄桥危旧桥梁改造工程

货币单位：人民币 元

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	700	绿化及环境保护	
7	第100章至700章清单合计		
8	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
9			
10	计日工合计		
11	不可预见费		
12	投标价（7+10+11）=12		