

甘肃敦煌阳关国家级自然保护区2024年提前批中央财政湿地保护恢复项目-恢复生态隔离带  
植被

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

甘肃敦煌阳关国家级自然保护区2024年提前批  
中央财政湿地保护恢复项目-恢复生态隔离带  
植被工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甘肃敦煌阳关国家级自然保护区20  
24年提前批中央财政湿地保护恢复项目-  
恢复生态隔离带植被

工程名称：恢复生态隔离带植被

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
1		栽植梭梭	1. 采取挖穴栽植的方法栽植梭梭； 2. 栽植密度：117穴/亩； 3. 栽植株行距为2.4米× 2.4米。	穴	43629				
2		种苗要求	1. 种类：梭梭苗一年生Ⅱ级以上实生苗； 2. 根系长度不小于25cm，地径大于3mm； 3. 苗高大于40cm； 4. 每穴植苗2-3株	株	130887				
3		梭梭管护	1. 管护期为3年； 2. 适时灌水； 3. 鼠兔害、病虫害防治； 4. 必要时补植补造，确保成活率达到75%。	亩	372.9				
4		滴灌主管道铺设	1. 根据地形实际情况，需铺设滴灌主管道总长度约22500米； 2. 管道材质：PE 3. 管道外径：90mm 4. 管道壁厚：1.4mm	米	22500				
5		滴灌网铺设	1. 为使每棵栽植的梭梭苗均可进行滴灌，需铺设滴灌网，管道总长度约90000米； 2. 管道材质：PE 3. 管道外径：16mm 4. 管道壁厚：1mm	米	90000				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





