

金塔公路段拌合料场技术改造项目清单

一、整机搬迁：叁拾肆万肆仟伍佰元整 34.45万元						
序号	项目名称	规格	数量	单价 (万元)	合计 (万元)	备注
1	金塔铁拓80型	CLB-80	1套	1	2.00	拆除后暂存南侧场地
(二) 设备拆除壹拾万伍仟伍佰元整10.55万元						
1	1500型拆除	1500型	1套	10.55	10.55	拆除后暂存南侧场地
(三) 基础制作：贰拾壹万玖仟元整 219,000.00元						
序号	项目名称	规格	数量	单价 (万元)	合计 (万元)	备注
1	型础制作	基础开挖、浇筑（下沉式）	1套	21.9	21.90	冷料仓下沉式设计，含基础图纸改造设计；仅限按图纸施工，如遇现场地质因素额外增加需另行核算；预计需要 15 天，钢筋：约6吨；C30混凝土：约240 立方米
二、设备维修：陆拾伍万肆仟贰佰元整 65.42万元						
(一) 设备维修：伍拾叁万贰仟贰佰元整 53.22万元						
序号	项目名称	规格	数量	单价 (万元)	合计 (万元)	备注
1	除尘布袋	1500型	528	0.015	7.92	高温过滤针刺毡： 材质：芳纶瞬间温度： ≤240℃工作温度：170℃
2	导热油更换	320#	5T	1.5	7.50	含更换、脱水调试
3	冷级配皮带	600MM	1	0.8	0.80	现有皮带更换宽度：600mm、周长：16m、厚度：10cm
4	热料提升机	1500型	按需	1	1.50	对循环严重的热提链轮、轴、轴承进行更换维修
5	计量校准	1500型	1套	0.3	0.3	将石料、粉料、沥青计量系统进行校正
6	主燃烧器	BN-1500	1套	32	32.00	燃烧器（重油），空压机（配套储气罐及管件）、现有燃烧器平台、烘干筒封头改造、50吨重油罐及配套管道阀门
7	平、斜皮带加长各8米	1500型	按需	3.2	3.2	因冷料仓采用下沉式设计、需要旋转180°，由此平斜运输皮带须按实际尺寸加长以配合使用
(二) 设备安装调试：壹拾贰万贰仟元整 12.2万元						
1	设备安装调试	1500型	1套	12.2	12.20	安装全套设备调试出料生产
总计：玖拾玖万捌仟柒佰元整 99.87万元						