

建筑与装饰工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		服务大厅（62.6m ² ）							
1	011207001002	背景墙	1.大理石背景墙（含文字、造型墙） 2.面积：6.58*3.0m ²	项	1				
2	011501001001	接待台	定制柜体外包大理石台面，6.58米长	个	1				
3	011501006014	矮柜	实木多层板柜体，高密度板（颗粒板）免漆柜门，工程量按柜体投影面积计算（矮柜按0.8米高计算）	m ²	5.26				
4	011501006016	布艺沙发凳	实木多层板柜体，布艺面层，高0.35m	m	5				
5	011207001001	墙面装饰板	1.欧松板基层+木饰面板（含造型、文字） 2.面积：10.62m ² （包消防栓箱）	m ²	5.1				
6	011201002007	墙面装饰抹灰	石膏找平，挂网批腻子喷涂乳胶漆（含楼梯部分）	m ²	49.88				
7	011102003004	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色：800*800地面砖	m ²	62.6				
8	011105006007	不锈钢金属踢脚线	不锈钢金属踢脚线（楼梯部分）	m	15				
9	011302002004	铝方通吊顶	1、铝方通吊顶饰面 2、轻钢龙骨框架	m ²	41.24				
10	011302002005	石膏板造型吊顶	石膏板造型吊顶	m ²	21.36				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		党建阅览区（39.0m ² ）							
11	011501006002	书柜	实木多层板柜体，高密度板（颗粒板）免漆柜门，工程量按柜体投影面积计算（书柜按3.0m高计算）	m ²	23.28				
12	011207001005	墙面装饰板	1. 欧松板基层+木饰面板 2. 面积：5.76m ² （包一根柱子、一个消防栓箱）	m ²	5.76				
13	011201002002	墙面装饰抹灰	石膏找平，挂网批腻子喷涂乳胶漆（含楼梯间）	m ²	6.01				
14	011302002003	铝方通吊顶	1、铝方通吊顶饰面 2、轻钢龙骨框架	m ²	22.92				
15	011302001003	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨搭配卡式龙骨骨架，9.5mm加筋石膏板自攻螺丝钉固定，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带、网格2. 按平面面积计算工程量	m ²	16.08				
16	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m ²	39				
17	011501006015	布艺沙发凳	实木多层板柜体，布艺面层，高0.35m	m	3.5				
		分部小计							
		综合活动室（39.6m ² ）							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	011501006013	柜子	实木多层板柜体，高密度板（颗粒板）免漆柜门，工程量按柜体投影面积计算	m2	5.81				
19	011201002009	墙面装饰抹灰	石膏找平，挂网批腻子喷涂乳胶漆	m2	75.19				
20	011207001011	墙面装饰板	1. 欧松板基层+木饰面板 2. 面积：5.97m2	m2	3.6				
21	011302001008	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨搭配卡式龙骨骨架，9.5mm加筋石膏板自攻螺丝钉固定，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带、网格2. 按平面面积计算工程量	m2	16.14				
22	011102003011	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	39.6				
23	011302002006	铝方通吊顶	1、铝方通吊顶饰面 2、轻钢龙骨框架	m2	23.46				
		分部小计							
		党建活动室（58.7m2）							
24	011207001009	背景墙	1. 背景墙（入党誓词）、含文字 2. 面积：7.72*3.0m2	项	1				
25	030505004001	全彩屏、一个功放、两个吸顶喇叭	1. 全彩屏、一个功放、两个吸顶喇叭	台	1				
26	011207001003	墙面装饰板	1. 欧松板基层+木饰面板	m2	14.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面积：6m2						
27	011210001003	双层玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:5mm双层钢化玻璃隔断. 2. 面积：8.6*2.5	m2	19.26				
28	011201002008	墙面装饰抹灰	石膏找平，挂网批腻子喷涂乳胶漆	m2	24.06				
29	011302001006	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨搭配卡式龙骨骨架，9.5mm加筋石膏板自攻螺丝钉固定，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带、网格2. 按平面面积计算工程量	m2	40.41				
30	011302001009	生态板吊顶	1、生态板饰面 2、轻钢龙骨框架 3、开灯孔或灯座木框制安(或轻钢龙骨)	m2	18.29				
31	011102003007	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	58.7				
32	011105006002	不锈钢金属踢脚线	不锈钢金属踢脚线	m	7.8				
		分部小计							
		过道（13.0m2）							
33	011201002012	墙面装饰抹灰	石膏找平，挂网批腻子喷涂乳胶漆	m2	14.4				
34	011302001012	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨搭配卡式龙骨骨架，9.5mm加筋石膏板自攻螺丝钉固定，石膏板接缝处填	m2	13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			嵌缝石膏，粘贴专用绷带、网格 2.按平面面积计算工程量							
35	011102003012	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m ²	13					
36	011105006006	不锈钢金属踢脚线	不锈钢金属踢脚线	m	5.6					
		分部小计								
		应急管理办公室（10.3m ² ）								
37	011201002011	墙面装饰抹灰	石膏找平，挂网批腻子喷涂乳胶漆	m ²	27.75					
38	011207001012	墙面装饰板	1. 欧松板基层+木饰面板 2. 面积：6m ²	m ²	3.6					
39	011302001011	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨搭配卡式龙骨骨架，9.5mm加筋石膏板自攻螺丝钉固定，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带、网格 2.按平面面积计算工程量	m ²	10.3					
40	011102003010	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m ²	10.3					
41	011105006003	不锈钢金属踢脚线	不锈钢金属踢脚线	m	9.97					
		分部小计								
		档案室（11.5m ² ）								
42	011501006011	文件柜	实木多层板柜体，高密度板（颗粒板）免	m ²	3.5					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆柜门，工程量按柜体投影面积计算						
43	011201002010	墙面装饰抹灰	石膏找平，挂网批腻子喷涂乳胶漆	m2	41.46				
44	011302001010	石膏板吊顶	1.轻钢龙骨搭配卡式龙骨骨架，9.5mm加筋石膏板自攻螺丝钉固定，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带、网格2.按平面面积计算工程量	m2	11.5				
45	011102003009	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	11.5				
46	011105006004	不锈钢金属踢脚线	不锈钢金属踢脚线	m	13.58				
		分部小计							
		办公室(10.3m2)							
47	011501006006	文件柜	实木多层板柜体，高密度板（颗粒板）免漆柜门，工程量按柜体投影面积计算（文件柜按2.4m高计算）	m2	6.72				
48	011201002006	墙面装饰抹灰	石膏找平，挂网批腻子喷涂乳胶漆	m2	28.23				
49	011302001007	石膏板吊顶	1.轻钢龙骨搭配卡式龙骨骨架，9.5mm加筋石膏板自攻螺丝钉固定，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘	m2	10.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			贴专用绷带、网格2.按平面面积计算工程量						
50	011102003008	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m ²	10.3				
51	011105006005	不锈钢金属踢脚线	不锈钢金属踢脚线	m	12.08				
		分部小计							
		综合办公区（49.3m ² ）							
52	011201002005	墙面装饰抹灰	石膏找平，挂网批腻子喷涂乳胶漆	m ²	73.71				
53	011207001013	墙面装饰板	1.欧松板基层+木饰面板 2.面积：7.2m ² （包消防栓箱）	m ²	7.2				
54	011501006010	文件柜	实木多层板柜体，高密度板（颗粒板）免漆柜门，工程量按柜体投影面积计算（柜子按3.0m高计算）	m ²	11.14				
55	011302001005	石膏板吊顶	1.轻钢龙骨搭配卡式龙骨骨架，9.5mm加筋石膏板自攻螺丝钉固定，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带、网格2.按平面面积计算工程量	m ²	49.3				
56	011102003006	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m ²	49.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
57	011105006001	不锈钢金属踢脚线	不锈钢金属踢脚线	m	22.9					
		分部小计								
		卫生间（8.0m2）								
58	031004006001	蹲便器	1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:蹲便器	组	2					
59	031004004001	洗手台	1. 大理石台面,含洗手盆、镜子	组	2					
60	031004008001	拖把池	1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:拖把池	组	1					
61	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300墙面砖	m2	56.22					
62	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地面砖	m2	8					
63	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	13.62					
64	011302001001	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨搭配卡式龙骨骨架,9.5mm加筋石膏板自攻螺丝钉固定,石膏板接缝处填嵌缝石膏,粘贴专用绷带、网格2. 按平面面积计算工程量	m2	8					
		分部小计								
		其他装饰								
65	010809004001	石材窗台板	大理石窗台板（所有房间）	m	19.2					
66	011210005001	隔断墙	隔断墙（图纸上墙厚为100的地方均为隔	m2	64.71					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			墙)						
67	010802001002	木质门	木质门 (0.8*3.0)	樘	4				
68	010802001004	卫生间的门	卫生间的门 (0.7*3.0)	樘	2				
69	010802001003	木质门	木质门 (1.5*3.0)	樘	1				
70	01B001	改水电	1.改水电(含开关、插座、面板)	m2	306.1				
71	030412001003	筒灯	筒灯	套	124				
72	030412001005	线型灯	线型灯	m	21				
73	030412001006	灯带	灯带(石膏板吊顶内)	m	63				
		分部小计							
		家具							
74	01B003	办公椅	1.办公椅(5+5把) 2.部位:接待台处	套	8				
75	01B004	办公桌	1.2人位办公桌(含10把椅子) 2.部位:开放式综合办公区	套	5				
76	01B012	休闲桌	1.4人位休闲桌(含4把椅子) 2.部位:党建阅读区	套	2				
77	01B005	沙发凳	1.沙发凳 2.部位:服务大厅	m	9.8				
78	01B011	圆形休闲桌	1.圆形休闲桌 2.部位:服务大厅	个	3				
79	01B007	办公桌	1.办公桌(2把凳子) 2.部位:办公室、综合活动室	套	2				
80	01B008	皮艺接待沙发	1.皮艺接待沙发(2个1人座)	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县民勤党群服务中心装修工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			沙发) 2. 部位：综合活动室						
81	01B009	小方茶几（正方形）	1. 小方茶几 2. 部位：综合活动室	套	1				
82	01B014	办公桌	1. 办公桌+一把办公椅 2. 部位：档案室、应急管理办公室	套	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

