

庄浪县人民医院骨密度机房射
线防护工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

庄浪县人民医院骨密度
机房射线防护工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：庄浪县人民医院骨密度机房射线防护工程

第 1 页 共 1 页

一、项目概况

本次编制按照建设单位提供的项目实施做法清单及电子版图纸进行编制，主要建设内容为庄浪县人民医院骨密度机房墙面、天棚、地面增加射线防护、防护门窗增加门窗套工程。

二、编制依据及取费标准

1. 本工程依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
2. 工程类别：本工程取费类别：按房建工程“三类”计取。
3. 税金执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价[2019]118号文。
4. 规费依据甘肃省住房和城乡建设厅发布《甘肃省建设工程计价规则的公告》（甘建公告〔2022〕201号）文件计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：庄浪县人民医院骨密度机房射线防护工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	01B004	墙面、地面、顶面拆除	1. 墙面: 机房内三面墙体拆除表面附着物至砌块层 2. 地面: 机房内地面拆除到找平层以下 3. 顶面: 机房内现有吊顶拆除 4. 含建筑垃圾清运	项	1				
2	011210006001	其他隔断	1. 龙骨类型: 双层50*50*2钢方管龙骨架, 自地面至上层楼板底 2. 防辐射层: 3mm厚防辐射铅板(3mmPb) 3. 装饰基层: 9.5mm厚石膏板 4. 装饰面层: 6mm厚无极预涂版, 接缝处使用专用铝型材处理	m2	19.74				
3	011207001001	墙面装饰板	1. 基层类型: 现有加气块土建墙体 2. 防辐射层: 铅当量3mmPb防辐射硫酸钡板 3. 装饰面层: 6mm厚无极预涂版, 接缝处使用专用铝型材处理	m2	40.74				
4	011103001001	橡胶板楼地面	1. 10厚M10水泥砂浆保护层 2. ≥45厚4:1专用硫酸钡防辐射砂浆处理(≥3mmPb) 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 20厚C20细石	m2	19.27				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：庄浪县人民医院骨密度机房射线防护工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土垫层 5. 2~3mm厚超强自流平 6. 装饰面层：2mm厚同质透心PVC地板						
5	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢材质 2. 尺寸颜色与现有踢脚线一致	m	26				
6	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨类型：50*50*2钢方管龙骨架，采用M10钢筋吊杆与楼板固定 2. 防辐射层：2mm厚防辐射铅板（2mmPb） 3. 装饰面层：采用M8钢筋吊杆，与防护龙骨固定，双向中距≤1200mm，镶嵌600X600mm厚铝扣板（利旧），缝填中性瓷白色玻璃胶。	m2	11.75				
7	010807009001	复合材料窗	1. 规格：800*1200mm（利旧，由建设方提供） 2. 不锈钢包边，内嵌3mm铅版	樘	1				
8	010805007001	铅防护门	1. 规格：900*2100mm（利旧，由建设方提供） 2. 不锈钢包边，内嵌3mm铅版	樘	1				
9	01B005	电气线路改造	1. 灯具、插座、开关按现场实际需求改造	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

