

建筑工程量清单表



序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	<b>第一部分 建筑工程</b>	元			
一	<b>新建大口井 (D=8m, H=10m)</b>	座	1		
	机械挖淤泥 (运距 1km)	m <sup>3</sup>	159.66		
	人工水上开挖砂砾土	m <sup>3</sup>	191.59		
	人工水下开挖砂砾土	m <sup>3</sup>	159.66		
	人工回填砂砾土	m <sup>3</sup>	125.6		
	机械开挖土方 (III级土)	m <sup>3</sup>	304.81		
	机械回填土方	m <sup>3</sup>	159.66		
	C35 钢筋砼预制盖板 (W6F200)	m <sup>3</sup>	12.77		
	C35 钢筋砼现浇大梁 (W6F200)	m <sup>3</sup>	5.96		
	C35 钢筋砼现浇圈梁 (W6F200)	m <sup>3</sup>	6.24		
	C35 钢筋砼现浇刃脚 (W6F200)	m <sup>3</sup>	15.41		
	C35 钢筋砼现浇井筒 (W6F200)	m <sup>3</sup>	77.4		
	井顶及井壁 1:2 砂浆抹面	m <sup>2</sup>	166.07		
	进水孔井底反滤料	m <sup>3</sup>	66.32		
	进水孔铁丝网	m <sup>2</sup>	11.13		
	C35 钢筋砼现浇检修孔 (W6F200)	m <sup>3</sup>	0.54		
	DN150 通气钢管	m	1.5		
	弯扎钢筋	t	10.42		
	井壁外墙涂料 (蓝色)	m <sup>2</sup>	112.07		
	DN800 钢筋砼成品C30 砼井圈及井盖	个	1		
二	<b>管道工程</b>				

(1)	管道铺设	元			
	机械开挖三级土	m <sup>3</sup>	2092.86		
	机械回填土方	m <sup>3</sup>	1716.15		
	1.25MPaDN125PE 管 (1520m)	t	5.6		
	管材及管件二次转运、 冲洗、试压、安装费	元	84000		
	管道标志桩	个	4		
	现浇 C20 混凝土镇墩	m <sup>3</sup>	2.15		
	定向钻施工	m	260		
(2)	新建圆形检查井（砖 混，D= 1.5）	座	5		
	机械开挖土方（III级 土）	m <sup>3</sup>	11.39		
	机械夯填土方	m <sup>3</sup>	3.64		
	机械回填土方	m <sup>3</sup>	4.1		
	M10 水泥砂浆砌砖井身	m <sup>3</sup>	1.95		
	砂砾石垫层（厚 10cm）	m <sup>3</sup>	0.19		
	M10 水泥砂浆砌砖支墩	m <sup>3</sup>	0.03		
	DN800 钢筋砼成品C30 砼井圈及井盖	个	1		
	1 : 2 防水砂浆抹面 (厚 20mm)	m <sup>2</sup>	9.45		
	1 : 2 砂浆抹面（厚 20mm）	m <sup>2</sup>	8.15		
	C20 混凝土封底	m <sup>3</sup>	0.26		
三	<b>其他工程</b>				
	水源保护警示牌	个	1		
	水源井覆塑折弯网围栏 (1.8m)	m	36		

表三

机电及安装工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 机电设备及安装工程						
一	新建大口井(D=8m, H=10m)						
①	大口井自控						
	配电箱(50x60x25)	只	1				
	空开(63A)	台	1				
	电源(220 — 24)	台	1				
	继电器(CDZ9 — 52PL)	只	2				
	10 模块(8 路)	块	2				
	软启动器(22Kw)	台	1				
	通讯费	年	2				
②	供水设备						
	200QJ32-39/3 型潜水泵	台	2				
	Dg125 无缝钢管(14 米)	m	14				
③	运杂费	%	7.75				

表四

金属结构设备及安装工程量清单表

序号	名称及规格	单位	数量	单 价		合 计	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	管道工程						
(1)	管道闸阀井设备安装						
	1. 25MPa DN125 逆止阀 (含配套法兰、伸缩节)	套	1				
	1. 25MPa DN125 闸阀 (含配套法兰、伸缩节)	套	5				
	1. 25MPa DN100 闸阀 (含配套法兰、伸缩节)	套	1				
	1. 25MPa DN80 闸阀 (含配套法兰、伸缩节)	套	3				
	1. 25MPa DN50 闸阀 (含配套法兰、伸缩节)	套	2				
	1. 25MPa DN40 闸阀 (含配套法兰、伸缩节)	套	1				
	辅材	项	13				
	运杂费	%	7.75				

表五

临时工程量清单表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第四部分 施工临时工程				
一	临时工棚				
	临时工棚	m <sup>2</sup>	30		
二	临时道路	km	0.35		
三	临时用电	台时	120		
四	其他临时工程	元			
五	安全生产措施费	元			