

泾川县荔堡镇东关村—西关村
农村环境整治项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

评审单位：_____

(单位盖章)

年 月 日

泾川县荔堡镇东关村一
西关村农村环境整治项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

评审单位：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：泾川县荔堡镇东关村
一西关村农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

一、编制范围

1、泾川县荔堡镇东关村一西关村农村环境整治项目实施方案内的所有内容及上报控制价进行评审。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 3、《市政工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 4、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》（DBJD25-44-2013）及平凉地区基价；
- 5、《甘肃省安装工程预算定额（2013）》（DBJD-45-2013）及平凉地区基价；
- 6、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》（DBJD25-64-2018）及平凉地区基价；
- 7、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）；

三、取费类别

- 1、本工程执行建筑与安装工程三类取费。

四、组价说明

- 1、材料价格执行平凉市泾川县2025年第三季度指导价；
- 2、人工单价依据平凉市泾川县建设工程指导价2025年上半年执行；
- 3、无指导价的材料依据市场价计入报价。
- 4、规费、税金均计入报价，甘建价【2019】118号文甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知进行调整。
- 5、污水处理设备未计入应按政府采购类进行采购。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：涇川县荔堡镇东关村—西关村农村
环境整治项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一体化设备基础							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m	m3	241.04				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：3：7灰土30CM厚	m3	18.08				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15 3. 模板：钢模	m3	4.67				
4	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板：钢模	m3	10.89				
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ14 三级钢	t	1.507				
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	122.73				
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：多余土方 2. 运距：自行考虑	m3	118.31				
		分部小计							
		水泥混凝土硬化							
8	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 拆除物运距：自行考虑运距	m2	120				
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 掺和料：水泥、砂、石子 3. 厚度：15cm	m2	120				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：涪川县荔堡镇东关村—西关村农村环境整治项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 养护：塑料膜养护						
10	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：3：7灰土30CM厚	m3	36				
11	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：砂垫层	m3	2.4				
		分部小计							
		透视围墙							
12	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:拆除原栏杆1.6米 2. 栏杆、栏板种类:塑钢围栏	m	112				
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围栏基础拆除 2. 砌体材质:砖基础 3. 拆除高度:0.64米 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5. 拆除物运距:自行考虑运距	m	30				
14	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板:钢模	m3	2.07				
15	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 基础类型:阶梯形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	5.98				
16	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:型钢围栏、详见施	m	82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：涇川县荔堡镇东关村—西关村农村环境整治项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			工图纸						
		分部小计							
		大门工程							
17	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:大门砖柱 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:2.1米 4. 拆除砌体的截面尺寸:详见图纸 5. 拆除物运距:自行考虑运距	m3	1.01				
18	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.45米	m3	0.71				
19	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土30CM厚	m3	0.48				
20	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板:钢模	m3	0.14				
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12	t	0.007				
22	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	1.01				
23	010804005001	金属格栅门	1. 门框、扇材质:铁艺大门	m2	4.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程		标段：泾川县荔堡镇东关村—西关村农村 环境整治项目		第 4 页 共 4 页	
合 计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：泾川县荔堡镇东关村—西关村农村环境
整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：涪川县荔堡镇东关村—西关村农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：涇川县荔堡镇东关村—西关村农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：涪川县荔堡镇东关村—西关村农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：泾川县荔堡镇东关村—西关村农村环境整
治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 土建工程

标段：涇川县荔堡镇东关村—西关村
农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建工程

标段：涇川县荔堡镇东关村—西关村农村环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：