

监大门AB门人行通道及两警值
班室维修改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

监大门AB门人行通道及
两警值班室维修改造项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	79				
2	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	106				
3	011614001002	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质:铁制 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	2				
4	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:3.1m 2. 灯具种类:平板灯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人，现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200；10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆，双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝扣板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 面层材料品种、规格：600*600铝扣板与配套专用龙骨固定 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	79				
2	011103003001	塑料板楼地面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类：粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚塑胶地板 3. 压线条种类：塑料 [工作内容] 1. 基层清理	m2	79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输						
3	011504001001	饰面板暖气罩	[项目特征] 1. 暖气罩材质:30*40木龙骨, 饰面板, 带1.2*0.6m铝合金百叶2个, 2组暖气 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m2	3.6				
4	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆层 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:室内成品腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:内用X08-1乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	106				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600 LED吸顶灯 LED 60W [工作内容] 1. 本体安装	套	8				
2	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:开关 2. 材质:塑料 3. 规格:单联单控 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2				
3	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:15A5孔 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		民警值班室							
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	19.6				
2	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	42.3				
3	011614001002	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质:铁制 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1				
4	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:3.1m 2. 灯具种类:平板灯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	2				
		分部小计							
		民警值班室卫生间							
5	011605001001	平面块料拆除	[项目特征]	m2	3.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类：陶瓷砖地面及墩台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
6	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	20.02				
7	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：木龙骨 2. 龙骨及饰面种类：PVC吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	3.19				
8	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸：900*2000*1樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	1.8				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
 维修改造项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		民警值班室							
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人，现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200；10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆，双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝扣板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 面层材料品种、规格：600*600铝扣板与配套专用龙骨固定 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	19.6				
2	011103003001	塑料板楼地面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类：粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚塑胶地板 3. 压线条种类：塑料 [工作内容] 1. 基层清理	m2	19.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输						
3	011504001001	饰面板暖气罩	[项目特征] 1. 暖气罩材质:30*40木龙骨, 饰面板, 带1.2*0.6m铝合金百叶2个, 2组暖气 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m2	6.3				
4	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆层 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:室内成品腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:内用X08-1乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	42.3				
		分部小计							
		民警值班室卫生间							
5	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人, 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200; 10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200	m2	3.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
 维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝扣板配套的专用龙骨, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板与配套专用龙骨固定 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料						
6	010904001001	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶双面复合 2. 防水层数:1层 3. 反边高度:600mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	10.37				
7	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道（内掺建筑胶）；1：3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	3.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖 4. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输						
8	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:卫生间墙面, 9厚1: 3水泥砂浆分层压实抹平; 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 (或1: 1彩色水泥细砂砂浆勾缝) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	20.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M0920 2. 门框或扇外围尺寸:900*2000*1樘 3. 门框、扇材质:钛合金钢化玻璃门 4. 玻璃品种、厚度:双层钢化磨砂玻璃, (1)五金安装 (2)投标方根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	1.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600 LED吸顶灯 LED 60W [工作内容] 1. 本体安装	套	8				
2	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*600 LED平板灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	1				
3	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:开关 2. 材质:塑料 3. 规格:单联单控 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2				
4	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:15A5孔 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3				
5	030404033001	风扇	[项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 型号:300*300 平板排气扇 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005001001	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：长翼型（760式），每组15片（中片12片、足片3片） 2. 安装方式：立式 3. 托架形式：铁质托架 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	1				
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：地上 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De25 4. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5.5				
3	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型：球阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：热熔 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1				
4	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			立式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：龙头1个，软管连接 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装						
5	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：脚踏冲洗，蹲式 3. 组装形式：脚踏阀 4. 附件名称、数量：脚踏阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1				
6	031004008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 材质：不锈钢置物架 2. 规格、类型：甲方定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		武警值班室							
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	36.85				
2	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	65				
3	011614001002	暖气片拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质:铁制 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	2				
4	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:3.1m 2. 灯具种类:平板灯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	4				
5	011614002001	柜体拆除	[项目特征] 1. 柜体材质:木质 2. 柜体尺寸:长、宽、高:	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1100*2500*450 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
		分部小计							
		武警值班室卫生间							
6	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:陶瓷砖地面及墩台 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	3.19				
7	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	20.02				
8	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:木龙骨 2. 龙骨及饰面种类:PVC吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	3.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸:900*2000*1樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	1.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
 维修改造项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		武警值班室							
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人，现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200；10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆，双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝扣板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 面层材料品种、规格：600*600铝扣板与配套专用龙骨固定 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	36.85				
2	011103003001	塑料板楼地面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类：粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚塑胶地板 3. 压线条种类：塑料 [工作内容] 1. 基层清理	m2	36.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
 维修改造项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输						
3	011504001001	饰面板暖气罩	[项目特征] 1. 暖气罩材质:30*40木龙骨, 饰面板, 带1.2*0.6m铝合金百叶2个, 2组暖气 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m2	6.3				
4	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆层 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:室内成品腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:内用X08-1乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	65				
5	011501004001	存包柜	[项目特征] 1. 台柜规格:1100*2500*450木质柜 2. 材料种类、规格:木 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1.1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		民警值班室卫生间							
6	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人，现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200；10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆，双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝扣板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 面层材料品种、规格：300*300铝扣板与配套专用龙骨固定 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	3.19				
7	010904001001	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：聚乙烯丙纶双面复合 2. 防水层数：1层 3. 反边高度：600mm [工作内容]	m2	10.37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
 维修改造项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝						
8	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道（内掺建筑胶）；1: 3 水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖 4. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3.19				
9	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:卫生间墙面，9厚1: 3水泥砂浆分层压实抹平；4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色	m2	20.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
 维修改造项目
 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:陶瓷面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂砂浆勾缝） [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡						
10	010802001001	金属(塑钢) 门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M0920 2. 门框或扇外围尺寸:900*2000*1樘 3. 门框、扇材质:钛合金钢化玻璃门 4. 玻璃品种、厚度:双层钢化磨砂玻璃, (1)五金安装 (2)投标方根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	1.8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600 LED吸顶灯 LED 40W [工作内容] 1. 本体安装	套	8				
2	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*600 LED平板灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	1				
3	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:开关 2. 材质:塑料 3. 规格:单联单控 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2				
4	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:15A5孔 4. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3				
5	030404033001	风扇	[项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 型号:300*300 平板排气扇 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005001001	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：长翼型（760式），每组15片（中片12片、足片3片） 2. 安装方式：立式 3. 托架形式：铁质托架 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	1				
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：地上 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De25 4. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5.5				
3	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型：球阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：热熔 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1				
4	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			立式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：龙头1个，软管连接 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装						
5	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：脚踏冲洗，蹲式 3. 组装形式：脚踏阀 4. 附件名称、数量：脚踏阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1				
6	031004008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 材质：不锈钢置物架 2. 规格、类型：甲方定 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 拆除门头涂料面及金属字 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	25				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011508004001	鎏金警徽	[项目特征] 1. 字体规格:直径1.5m鎏金警徽 2. 固定方式:根据现场定 [工作内容] 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	1				
2	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:外墙面 2. 喷刷涂料部位:监大门门头 3. 腻子种类:室外成品防水腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外用X08-2乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	25				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：监大门AB门人行通道及两警值班室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]