

民勤县公安局接报案中心

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

民勤县公安局接报案中心

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：民勤县公安局接报案中心

第 1 页 共 1 页

一、工程量计算依据：依据该工程施工现场实测工程量进行计算。

二、计价依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019）地区基价》武威地区基价；《甘肃省安装工程预算定额（2019）地区基价》武威地区基价；《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）。

2、省、市有关政策性文件。

三、工程取费类别：

1、按三类标准计取。

四、其他：

1、主要材料价格按武威市民勤县2024年第四季度信息价结合市场价计入预算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县公安局接报案中心

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原天棚、墙面涂料 2. 废料外运	m2	72.41				
2	011610001001	木门拆除	1. 拆除木门1.5m*2.1m 2. 废料外运	m2	3.15				
		分部小计							
		门窗工程							
3	010802004001	防盗门	1. 双扇防盗门 1.5m*2.1m	m2	3.15				
4	010807003001	安装百页窗	1. 百页窗	m2	8				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
5	011103001001	塑胶地板	1. 防静电地板	m2	50				
6	011105007001	防静电踢脚线	1. 防静电踢脚线	m	24.9				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
7	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：亚克力+PVC+UV	m2	22.75				
8	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：亚克力+灯带+造型（细木工板、奥松板、喷漆）	m2	23				
		分部小计							
		天棚工程							
9	011302002001	格栅吊顶	1. 原天棚基层涂油漆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品	m2	40				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县公安局接报案中心

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			种、规格：铝格栅 4. 原层高5.1m， 现吊顶至3.3m							
		分部小计								
		油漆、涂料、 裱糊工程								
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 内墙面乳胶漆	m ²	32.41					
		分部小计								
		措施项目								
11	011701006001	满堂脚手架	1. 天棚装饰满堂 脚手架	m ²	40					
12	011701003001	脚手架	1. 墙柱面活动脚 手架	m ²	89.76					
		分部小计								
		其他工程								
13	011501020001	办公桌	1. 成品办公桌 双工位	套	2					
14	01B003	办公椅	1. 透气办公椅	把	4					
15	011501020002	接待桌	1. 木龙骨 2. 细木工板 3. 奥松板 4. 喷漆 5. 长6.5m*宽0.8 m*高0.8m	套	1					
16	011501006001	档案柜	1. 铁皮档案柜 2. 0.8m*1.8m	个	3					
17	01B004	接待椅	1. 不锈钢4连椅	套	1					
18	080802013002	标识牌	1. 亚克力标识牌 500mm*300mm	块	2					
19	030413002001	凿槽	1. 地面开槽 2. 废料外运	m	60					
20	030411001001	配管	1. PC32	m	60					
21	030411004001	配线	1. 铜芯线 6mm ²	m	180					
22	030502005001	双绞线缆	1. 网线	m	60					
23	030411006001	接线盒	1. 插座盒	个	8					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

